

UPROSZCZONY PRZEDMIAR ROBÓT

2_3_2026__Remont drogi gminnej o nr 130502R w Posadzie Górnej na działce o nr ewid. 191/1 od km 0+008 do km 0+187

1	2	3	4	5
L.p.	Pomocniczy Normatyw STWiORB	Opis robót lokalizacja i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość
1	D-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim, inwentaryzacja powykonawcza, itp. przedmiar: 140 mb	km	0,187
2	D-02	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat. I-VI, głębokość koryta średnio 40 cm (0+160 - 0+187) 27 mb * 2,5 m śr. +	m2	78,00
3	D-10	Ustawienie krawężnika betonowego 15×30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	50,00
4	D-04	Podbudowa dolna z kruszywa naturalnego łamanego ze skał litych (frakcji 0-63 mm) o grubości po zagęszczeniu ~ 20 cm	m2	78,00
5	D-07	Podbudowa górna z kruszywa naturalnego łamanego ze skał litych (frakcji 0-31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym ~ 20 cm.	m2	78,00
6	D-10	Regulacja studni - podwyższenie ramy studni	szt.	3,00
7	D-08	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.	m2	600,00
8	D-09	Wyrównanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym (~ 50 kg/1m2, tj ~2 cm). przedmiar: 1100 m2 * 0,05 t/m2	t	30,00
9	D-09	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścierlana grub. 4 cm, przedmiar: (0+000,00 - 0+187,00) = ~600 m2	m2	600,00
10	D-12	Pobocza - Wyrównanie ubytków istniejących poboczu kruszywem łamanym sortowanym frakcji 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ~ 10 cm (obustronne wzdłuż jezdni szer. ~ 25 cm). przedmiar: 130 mb * 0,1 m gr. * 0,25 m szer. = ~3,25 m3	m3	3,25

Uwaga:

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy lub normy zakładowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzianej technologii wykonania

data: 6.08.2026

sporządził: mgr inż. Wojciech Sołtysik