

C**PRZEDMIAR ROBÓT**

UPROSZCZONY PRZEDMIAR ROBÓT				
1_2_2026__Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie GŁĘBOKIE na działce o nr ewid. 1674/2 od km 0+100 do km 0+665				
1	2	3	4	5
L.p.	Pomocniczy Normatyw STWiORB	Opis robót lokalizacja i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość
1	D-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim, inwentaryzacja powykonawcza, itp.	km	0,565
2	D-02	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat. I-VI, głębokość koryta średnio 20 cm	m2	1130,00
3	D-02	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym.	t	452,00
4	D-04	Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych wraz z utylizacją.	mb	3,50
5	D-14	Budowa przepustu z rury dwuściennej z polipropylenu (PP), o gładkiej powierzchni wewnętrznej i karbowanej zewnętrznej, DN/ID 500 mm, sztywności obwodowej SN8 wraz z wykonaniem ścianki czołowej z elementów prefabrykowanych	mb	4,50
6	D-09	Wykonanie w-wy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg /1 m2, grubść warstwy po zagęszczeniu 30 cm (stabilizacja na miejscu), przedmiar: 565 m x 4 m szer. = 2260 m2	m2	2260,00
7	D-09	Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm. Wraz z poboczami o szerokości 3,8 m przedmiar: 565 m * 3,8 m szerokości + poszerzenie na zjazdach 60 mb * 0,3 m = ~ 2165 m2	m2	2165,00
8	D-11	Profilowanie / odmulenie rowów wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku	mb	500,00

Uwaga:

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy lub normy zakładowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzianej technologii wykonania

data: 10.08.2026

sporządził: mgr inż. Wojciech Sołtysik