

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki postojowej w osiedlu Wiślana
ADRES INWESTYCJI : os. Wiślana
INWESTOR : Miasto Dęblin
ADRES INWESTORA : 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Adach
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2026 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym (100)*0,001	km	0,10	
				RAZEM	0,10
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm*0,75=10cm	m ²		
d.1	0126-01	-mechanicznie Krotność = 0,75 286	m ²	286,00	
				RAZEM	286,00
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) wraz z utylizacją	szt.		
d.1	0105-06	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na jezdni i chodnikach	m ²		
d.1	0803-07	analogia	m ²	59,00	
		59		RAZEM	59,00
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	analogia	m	95,30	
		95,3		RAZEM	95,30
6	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i załadunkiem	m		
d.1	0107-02	95,3	m	95,30	
				RAZEM	95,30
7	KNR 2-31	Rozebranie podbudowy betonowej gr 12*2=24cm	m ²		
d.1	0810-05	Krotność = 2	m ²	41,00	
		<chodnik>41		RAZEM	41,00
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m ³		
d.1	0108-09	km wraz z utylizacją (poz.4*0,08+poz.6*0,12+poz.7*0,24)*1,1	m ³	28,60	
				RAZEM	28,60
2		Roboty ziemne			
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-	m ³	113,85	
		ległość do 1 km 113,85		RAZEM	113,85
10	KNNR 1	Wykonanie nasypów z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami - kat.gr. I-II	m ³		
d.2	0214-03	29,9	m ³	29,90	
				RAZEM	29,90
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.2	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	143,00	
		<nawierzchnia zatoki + chodnik>116,5+21,4+5,1		RAZEM	143,00
3		Obramowanie obrzeżami i krawężnikami			
12	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.3	0404-05	5,4	m	5,40	
				RAZEM	5,40
13	KNR 2-31	Ława betonowa z gruntocementu o Rm=5MPa pod obrzeża 8x30	m ³		
d.3	0402-03	<obrzeża 8x30, P=0,0343m2>poz.12*0,0343	m ³	0,19	
				RAZEM	0,19
14	KNNR 6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm szare z wykonaniem ław betono-	m		
d.3	0403-03	wych z betonu C8/10	m	104,50	
		104,5		RAZEM	104,50
15	KNNR 6	Opornik betonowy 12x25	m		
d.3	0401-06	70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
16	KNR 2-31	Ława betonowa z betonu C8/10 pod opornik 12x25	m ³		
d.3	0402-03	<opornik 12x25, P=0,025m2 zjazdy>0,025*poz.15	m ³	1,75	
				RAZEM	1,75
4		Podbudowy			
17	KNNR 6	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.4	0104-03	Krotność = 1,5	m ²	199,00	
		<zatoka+chodnik>116,5+21,4+5,1+0,8*70		RAZEM	199,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z piasku stab. cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą <chodnik>5,1	m ² m ²	 5,10	
				RAZEM	5,10
19 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5 o grubości po zagęszczeniu 25 cm <zatoka>116,5+21,4	m ² m ²	 137,90	
				RAZEM	137,90
20 d.4	KNNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym wraz ze szpilkowaniem, geowłóknina 200g/m ² <zatoka>116,5+21,4+0,8*70	m ² m ²	 193,90	
				RAZEM	193,90
5		Nawierzchnie			
21 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (grafit aquaton) grubości 8 cm na podsypce z grys 4/8 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin białym kruszywem 146,15	m ² m ²	 146,15	
				RAZEM	146,15
22 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem <chodnik>5,1	m ² m ²	 5,10	
				RAZEM	5,10
6		Roboty wykończeniowe			
23 d.6	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. 196,6	m ² m ²	 196,60	
				RAZEM	196,60
24 d.6	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00