

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane elektryczne związane z utworzeniem Kuźni Integracji Społecznej Gminy Smyków
ADRES INWESTYCJI : Dz.nr. ew. 206, obręb Smyków,
Jedn. ewid. Smyków
INWESTOR : GMINA Smyków
ADRES INWESTORA : 26-212 Smyków, Smyków 91
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 2025-09-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-09-09

Data zatwierdzenia

STANISŁAW GRUDZIEN
mgr inż./budownictwa lądowego
upr. nr 224/KL/72: KL-448/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo-handlowego w części na Klub Seniora w m. Smyków					
1	45310000-3	Prefabrykacja tablicy rozdzielczej			
1.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45310000-3	Tablica rozdzielcza TR			
2.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw- porażeniowy 3 (4) - biegunowy - wyłącznik przeciwpożarowy 100A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowy 32A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu- nowy 6A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegu- nowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5	KNR-W 5-08 0407-04 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw- porażeniowy 3 (4) - biegunowy - przełącznik faz PF-431	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45311200-2	Instalacja wewnętrzna			
3.1	KNR 4-03 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 30 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.2	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		19*3	szt.	57,000	
				RAZEM	57,000
3.3	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
3.4	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
3.5	KNR-W 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na goto- wym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3.6	KNNR 5 0406-01	Montaż przycisku głównego wyłącznika prądu PWPK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	45310000-3	Montaż instalacji fotowoltaicznej - zabudowa paneli wraz z oprzewodowaniem, montaż rozdzielnicy PV			
4.1	kalk. własna	Montaż instalacji fotowoltaicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	45310000-3	Badania i pomiary			
5.1	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		2	pomiar.	2,000	
				RAZEM	2,000
5.3	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności ochrony	pomiar.		
		2	pomiar.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.4	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności ochrony	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000

STANISŁAW GRUDZIŃ
mgr inż. budownictwa lądowego
upr. nr 224/KL/72: KL-448/94