
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 3064D - budowa chodnika w m.
Grzegorzów
ADRES INWESTYCJI: Grzegorzów dz. nr 42
NAZWA INWESTORA: Gmina Kondratowice
ADRES INWESTORA: Kondratowice ul. Nowa 1

BRANŻE: drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa Robert Szczepanek
DATA OPRACOWANIA: maj 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
maj 2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty drogowe chodnik			
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m2		
		23,300	m2	23,300	
				RAZEM	23,300
2 d.1	KNNR 1 0206-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		6,990	m3	6,990	
				RAZEM	6,990
3 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3		
		1,626	m3	1,626	
				RAZEM	1,626
4 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		14,600	m	14,600	
				RAZEM	14,600
6 d.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		23,300	m2	23,300	
				RAZEM	23,300
7 d.1	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		
		23,300	m2	23,300	
				RAZEM	23,300
8 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara	m2		
		23,300	m2	23,300	
				RAZEM	23,300
9 d.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		0,285	t	0,285	
				RAZEM	0,285