

Przedmiar Robót

Przebudowa drogi gminnej w Dąbiu, ul. Ogrodowa na dz. nr ewid. 127/3 - droga nr 001210F

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111-010-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i>	0,404 km
2	KNNR 6 ERRATA 0803-080-050 <i>Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej</i>	32,00 m ²
3	KNNR 6 ERRATA 0801-020-050 <i>Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm</i>	32,00 m ²
4	KNNR 6 ERRATA 0806-020-040 <i>Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej</i>	22,00 m
5	KNNR 4-04 1101-01-060 <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na składowisko Wykonawcy</i>	13,31 m ³
6	KNNR 6 1305-010-060 <i>Regulacja pionowa zaworów studzienek wodociągowych dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,05 do 0,1m³</i>	0,70 m ³
2. ROBOTY ZIEMNE. KORYTO.		
7	KNNR 1 0202-040-060 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy, Grunt z koryta ziemnego kat.II-IV</i>	1 009,60 m ³
3. POBUDOWA		
8	KNNR 6 ERRATA 0101-020-050 <i>Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojednego</i>	2 153,00 m ²
9	KNNR 6 ERRATA 0101-03010-050 <i>Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojednego</i>	1 930,00 m ²
10	KNNR 6 ERRATA 0109-030-050 <i>Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm</i>	1 515,00 m ²
11	KNNR 6 ERRATA 0113-020-050 <i>Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm</i>	1 515,00 m ²
4. NAWIERZCHNIE DROGOWE		
12	KNNR 2-311 0006-03-050 <i>Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm (zeszyt 8/9/94)</i>	1 455,00 m ²

13	KNR 2-311 0006-03-050 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (zeszyt 8/9/94)	60,00 m ²
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14	KNNR 6 0113-050-050 Umocnienie poboczy wykonane jak górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, zasypała miałem 0/5mm w ilości 20kg/1m ²	460,00 m ²
15	KNNR 1 0503-010-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III	245,00 m ²
16	KNNR 1 0507-01-050 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu śr. 5cm.	245,00 m ²
6. OZNAKOWANIE		
17	KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	4,00 szt
18	KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m ²	12,00 szt
19	AW-01-040 Montaż progu zwalniającego gumowego przykręcanego w żółto czarne pasy 2szt. po ok. 3.5m	7,00 m
7. KRAWĘŻNIKI		
20	KNNR 6 0403-030-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm oraz 15x22cm, wraz z wykonaniem ław betonowych F=0.08m ² , na podsypce cementowo-piaskowej	815,00 m
21	KNNR 6 0403-030-040 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, wraz z wykonaniem ław betonowych F=0.08m ² , na podsypce cementowo-piaskowej	85,00 m