

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : "Remont boiska sportowego w Szczytnej zlokalizowanego na dz. nr 532/3 obręb Nowe Miasto, Gmina Szczytna - miasto, polegający na wymianie nawierzchni z sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową.

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 532/3 obręb Nowe Miasto, Gmina Szczytna - miasto

INWESTOR : Urząd Miasta i Gmina w Szczytnej

ADRES INWESTORA : ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska (roboty budowlane)

DATA OPRACOWANIA : 12.marca 2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.marca 2025r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana nawierzchni - boisko w Szczytnej					
1	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie istniejących słupów do koszykówki wraz z tablicami i obręczami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie istniejącej nawierzchni z sztucznej trawy	m ²		
		30*44	m ²	1320,00	
				RAZEM	1320,00
3	KNNR 6 0801-03 analogia	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie - przyjęto nierówności do zlikwidowania 30%	m ²		
		30*44*0,3	m ²	396,00	
				RAZEM	396,00
4	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie sztucznej trawy wraz z dokonaniem utylizacji	m ³		
		30*44*0,1	m ³	132,00	
				RAZEM	132,00
5	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 30*44*0,1	m ³		
			m ³	132,00	
				RAZEM	132,00
6	KNNR 11 0705-02	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie - uzupełnienie podbudowy 30% 30*44*0,15*0,3	m ³		
			m ³	59,40	
				RAZEM	59,40
7	KNR 13-12 0204-01 analogia	Niwelacja terenu wykonywana zgarniarkami samojezdnymi o pojemności skrzyni 8-10 m3 z przemieszczeniem urobku na odległość do 200 m - kat. gruntu I-II 30*44*0,15	m ³		
			m ³	198,00	
				RAZEM	198,00
8	KNR 2-31 0818-05 analogia	Wymiana istniejącego ogrodzenia w zakresie elementów poziomych i zastawów oraz siatki ogrodzeniowej (siatka powlekana PCV - drut 3,1 mm - zielona) - powierzchnia ogrodzenia =(30m+44m+30m+44m) * 4m= 592m2 wraz z wymianą bram wjazdowych na boisko - 2szt*(2,5m*2,5m)= 12,5 m2 oraz wymianą bramek wejściowych na boisko - 2szt * (2,0m*1,0m)=4,0m2. Elementy pionowe ogrodzenia do pozostawienia, oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i podwójnego pomalowania w kolorze zielonym.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR AT-03 0301-03 analogia	Nawierzchnie poliuretanowa kolor czerwony - warstwa ET- 35 mm, warstwa SBR - 11 mm, warstwa wierzchnia typu natrysk - 2 mm wraz z malowaniem linii na boisku 30*44	m ²		
			m ²	1320,00	
				RAZEM	1320,00
10	kalk. własna	Dostawa i montaż tablic o wymiarach 105x180 cm wykonanych w całości ze stali (rama i wewnętrzna kratownica wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe) ze stalową obręczą i stalową siatką zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe - 4 komplety 4	kpl.		
			kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
11	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji słupów (słup i fundament) do koszykówki. Słupy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wraz z osłoną (osłona na słup do koszykówki H=2 m, gr. 5 cm, pokrycie skaden, zapinana na rzepy. Wypełnienie osłony z pianki poliuretanowej T25) - 4 kpl. 4	kpl.		
			kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
12	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 3m x 2m (aluminiowe, profil kwadratowy 80x80 mm, odporny na korozję, malowany proszkowo w kolorze białym czerwonym z siatką) montowana w tulejach - 2 kpl. 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	kalk. własna	Dostawa i montaż demontowalnych słupków do gry w siatkówkę montowana w tulejach (wraz z siatką) - 1kpl 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	kalk. własna	Dostawa i montaż demontowalnych słupków do gry w tenisa montowana w tulejach (wraz z siatką) - 1kpl 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk. własna	Wymiana na istniejących słupach oświetleniowych opraw metalohalogenowych 250 W na oprawy LED - 13 sztuk	szt		
		13	szt	13,00	
				RAZEM	13,00
16	kalk. własna	Wymiana istniejącego stojaka na rowery w formie odwróconej litery "U" - 3 szt.	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00