

LEGENDA:

SR - szafa rackowa 19'

☒ - gniazdo 2xRJ45

⊙ - przewiert przez strop

UWAGI OGÓLNE

- Rysunek przedstawia schematyczną lokalizację punktów logicznych oraz szafy RACK. Trasy kablowe mają charakter orientacyjny i wymagają dostosowania do warunków istniejących podczas realizacji robót.
- Instalację wykonać przewodem U/UTP kat. 6 4×2×AWG23 LSOH (lub równoważnym).
- Wszystkie przewody prowadzić w natynkowych korytkach instalacyjnych PVC:
25×25 mm – pojedyncze odgałęzienia do punktów logicznych,
90×60 mm – główne trasy rozprowadzające,
130×60 mm – główne ciągi o większej liczbie przewodów.
- Przewody układać z zachowaniem minimalnego promienia gięcia oraz zgodnie z wymaganiami producenta okablowania.
- Zachować wymagane odległości od instalacji elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi normami.
- Każdy punkt logiczny zakończyć gniazdem RJ45 kat. 6, a przewody zakończyć na panelach krosowych w szafie RACK.
- Wszystkie przewody oznaczyć trwałymi opisami zgodnymi z numeracją przedstawioną na rysunku.
- Wszelkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w sposób nie pogarszający wymaganej odporności ogniowej przegród.
- Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEMAT OPRACOWANIA		Modernizacja Sieci LAN w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim		PB STADIUM	
INWESTOR		URZĄD GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski		TT BRANŻA	
TYTUŁ RYS.		Rzut Parteru- Schemat sieci LAN		01.07.2026 r. DATA	
OBIEKT/ADRES		Budynek Ratusza w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		1:100 SKALA	
		Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	
Opracował	mgr inż. Artur Szpakowski				
					A3
				1.0	
NR RYSUNKU					