

LEGENDA:

-  - gniazdo 2xRJ45
-  - przewiert przez strop

- UWAGI OGÓLNE
1. Rysunek przedstawia schematyczną lokalizację punktów logicznych oraz szafy RACK. Trasy kablowe mają charakter orientacyjny i wymagają dostosowania do warunków istniejących podczas realizacji robót.
 2. Instalację wykonać przewodem U/UTP kat. 6 4×2×AWG23 LSOH (lub równoważnym).
 3. Wszystkie przewody prowadzić w natynkowych korytkach instalacyjnych PVC:
25×25 mm – pojedyncze odgałęzienia do punktów logicznych,
90×60 mm – główne trasy rozprowadzające,
130×60 mm – główne ciągi o większej liczbie przewodów.
 4. Przewody układać z zachowaniem minimalnego promienia gięcia oraz zgodnie z wymaganiami producenta okablowania.
 5. Zachować wymagane odległości od instalacji elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi normami.
 6. Każdy punkt logiczny zakończyć gniazdem RJ45 kat. 6, a przewody zakończyć na panelach krosowych w szafie RACK.
 7. Wszystkie przewody oznaczyć trwałymi opisami zgodnymi z numeracją przedstawioną na rysunku.
 8. Wszelkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w sposób nie pogarszający wymaganej odporności ogniowej przegród.
 9. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 BAUDUR BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI		ul. Willowa 9, 59-800 Lubań tel: 787 111 771 e-mail: biuro@baudur.pl www.baudur.pl		
TEMAT OPRACOWANIA		Modernizacja Sieci LAN w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim		PB STADIUM
INWESTOR		URZĄD GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski		TT BRANŻA
TYTUŁ RYS.		Rzut Piętra II- Schemat sieci LAN		01.07.2026 r. DATA
OBIEKT/ADRES		Budynek Ratusza w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski		1:100 SKALA
		Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Opracował	mgr inż. Artur Szpakowski			
				A3 FORMAT
				I.1 NR RYSUNKU

