

LEGENDA:

☒ - gniazdo 2xRJ45

⊗ - przewiert przez strop

UWAGI OGÓLNE

- Rysunek przedstawia schematyczną lokalizację punktów logicznych oraz szafy RACK. Trasy kablowe mają charakter orientacyjny i wymagają dostosowania do warunków istniejących podczas realizacji robót.
- Instalację wykonać przewodem U/UTP kat. 6 4×2×AWG23 LSOH (lub równoważnym).
- Wszystkie przewody prowadzić w natynkowych korytkach instalacyjnych PVC:
25×25 mm – pojedyncze odgałęzienia do punktów logicznych,
90×60 mm – główne trasy rozprowadzające,
130×60 mm – główne ciągi o większej liczbie przewodów.
- Przewody układać z zachowaniem minimalnego promienia gięcia oraz zgodnie z wymaganiami producenta okablowania.
- Zachować wymagane odległości od instalacji elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi normami.
- Każdy punkt logiczny zakończyć gniazdem RJ45 kat. 6, a przewody zakończyć na panelach krosowych w szafie RACK.
- Wszystkie przewody oznaczyć trwałymi opisami zgodnymi z numeracją przedstawioną na rysunku.
- Wszelkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w sposób nie pogarszający wymaganej odporności ogniowej przegród.
- Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEMAT OPRACOWANIA			Modernizacja Sieci LAN w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim	PB
INWESTOR			URZĄD GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski	TT
TYTUŁ RYS.			Rzut Piętra I- Schemat sieci LAN	01.07.2026 r.
OBIEKT/ADRES			Budynek Ratusza w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	1:100
			Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:	A3
Opracował			mgr inż. Artur Szpakowski	
				FORMAT
				I.2
				NR RYSUNKU