



BAUDUR
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI

ul. Willowa 9, 59-800 Lubań
tel: 787 111 771
e-mail: biuro@baudur.pl
www.baudur.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

32410000-0	Lokalna sieć komputerowa
45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
32421000-0	Okablowanie sieciowe
45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Sieci Lan w budynku MOPS w Gryfowie Śląskim

ADRES INWESTYCJI: Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Artur Szpakowski

DATA OPRACOWANIA: 1.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

1.07.2026

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 MODERNIZACJA SIECI LAN		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			MODERNIZACJA SIECI LAN			
1 d.1	KNR AT-14 0102-01		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Przewód telefoniczny/komputerowy UTP cat.6	m		
			600	m	600,000	
					RAZEM	600,000
2 d.1	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 25/25	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
3 d.1	KNR AT-14 0107-01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
4 d.1	KNNR 5 0301-08 analogia		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - demontaż nieużywanych składników sieci (listwy, kable sieciowe i elektryczne) UWAGA: Należy zachować funkcjonalność wszystkich używanych urządzeń.	szt.		
			40	szt.	40,000	
					RAZEM	40,000
5 d.1	KNNR 5 1307-05		Sprawdzenie i pomiary przełączników prądowych lub napięciowych dwuzakresowych	pomi ar		
			12	pomi ar	12,000	
					RAZEM	12,000
6 d.1	KNR AT-14 0110-01		Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1	KNR AT-14 0110-05		Zakup i Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizery do kabli	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
8 d.1	KNR AT-14 0110-07		Zakup i Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - SWITCH ZARZĄDZALNY 24P	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.1	ZKNR C-2 0901-01		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
10 d.1	analiza indywidualna		USŁUGA INSTALACYJNA			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000