



BAUDUR
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI

ul. Willowa 9, 59-800 Lubań
tel: 787 111 771
e-mail: biuro@baudur.pl
www.baudur.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

32410000-0	Lokalna sieć komputerowa
45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
32421000-0	Okablowanie sieciowe
45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Sieci Lan w budynku Ratusza w Gryfowie Śląskim

ADRES INWESTYCJI: Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Artur Szpakowski

DATA OPRACOWANIA: 1.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

1.07.2026

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 MODERNIZACJA SIECI LAN - PARTER		3
2 MODERNIZACJA SIECI LAN - PIĘTRO I		4
3 MODERNIZACJA SIECI LAN - PIĘTRO II		5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			MODERNIZACJA SIECI LAN - PARTER			
1 d.1	KNR AT-14 0102-01		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Przewód telefoniczny/komputerowy UTP cat.6	m		
			2980	m	2 980,000	
					RAZEM	2 980,000
2 d.1	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 25/25	m		
			94	m	94,000	
					RAZEM	94,000
3 d.1	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 90/60	m		
			72	m	72,000	
					RAZEM	72,000
4 d.1	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 130/60	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
5 d.1	KNR AT-14 0107-01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
			22	szt.	22,000	
					RAZEM	22,000
6 d.1	KNNR 5 0301-08 analogia		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - demontaż nieużywanych składników sieci (listwy, kable sieciowe i elektryczne) UWAGA: Należy zachować funkcjonalność wszystkich używanych urządzeń.	szt.		
			100	szt.	100,000	
					RAZEM	100,000
7 d.1	KNNR 5 1307-05		Sprawdzenie i pomiary przekazników prądowych lub napięciowych dwuzakresowych	pomi ar		
			44	pomi ar	44,000	
					RAZEM	44,000
8 d.1	KNR AT-14 0110-01 z.sz. 2.9.		Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNR AT-14 0110-01		Zakup i Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - 48U 800x1000+szyny pionowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1	KNR AT-14 0110-08		Zakup i Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym	kpl.		
			<i>Z parteru</i> 44 + 20 + 20 + 5	kpl.	89,000	
			<i>Z I Piętra</i> 44 + 20 + 20 + 5	kpl.	89,000	
			<i>Z II Piętra</i> 66 + 20 + 20 + 10	kpl.	116,000	
					RAZEM	294,000
11 d.1	KNR AT-14 0110-08		Zakup i Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - krosownica 24xrx45	kpl.		
			<i>Z parteru</i> 2	kpl.	2,000	
			<i>Z I piętra</i> 2	kpl.	2,000	
			<i>Z II piętra</i>			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	7,000
12 d.1	KNR AT-14 0110-05		Zakup i Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
13 d.1	KNR AT-14 0110-05		Zakup i Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer do kabli	kpl.		
			<i>Z parteru</i>			
			2	kpl.	2,000	
			<i>Z I Piętra</i>			
			2	kpl.	2,000	
			<i>Z II Piętra</i>			
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	7,000
14 d.1	KNR AT-14 0110-07		Zakup i Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - stwłch przełącznik 24x10/100/1000Base-T RJ45	kpl.		
			<i>Z Parteru</i>			
			1	kpl.	1,000	
			<i>Z I piętra</i>			
			1	kpl.	1,000	
			<i>Z II piętra</i>			
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	4,000
15 d.1	KNR AT-14 0110-07		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UTM FORTIGATE	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.1	KNR AT-14 0110-07		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - centrala telefoniczna SLICAN	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1	KNR AT-14 0110-07		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik niezarządzalny 5 portowy	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.1	ZKNR C-2 0901-01		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
19 d.1	analiza indywidualna		Wykonanie przewiertu			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.1			Opracowanie dokumentacji powykonawczej - SCHEMAT			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
2			MODERNIZACJA SIECI LAN - PIĘTRO I			
21 d.2	KNR AT-14 0102-01		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Przewód telefoniczny/komputerowy UTP cat.6	m		
			2980	m	2 980,000	
					RAZEM	2 980,000
22 d.2	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 25/25	m		
			94	m	94,000	
					RAZEM	94,000
23 d.2	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 90/60	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			72	m	72,000	
					RAZEM	72,000
24 d.2	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 130/60	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
25 d.2	KNR AT-14 0107-01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
			22	szt.	22,000	
					RAZEM	22,000
26 d.2	KNNR 5 0301-08 analogia		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - demontaż nieużywanych składników sieci (listwy, kable sieciowe i elektryczne) UWAGA: Należy zachować funkcjonalność wszystkich używanych urządzeń.	szt.		
			100	szt.	100,000	
					RAZEM	100,000
27 d.2	KNNR 5 1307-05		Sprawdzenie i pomiary przełączników prądowych lub napięciowych dwuzakresowych	pomi ar		
			44	pomi ar	44,000	
					RAZEM	44,000
28 d.2	ZKNR C-2 0901-01		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
29 d.2	analiza indywidualna		Wykonanie przewiertu			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.2			Opracowanie dokumentacji powykonawczej - SCHEMAT			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
3			MODERNIZACJA SIECI LAN - PIĘTRO II			
31 d.3	KNR AT-14 0102-01		Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Przewód telefoniczny/komputerowy UTP cat.6	m		
			4620	m	4 620,000	
					RAZEM	4 620,000
32 d.3	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 25/25	m		
			128	m	128,000	
					RAZEM	128,000
33 d.3	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 90/60	m		
			85	m	85,000	
					RAZEM	85,000
34 d.3	KNR AT-13 0106-03		Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - kanał 130/60	m		
			35	m	35,000	
					RAZEM	35,000
35 d.3	KNR AT-14 0107-01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
			33	szt.	33,000	
					RAZEM	33,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNNR 5 0301-08 analogia		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - demontaż nieużywanych składników sieci (listwy, kable sieciowe i elektryczne) UWAGA: Należy zachować funkcjonalność wszystkich używanych urządzeń.	szt.		
			150	szt.	150,000	
					RAZEM	150,000
37 d.3	KNNR 5 1307-05		Sprawdzenie i pomiary przebiegów prądowych lub napięciowych dwuzakresowych	pomi ar		
			44	pomi ar	44,000	
					RAZEM	44,000
38 d.3	ZKNR C-2 0901-01		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
39 d.3	analiza indywidualna		Wykonanie przewiertu			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.3			Opracowanie dokumentacji powykonawczej - SCHEMAT			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000