

PRZEDMIAR ROBÓT

„Modernizacja nawierzchni chodnika poprzez jej wymianę na wiadukcie w ciągu ul. Krakowskiej w Skawinie nad linią kolejową nr 94 Kraków-Oświęcim”

Lp.	Obiekt	Ilość	Jedn.
Wiadukt w ciągu ul. Krakowskiej w Skawinie - strona lewa			
1	Rozbiórka starej nawierzchni chodnika.	439,3	m2
2	Przygotowanie podłoża poprzez odkucie luźnych części, wypiaskowanie, reprofilację ubytków oraz szlifowanie i wyrównanie betonu z zastosowaniem zapraw PCC (założono średnią grubość 1 cm).	439,3	m2
3	Wykonanie nawierzchni z żywicy grubości 3 mm.	439,3	m2
4	Naprawa przekryć rewizyjnych poprzez oczyszczenie wraz zabezpieczeniem zestawem nawierzchniowym jak wyżej.	1,6	m2
5	Naprawa dylatacji szczelnych bitumicznych szerokości 50 cm (na części chodnika).	5,4	mb
6	Lokalna naprawa (poprawa) kostki brukowej na dojeściach do obiektu poprzez przebrukowanie.	31	m2
7	Zabudowa przekrycia dylatacyjnego z blachy nierdzewnej na styku obiektu ze schodami komunikacyjnymi.	3	mb
8	Projekt i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas robót.	1	kpl.
Zakres Prawa Opcji:			
1	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących balustrad – poprzez oczyszczenie konstrukcji stalowej np. piaskowanie lub hydropiaskowanie, oczyszczenie ognisk korozji wraz zabezpieczeniem zestawem malarskim o grubości min. 260 mikronów.	141,7	mb
2	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących słupów oświetlenia ulicznego – poprzez oczyszczenie wraz zabezpieczeniem zestawem malarskim o grubości min. 260 mikronów	4	szt.
3	Wymiana osłon trakcyjnych	12	mb