



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62



Rybnik, dnia 01.02.2023r.

BPU „ALDA” S.C.
Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39 C
44 – 300 Wodzisław Śląski

INWESTOR:
Miasto Rybnik

IRT / 168373 / 67 / 2023

dotyczy: **wywiadu branżowego w zakresie przebiegu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzgodnieniem projektu zagospodarowania terenu w Rybniku przy ul. Klasztornej.**

Tutejsze Przedsiębiorstwo potwierdza przebieg uzbrojenia wodociągowego oraz kanalizacyjnego zaznaczonego na przesłanych podkładach mapowych, a naniesionego przez służby geodezyjne.

Uzbrojenie wodociągowo – kanalizacyjne zaznaczono jak niżej:

- czynny wodociąg pozostający w eksploatacji PWiK – kolor niebieski linia ciągła
- czynna kanalizacja sanitarna pozostająca w eksploatacji PWiK – kolor czerwony linia ciągła

W rozpatrywanym terenie nie wyklucza się występowania uzbrojenia wod – kan, które nie zostało zinwentaryzowane, a które należy zinwentaryzować przed przystąpieniem do wykonywania zaplanowanych robót.

Jednocześnie **uzgadnia się** planowaną lokalizację inwestycji przedstawioną na przedłożonym zakresie opracowania wraz z podaniem ogólnych wytycznych prowadzenia prac w obrębie istniejących urządzeń:

- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2,0m z obu stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodno- kanalizacyjnej
- w przypadku zmiany niwelety terenu, uzbrojenie wodociągowe przebudować do normatywnej głębokości (minimalne zagłębienie sieci wodociągowej 1,6m – 1,7m), natomiast studzienki kanalizacyjne podnieść do wysokości nowej nawierzchni wraz z wymianą włączów i pierścieni z zachowaniem uszczelnień zwieńczeń, bądź ewentualną wymianą płyt nastudziennych
- w miejscach gdzie obecnie zabudowane są odcinające zasuwy wodociągowe należy je bezwzględnie odtworzyć a ich zabudowę dostosować do wysokości planowanej niwelety; zasuwy winny być dobrane zgodnie ze średnicą wodociągu oraz być zgodne z istniejącymi rozwiązaniami stosowanymi w PWiK
- należy zachować głębokość krycia sieci wodociągowych na poziomi 1,6m-1,7m
- z uwagi na lokalizację armatury hydrantowej w miejscu planowanej inwestycji oraz w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu, Inwestor zobowiązany jest do przebudowy hydrantów poza obręb inwestycji, w sposób umożliwiający prowadzenie niezbędnych prac eksploatacyjnych; hydranty należy odtworzyć i oznakować jako armaturę nadziemną wraz z zasuwami odcinającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz PN

W przypadku konieczności zmiany lokalizacji istniejącej armatury hydrantowej, Inwestor powinien bezwzględnie uzyskać akceptację nowej lokalizacji przez Specjalistę ds. Ochrony Przeciwpowodzi, pod względem odległości pomiędzy hydrantami istniejącymi i projektowanymi

- przed przystąpieniem do przebudowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wymagane jest wcześniejsze ustalenie ze służbami PWiK kwestii związanych z terminem przebudowy, doбором armatury, materiału itp.

- wszelkie koszty przebudowy urządzeń ponosić będzie Inwestor, a przebudowa winna nastąpić pod nadzorem służb eksploatacyjnych tutejszej Spółki po uprzednim złożeniu w PWiK Rybnik zlecenia na odpłatny nadzór

- Inwestor zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód na wejścia w teren

Centrala
tel. 32 432 80 99
fax 32 424 96 44

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 432 80 00

Dyspozytor całodobowo
tel. 32 422 36 81
fax 32 424 92 30

Sekretariat Zarządu
tel. 32 424 95 93

e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

<http://www.pwik-rybnik.pl>

Strona 1 z 2



- podczas prowadzenia prac związanych z planowanymi inwestycjami Inwestor zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących studni kanalizacyjnych przed przedostawaniem się do kanalizacji sanitarnej wszelkich materiałów budowlanych oraz ziemi, kruszywa, piasku itp.
 - przed odbiorem końcowym należy uzyskać oświadczenie służb eksploatacyjnych PWiK Rybnik o braku zastrzeżeń (dotyczy podniesienia armatury, pokryw i skrzynek tak, aby zapewnić ich widoczność do eksploatowanego uzbrojenia po wykonanych pracach)
 - zakres niezbędnych robót wymienionych powyżej należy ustalać ze służbami eksploatacyjnymi PWiK Rybnik
 - przed rozpoczęciem prac, tutejsze Przedsiębiorstwo oczekuje na otrzymanie zlecenia na pełnienie nadzoru branżowego nad całością robót
 - w przypadku zmiany technologii wykonania planowanych robót i realizacji zaplanowanych nawierzchni jako nawierzchni nierozbieralnych, w przypadku awarii istniejącego uzbrojenia, PWiK Rybnik nie będzie ponosić kosztów odtworzenia
- Zastrzega się, że w przypadku gdy elementy zagospodarowania terenu jakie stanowią ławki parkowe zlokalizowane na sieci wodociągowej będą trwale związane z gruntem i nie będą wykonane jako konstrukcja rozbieralna; to w przypadku ewentualnej awarii urządzeń wodociągowych PWiK Rybnik nie będzie ponosić kosztów związanych z ich ponownym montażem.**
- do obowiązków Inwestora należy załatwienie wszelkich formalności z innymi gestorami uzbrojenia zlokalizowanego w obrębie planowanej inwestycji oraz spraw związanych z wyłączeniem na czas prowadzenia robót energii elektrycznej w sieci zlokalizowanej w terenie objętym przebudową
 - w przypadku przebudowy uzbrojenia wod-kan (zmiana trasy/lokalizacji, zmiana rzędnych studzienek itd.) po wykonaniu robót Inwestor winien zlecić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – na podstawie Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

UWAGA: z uwagi na przedstawione rozwiązanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przed przystąpieniem do robót związanych z budową drogi wymaga się uzgodnienia przebiegu kanalizacji deszczowej pod względem ewentualnych kolizji i zbliżeń z infrastrukturą kanalizacji sanitarnej (kolor czerwony); dokumentacja techniczna dotycząca kanalizacji deszczowej powinna zawierać profile uwzględniające odległości od istniejących urządzeń PWiK Rybnik.

Otrzymują:
1 x adresat
1 x IRT a/a

Specjalista
w Dziale IRT
mgr inż. Aneta Kempa

Z-ca Kierownika
Działu Inwestycyjno-Rozwojowego
mgr inż. Marcin Zachar

Z-ca Dyrektora ds.
Technicznych i Eksploatacji
Prokurent
mgr inż. Mariusz Schwan

BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franciszek

*Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c*

SZKIC ORIENTACYJNY

SKALA 1 : 10 000

"Rozbudowa ul. Klasztornej w Rybniku"

