

PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr
inż. ROBERT KURYŚ 22-200
WŁODAWA UL. A. MICKIEWICZA 7A

BIURO PROJEKTOWE 22-200
WŁODAWA UL. A. MICKIEWICZA 7A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ALTANY

ADRES INWESTYCJI: 22-200 WŁODAWA, LUTA, DZ. NR 43/1, 43/3 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA; 061906_2 GMINA WŁODAWA OBREB; 0005 LUTA

INWESTOR: GMINA WŁODAWA

ADRES INWESTORA: 22-200 WŁODAWA AL. JANA PAWŁA II 22

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA

inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2026-04-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
BRD/CB/P2



WÓJT
mgr Dariusz Semeniuk



GMINA WŁODAWA
22-200 WŁODAWA
Al. Jana Pawła II 22
NIP 565-14-45-740, REGON 140197865

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
Działy kosztorysu	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		4,8 * 4,8	m2	23,040	
				RAZEM	23,040
2 d.1	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3	m2		
		23,04	m2	23,040	
				RAZEM	23,040
3 d.1	KNR 2-01 0301-01 0214-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II)	m3		
		0,13 * 23,04	m3	2,995	
	stopy	0,57 * 0,60 * 0,60 * 8	m3	1,642	
				RAZEM	4,637
4 d.1	KNR 2-21 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym	m2		
		1,0 * (4,8 * 4 + 1,0 * 4)	m2	23,200	
				RAZEM	23,200
5 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		23,20	m2	23,200	
				RAZEM	23,200
6 d.1	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
	hortensja	2	szt.	2,000	
	trawy ozdobne	2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m3		
		0,43 * 23,04 + 1,64	m3	11,547	
				RAZEM	11,547
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
8 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/B25	m3		
		0,60 * 0,60 * 1,0 * 8	m3	2,880	
				RAZEM	2,880
9 d.2	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubość po zagęszczeniu	m2		
		4,68 * 4,68 - (0,0 * 0,60)	m2	21,902	
				RAZEM	21,902
3		PODŁOŻA			
10 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem grr. 12 cm Rm=2,5 MPpa, stabilizowana mechanicznie	m2		
		21,902	m2	21,902	
				RAZEM	21,902
11 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		4,68 * 2 + 4,8 * 2	m	18,960	
				RAZEM	18,960

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła C12/B15	m3		
		0,25 * 0,25 * 18,96	m3	1,185	
				RAZEM	1,185
13 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4,68 * 4,68	m2	21,902	
				RAZEM	21,902
4		KONSTRUKCJA			
14 d.4	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyc. drewno impregnowane wg. opisu P.B.	m3 drew		
	s1	0,20 * 0,20 * 2,60 * 8	m3 drew	0,832	
				RAZEM	0,832
15 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		0,89 * 0,001 * 0,50 * 5 * 2 * 8	t	0,036	
				RAZEM	0,036
16 d.4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3 drew		
		0,20 * 0,20 * 4,40 * 5	m3 drew	0,880	
				RAZEM	0,880
17 d.4	KNR 2-02 0408-01	Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3		
		0,16 * 0,16 * 1,0 * 12	m3	0,307	
				RAZEM	0,307
18 d.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3		
		0,08 * 0,16 * (0,70 * 8 + 1,50 * 8 + 2,3 * 8 + 3,20 * 4)	m3	0,625	
				RAZEM	0,625
19 d.4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy świerkowej nasyczonej gr. 25 mm i impregnowane wg opisu w P.B.	m2		
		4,80 * 2,78 * 0,5 * 4	m2	26,688	
	kontrłaty	0,10 * (0,70 * 8 + 1,50 * 8 + 2,3 * 8 + 3,20 * 4)	m2	4,880	
				RAZEM	31,568
20 d.4	KNR 2-02 0409-06	deska zarynnowa przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,03 * 0,25 * 4,80 * 4	m3	0,144	
				RAZEM	0,144
21 d.4	KNR-W 2-02 0410-04	balustrada drewno z tarcicy świerkowej wys. 110 cm impregnowane wg opisu w P.B.	m		
	kalk. własna	4,00 * 3	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5		DACH POKRYCIE			
22 d.5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą asfaltową podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		26,688	m2	26,688	
				RAZEM	26,688
23 d.5	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		26,688	m2	26,688	
				RAZEM	26,688

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.5	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w arkuszach wg P.B.	m2		
		26,688	m2	26,688	
				RAZEM	26,688
25 d.5	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	mb		
		2,85 * 4	mb	11,400	
				RAZEM	11,400
26 d.5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		0,25 * 4,8 * 4	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
27 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		0,35 * 4,80 * 4	m2	6,720	
				RAZEM	6,720
28 d.5	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		4,80 * 4	m	19,200	
				RAZEM	19,200
29 d.5	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		2,60 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
6		WYPOSAŻENIE			
30 d.6	KNR 4-01 0322-01	Stół wg P.B.	szt.		
	kalk. wł.	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.6	KNR 4-01 0322-01	Ławka wg P.B.	szt.		
	kalk. wł.	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ROBOTY ZIEMNE	1	7
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE	8	9
3		PODŁOŻA	10	13
4		KONSTRUKCJA	14	21
5		DACH POKRYCIE	22	29
6		WYPOSAŻENIE	30	31