

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ALTANY

ADRES INWESTYCJI: 22-200 WŁODAWA, STAWKI, DZ. NR 1910, 639/2, 640/1, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061906_2-GMINA WŁODAWA, OBREB: 0010-STAWKI

INWESTOR: GMINA WŁODAWA

ADRES INWESTORA: 22-200 WŁODAWA AL. JANA PAWŁA II 22

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA

inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2026-04-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
Branża ogólna w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
0010/14/102

WÓJT
mgr Dariusz Semeniuk

GMINA WŁODAWA
22-200 WŁODAWA
Al. Jana Pawła II 22
NIP 565-14-45-740, REGON 14197865

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
Działy kosztorysu	7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		117,50	m2	117,500	
				RAZEM	117,500
2 d.1	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 2	m2		
		117,50	m2	117,500	
				RAZEM	117,500
3 d.1	KNR 2-01 0301-01 0214-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II)	m3		
		0,1 * 117,50	m3	11,750	
	stopy wykop pod murek	1,0 * 1,0 * 0,6 * 12 + 1,0 * 1,0 * 1,0 * 4	m3	11,200	
		0,80 * 0,3 * 3,59	m3	0,862	
				RAZEM	23,812
4 d.1	KNR 2-01 0208-03 0214-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.5 km	m3		
		(0,43 - 0,25 - 0,10) * 117,50	m3	9,400	
				RAZEM	9,400
5 d.1	KNR 2-21 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym	m2		
		70,82	m2	70,820	
				RAZEM	70,820
6 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		70,62	m2	70,620	
				RAZEM	70,620
7 d.1	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
	hortensja	14	szt.	14,000	
	trawy ozdobne	13	szt.	13,000	
				RAZEM	27,000
8 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m3		
		3,67	m3	3,670	
				RAZEM	3,670
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
9 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25-B25	m3		
		1,0 * 1,0 * 0,92 * 16	m3	14,720	
				RAZEM	14,720
10 d.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu C20/25-B25	m3		
		0,80 * 0,30 * 3,50	m3	0,840	
				RAZEM	0,840
11 d.2	KNR 2-02 0103-01	Ściany z cegieł pełnych szamotowych kl. 15MPa- na zaprawie szamotowej. Grubości 1 ceg.	m2		
		0,50 * 6,91	m2	3,455	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,455

3		PODŁOŻA			
12 d.3	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubość po zagęszczeniu	m2		
		117,50 + 18,46	m2	135,960	
				RAZEM	135,960
13 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 12 cm Rm=2,5 MPpa, stabilizowana mechanicznie	m2		
		117,50 + 18,46	m2	135,960	
				RAZEM	135,960
14 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		48,11	m	48,110	
				RAZEM	48,110
15 d.3	KNR 2-21 0604-05	Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych	m		
		1,40 * 5	m	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.3	KNR 2-21 0604-05	Schody wykonywane bez podbudowy - wykonane z palisady	m		
	kalk. własna	2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
17 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła C12/15-B15	m3		
	schody	0,25 * 0,25 * 7,0	m3	0,438	
				RAZEM	0,438
18 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		117,50	m2	117,500	
	schody	0,30 * 1,40 * 4	m2	1,680	
				RAZEM	119,180
19 d.3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, na podsypce piaskowej	m2		
		1,5 * 5,71 + 1,5 * 6,6	m2	18,465	
	stopy	1,0 * 6	m2	6,000	
				RAZEM	24,465
20 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka z rozbiórki/	m2		
		18,465	m2	18,465	
	stopy	6,0	m2	6,000	
				RAZEM	24,465
4		KONSTRUKCJA			
21 d.4	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyc. drewno impregnowane wg. opisu P.B.	m3 drew		
	s1	0,20 * 0,20 * 3,4 * 16	m3 drew	2,176	
	s2	0,14 * 0,14 * 1,20	m3 drew	0,024	
				RAZEM	2,200
22 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,89 * 0,001 * 0,5 * 12 * 15	t	0,080	
				RAZEM	0,080
23 d.4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy świerkowej nasyconej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3 drew		
	pg 1,2,3,4,5	0,20 * 0,25 * (11,10 + 13,50 + 5,00 * 6 + 8,59 + 6,00)	m3 drew	3,460	
				RAZEM	3,460
24 d.4	KNR 2-02 0408-01	Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3		
	mc 1,2,3	0,16 * 0,16 * (0,80 * 22 + 1,20 * 6 + 0,90 * 20)	m3	1,096	
				RAZEM	1,096
25 d.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy świerkowej nasyconej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3		
	k 1,2,3,4	0,08 * 0,16 * (1,20 * 8 + 2,00 * 8 + 2,80 * 8 + 3,70 * 41)	m3	2,556	
				RAZEM	2,556
26 d.4	KNR 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m3		
	knr 1	0,10 * 0,20 * 5,10 * 3	m3	0,306	
	kks 1	0,10 * 0,20 * 5,1	m3	0,102	
				RAZEM	0,408
27 d.4	KNR 2-02 0408-02	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy świerkowej nasyconej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3		
	J1	0,05 * 0,16 * 2,40 * 40	m3	0,768	
				RAZEM	0,768
28 d.4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy świerkowej nasyconej gr. 25 mm i impregnowane wg opisu w P.B.	m2		
		(11,15 + 5,58) * 0,5 * 3,22 + 5,58 * 2,90 + 5,58 * 3,22 + (7,54 + 10,33) * 0,5 * 3,22 + (10,33 + 13,12) * 0,5 * 3,22	m2	127,610	
	kontrłaty	0,10 * (1,20 * 8 + 2,0 * 8 + 2,8 * 8 + 3,7 * 41)	m2	19,970	
				RAZEM	147,580
29 d.4	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m3		
		0,03 * 0,28 * 3,50 * 2	m3	0,059	
		0,03 * 0,3 * (11,15 + 5,58 + 5,57 + 7,54 + 13,12)	m3	0,387	
				RAZEM	0,446
30 d.4	KNR-W 2-02 0410-04	Balustrada drewno z tarcicy świerkowej wys. 110 cm impregnowane wg opisu w P.B.	m		
	kalk. własna	1,07 + 1,37 + 7,80 + 4,87 + 11,90	m	27,010	
				RAZEM	27,010
5		DACH POKRYCIE			
31 d.5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą asfaltową podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		127,61	m2	127,610	
				RAZEM	127,610
32 d.5	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		127,61	m2	127,610	
				RAZEM	127,610
33 d.5	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach wg P.B.	m2		
		127,61	m2	127,610	
				RAZEM	127,610

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.5	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	mb		
		5,56 + 10,33 + 3,22 * 2	mb	22,330	
				RAZEM	22,330
35 d.5	KNR 0-18 2611-07	Elewacje z desek szalunkowych - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach /szczyty/	m2		
	kalk własna	4,60	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
36 d.5	KNR 0-18 2613-03	Układanie deski szalunkowej na gotowym ruszcie na ścianach wg opisu w P.B.	m2		
	kalk własna	4,60	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
6		OBRÓBKI DACHOWE			
37 d.6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		0,25 * 13,65 * 2	m2	6,825	
				RAZEM	6,825
38 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		0,35 * 13,65 * 2	m2	9,555	
		0,35 * 4,20 + 4	m2	5,470	
				RAZEM	15,025
39 d.6	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		5,7 + 5,86 + 11,43 + 13,26 + 7,54	m	43,790	
				RAZEM	43,790
40 d.6	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		3,1 * 4 + 2,9	m	15,300	
				RAZEM	15,300

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ROBOTY ZIEMNE	1	8
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE	9	11
3		PODŁOŻA	12	20
4		KONSTRUKCJA	21	30
5		DACH POKRYCIE	31	36
6		OBRÓBKI DACHOWE	37	40

