

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ALTANY WRAZ ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA

ADRES INWESTYCJI: 22-200 WŁODAWA, SUSZNO DZ. NR 128/3, 128/10, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 061906_2- GMINA WŁODAWA OBRĘB: 0011-SUSZNO

INWESTOR: GMINA WŁODAWA

ADRES INWESTORA: 22-200 WŁODAWA AL. JANA PAWŁA II 22

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2026-04-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
22610/H100

WÓJT
mgr Dariusz Semeniuk

GMINA WŁODAWA
22-200 WŁODAWA
Al. Jana Pawła II 22
NIP 565-14-45-740, REGON 110197865

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
Działy kosztorysu	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		7,80 * 4,93	m2	38,454	
				RAZEM	38,454
2 d.1	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3	m2		
		7,80 * 4,93	m2	38,454	
				RAZEM	38,454
3 d.1	KNR 2-01 0301-01 0214-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II)	m3		
		0,13 * 38,454	m3	4,999	
	stopy	0,57 * 0,60 * 0,60 * 10	m3	2,052	
				RAZEM	7,051
4 d.1	KNR 2-21 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym	m2		
		1,0 * (4,80 + 7,80 + 1,0 * 2)	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
5 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		14,60	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
6 d.1	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
	hortensja	4	szt.	4,000	
	trawy ozdobne	4	szt.	4,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m3		
		0,36 * (5,0 + 2,0 + 38,454)	m3	16,363	
				RAZEM	16,363
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
8 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25-B25	m3		
		0,60 * 0,60 * 1,0 * 10	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
9 d.2	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubość po zagęszczeniu	m2		
		(7,68 * 4,74) - 0,60 * 0,60 * 10	m2	32,803	
				RAZEM	32,803
3		PODŁOŻA			
10 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem grr. 12 cm Rm=2,5 MPpa, stabilizowana mechanicznie	m2		
		34,854	m2	34,854	
				RAZEM	34,854
11 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		7,84 + 4,82 * 2	m	17,480	
				RAZEM	17,480

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła C12/B15	m3		
		0,25 * 0,25 * 17,48	m3	1,093	
				RAZEM	1,093
13 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		7,68 * 4,74	m2	36,403	
				RAZEM	36,403
4		KONSTRUKCJA			
14 d.4	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyc. drewno impregnowane wg. opisu P.B.	m3 drew .		
	s1	0,20 * 0,20 * 2,6 * 10	m3 drew .	1,040	
				RAZEM	1,040
15 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
		0,89 * 0,001 * 0,50 * 5 * 2 * 10	t	0,045	
				RAZEM	0,045
16 d.4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3 drew .		
		0,20 * 0,20 * (7,40 * 2 + 4,40 * 4)	m3 drew .	1,296	
				RAZEM	1,296
17 d.4	KNR 2-02 0408-01	Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3		
		0,16 * 0,16 * 1,0 * 20	m3	0,512	
				RAZEM	0,512
18 d.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B.	m3		
		0,08 * 0,16 * 3,20 * 22	m3	0,901	
				RAZEM	0,901
19 d.4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy świerkowej nasyczonej gr. 25 mm i impregnowane wg opisu w P.B.	m2		
	kontrłaty	2,78 * 7,80 * 2 0,10 * 3,20 * 22	m2 m2	43,368 7,040	
				RAZEM	50,408
20 d.4	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		0,03 * 0,30 * 2,78 * 4	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
21 d.4	KNR-W 2-02 0410-04	balustrada drewno z tarcicy świerkowej wys. 110 cm impregnowane wg opisu w P.B.	m		
	kalk. własna	7,0 * 2 + 4,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
22 d.4	KNR-W 2-25 0310-02	Ogrodzenia drewniane na słupkach drewnianych - rozebranie	m2		
		20,85	m2	20,850	
				RAZEM	20,850
23 d.4	KNR-W 2-25 0310-01	Ogrodzenie drewniane na słupkach drewnianych - budowa	m2		
		36,0	m2	36,000	
				RAZEM	36,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
5		DACH POKRYCIE			
24 d.5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą asfaltową podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		2,78 * 7,80 * 2	m2	43,368	
				RAZEM	43,368
25 d.5	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łąkami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		43,368	m2	43,368	
				RAZEM	43,368
26 d.5	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach wg P.B.	m2		
		43,368	m2	43,368	
				RAZEM	43,368
27 d.5	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	mb		
		7,80	mb	7,800	
				RAZEM	7,800
28 d.5	KNR 0-18 2611-07	Elewacje z desek szalunkowych - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach /szczyty/	m2		
	kalk własna	3,84 * 1,10 * 0,5 * 2	m2	4,224	
				RAZEM	4,224
29 d.5	KNR 0-18 2613-03	Układanie deski szalunkowej na gotowym ruszcie na ścianach wg opisu w P.B.	m2		
	kalk własna	4,224	m2	4,224	
				RAZEM	4,224
30 d.5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		0,25 * 7,80 * 2	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
31 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		0,35 * 7,89 * 2	m2	5,523	
				RAZEM	5,523
32 d.5	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		7,80 * 2	m	15,600	
				RAZEM	15,600
33 d.5	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		2,60 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
6		WYPOSAŻENIE			
34 d.6	KNR 4-01 0322-01	Stół wg P.B.	szt.		
	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.6	KNR 4-01 0322-01	Ławka wg P.B.	szt.		
	kalk. własna	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ROBOTY ZIEMNE	1	7
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE	8	9
3		PODŁOŻA	10	13
4		KONSTRUKCJA	14	23
5		DACH POKRYCIE	24	33
6		WYPOSAŻENIE	34	35