

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ALTANY

ADRES INWESTYCJI: 22-200 WŁODAWA, KOROLÓWKA, JEDNOSTKA  
EWIDENCYJNA, 061906\_2 GMINA WŁODAWA, OBRĘB; 0001  
KOROLÓWKA

INWESTOR: GMINA WŁODAWA

ADRES INWESTORA: 22-200 WŁODAWA AL. JANA PAWŁA II 22

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2026-04-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT  
inż. Jan Kuryś  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
06114/14.0001  


WÓJT  
  
mgr Dariusz Semenjuk

GMINA WŁODAWA  
22-200 WŁODAWA  
Al. Jana Pawła II 22  
NIP 565-14-45-740, REGON 140197865

## Spis treści

|                   |   |
|-------------------|---|
| Strona Tytułowa   | 1 |
| Spis treści       | 2 |
| Przedmiar         | 3 |
| Działy kosztorysu | 6 |

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                       | Opis i Wyliczenia                                                                                                                 | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                |                                                                                                                                   |      |              |                |
| <b>1</b>          |                                | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                              |      |              |                |
| 1<br>d.1          | KNNR 1<br>0113-01              | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek                                               | m2   |              |                |
|                   |                                | 4,8 * 4,8                                                                                                                         | m2   | 23,040       |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>23,040</b>  |
| 2<br>d.1          | KNNR 1<br>0113-02              | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm<br>Krotność = 3              | m2   |              |                |
|                   |                                | 23,04                                                                                                                             | m2   | 23,040       |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>23,040</b>  |
| 3<br>d.1          | KNR 2-01<br>0301-01<br>0214-01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II)                            | m3   |              |                |
|                   |                                | 0,13 * 23,04                                                                                                                      | m3   | 2,995        |                |
|                   | stopy                          | 0,57 * 0,60 * 0,60 * 8                                                                                                            | m3   | 1,642        |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,637</b>   |
| 4<br>d.1          | KNR 2-21<br>0201-01            | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym                                                   | m2   |              |                |
|                   |                                | 1,0 * (4,8 * 4 + 1,0 * 4) + 250,0                                                                                                 | m2   | 273,200      |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>273,200</b> |
| 5<br>d.1          | KNR 2-21<br>0401-01            | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia                                                          | m2   |              |                |
|                   |                                | 23,20 + 250,0                                                                                                                     | m2   | 273,200      |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>273,200</b> |
| 6<br>d.1          | KNR 2-21<br>0302-01            | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m | szt. |              |                |
|                   | hortensja                      | 2                                                                                                                                 | szt. | 2,000        |                |
|                   | trawy ozdobne                  | 2                                                                                                                                 | szt. | 2,000        |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>   |
| 7<br>d.1          | KNR 4-01<br>0108-06<br>0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III                                                         | m3   |              |                |
|                   |                                | 0,43 * 23,04 + 1,64                                                                                                               | m3   | 11,547       |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>11,547</b>  |
| <b>2</b>          |                                | <b>ROBOTY FUNDAMENTOWE</b>                                                                                                        |      |              |                |
| 8<br>d.2          | KNR 2-02<br>0204-01            | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu C29/B25                         | m3   |              |                |
|                   |                                | 0,60 * 0,60 * 1,0 * 8                                                                                                             | m3   | 2,880        |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,880</b>   |
| 9<br>d.2          | KNR 2-31<br>0106-01<br>0106-02 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubość po zagęszczeniu                                                            | m2   |              |                |
|                   |                                | 4,68 * 4,68 - (0,0 * 0,60)                                                                                                        | m2   | 21,902       |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>21,902</b>  |
| <b>3</b>          |                                | <b>PODŁOŻA</b>                                                                                                                    |      |              |                |
| 10<br>d.3         | KNR 2-31<br>0113-01            | Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem grr. 12 cm Rm=2,5 MPpa, stabilizowana mechanicznie                        | m2   |              |                |
|                   |                                | 21,902                                                                                                                            | m2   | 21,902       |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>21,902</b>  |
| 11<br>d.3         | KNR 2-31<br>0407-04            | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                 | m    |              |                |
|                   |                                | 4,68 * 2 + 4,8 * 2                                                                                                                | m    | 18,960       |                |
|                   |                                |                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>18,960</b>  |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i Wyliczenia                                                                                                                                 | j.m.       | Poszcz.      | Razem         |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 12<br>d.3 | KNR 2-31<br>0402-03   | Ława pod krawężniki betonowa zwykła C12/B15                                                                                                       | m3         |              |               |
|           |                       | 0,25 * 0,25 * 18,96                                                                                                                               | m3         | 1,185        |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>1,185</b>  |
| 13<br>d.3 | KNR 2-31<br>0511-02   | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                             | m2         |              |               |
|           |                       | 4,68 * 4,68                                                                                                                                       | m2         | 21,902       |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>21,902</b> |
| 4         |                       | <b>KONSTRUKCJA</b>                                                                                                                                |            |              |               |
| 14<br>d.4 | KNR 2-02<br>0407-06   | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyc. drewno impregnowane wg. opisu P.B.              | m3<br>drew |              |               |
|           | s1                    | 0,20 * 0,20 * 2,60 * 8                                                                                                                            | m3<br>drew | 0,832        |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>0,832</b>  |
| 15<br>d.4 | KNR 2-02<br>0290-02   | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm                                                       | t          |              |               |
|           |                       | 0,89 * 0,001 * 0,50 * 5 * 2 * 8                                                                                                                   | t          | 0,036        |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>0,036</b>  |
| 16<br>d.4 | KNR 2-02<br>0406-06   | Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B. | m3<br>drew |              |               |
|           |                       | 0,20 * 0,20 * 4,40 * 5                                                                                                                            | m3<br>drew | 0,880        |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>0,880</b>  |
| 17<br>d.4 | KNR 2-02<br>0408-01   | Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B.                                                  | m3         |              |               |
|           |                       | 0,16 * 0,16 * 1,0 * 12                                                                                                                            | m3         | 0,307        |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>0,307</b>  |
| 18<br>d.4 | KNR 2-02<br>0408-03   | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy świerkowej nasyczonej i impregnowane wg opisu w P.B.             | m3         |              |               |
|           |                       | 0,08 * 0,16 * (0,70 * 8 + 1,50 * 8 + 2,3 * 8 + 3,20 * 4)                                                                                          | m3         | 0,625        |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>0,625</b>  |
| 19<br>d.4 | KNR 2-02<br>0410-01   | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy świerkowej nasyczonej gr. 25 mm i impregnowane wg opisu w P.B.                                              | m2         |              |               |
|           |                       | 4,80 * 2,78 * 0,5 * 4                                                                                                                             | m2         | 26,688       |               |
|           | kontrłaty             | 0,10 * (0,70 * 8 + 1,50 * 8 + 2,3 * 8 + 3,20 * 4)                                                                                                 | m2         | 4,880        |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>31,568</b> |
| 20<br>d.4 | KNR 2-02<br>0409-06   | deska zarynnowa przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej                                                                        | m3         |              |               |
|           |                       | 0,03 * 0,25 * 4,80 * 4                                                                                                                            | m3         | 0,144        |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>0,144</b>  |
| 21<br>d.4 | KNR-W 2-02<br>0410-04 | balustrada drewno z tarcicy świerkowej wys. 110 cm impregnowane wg opisu w P.B.                                                                   | m          |              |               |
|           | kalk. własna          | 4,00 * 3                                                                                                                                          | m          | 12,000       |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>12,000</b> |
| 5         |                       | <b>DACH POKRYCIE</b>                                                                                                                              |            |              |               |
| 22<br>d.5 | KNR 2-02<br>0501-01   | Pokrycie dachów papą asfaltową podkładową na podłożu drewnianym jednowarstwowo                                                                    | m2         |              |               |
|           |                       | 26,688                                                                                                                                            | m2         | 26,688       |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>26,688</b> |
| 23<br>d.5 | KNR 2-02<br>0410-04   | Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej                                                           | m2         |              |               |
|           |                       | 26,688                                                                                                                                            | m2         | 26,688       |               |
|           |                       |                                                                                                                                                   |            | <b>RAZEM</b> | <b>26,688</b> |

## Przedmiar

| Lp. | Podstawa                  | Opis i Wyczerpania                                                                   | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 24  | KNR 0-15II<br>d.5 0519-01 | Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w arkuszach wg P.B.                         | m2   |              |                |
|     |                           | 26,688                                                                               | m2   | 26,688       |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>26,688</b>  |
| 25  | KNR 0-15II<br>d.5 0521-03 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm | mb   |              |                |
|     |                           | 2,85 * 4                                                                             | mb   | 11,400       |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>11,400</b>  |
| 26  | KNR 2-02<br>d.5 0506-01   | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej     | m2   |              |                |
|     |                           | 0,25 * 4,8 * 4                                                                       | m2   | 4,800        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,800</b>   |
| 27  | KNR 2-02<br>d.5 0506-02   | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej  | m2   |              |                |
|     |                           | 0,35 * 4,80 * 4                                                                      | m2   | 6,720        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,720</b>   |
| 28  | KNR 2-02<br>d.5 0508-03   | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej                          | m    |              |                |
|     |                           | 4,80 * 4                                                                             | m    | 19,200       |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>19,200</b>  |
| 29  | KNR 2-02<br>d.5 0510-02   | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej                             | m    |              |                |
|     |                           | 2,60 * 2                                                                             | m    | 5,200        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>5,200</b>   |
| 6   |                           | <b>ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI</b>                                                      |      |              |                |
| 30  | KNR-W 2-25<br>d.6 0310-01 | Ogródzenie stalowe ocynkowane malowane proszkowo wys. 1,0 m wg P.B.                  | m2   |              |                |
|     |                           | 20,0 + 23,70                                                                         | m2   | 43,700       |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>43,700</b>  |
| 31  | KNR 2-02<br>d.6 1805-11   | Osadzenie panelowe 3D systemowe wys. 1,55 m wg P.B.                                  | m    |              |                |
|     | kalk. własna              | 23,40 + 8,80 + 46,0 + 26,20                                                          | m    | 104,400      |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>104,400</b> |
| 32  | KNR-W 2-25<br>d.6 0206-02 | Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie wg P.B.,           | kpl  |              |                |
|     |                           | 1                                                                                    | kpl  | 1,000        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 33  | KNR 2-21<br>d.6 0607-02   | Ławki - obudowa drewniana siedzeniowa wg P.B.                                        | m2   |              |                |
|     | kalk własna               | 6,96                                                                                 | m2   | 6,960        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,960</b>   |
| 34  | KNR 2-21<br>d.6 0607-02   | Ławki z oparciem wg P.B.                                                             | szt  |              |                |
|     |                           | 2                                                                                    | szt  | 2,000        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,000</b>   |
| 35  | KNR 2-21<br>d.6 0607-02   | kosze z segregacją odp. wg P.B.                                                      | szt  |              |                |
|     |                           | 1                                                                                    | szt  | 1,000        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 7   |                           | <b>WYPOSAŻENIE</b>                                                                   |      |              |                |
| 36  | KNR 4-01<br>d.7 0322-01   | Stół wg P.B.                                                                         | szt. |              |                |
|     | kalk. własna              | 1                                                                                    | szt. | 1,000        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |
| 37  | KNR 4-01<br>d.7 0322-01   | ławka wg P.B.                                                                        | szt. |              |                |
|     | kalk. własna              | 1                                                                                    | szt. | 1,000        |                |
|     |                           |                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>   |

## Działy kosztorysu

| Lp.        | Kod CPV | Nazwa działu             | Od | Do |
|------------|---------|--------------------------|----|----|
| KOSZTORYS: |         |                          |    |    |
| 1          |         | ROBOTY ZIEMNE            | 1  | 7  |
| 2          |         | ROBOTY FUNDAMENTOWE      | 8  | 9  |
| 3          |         | PODŁOŻA                  | 10 | 13 |
| 4          |         | KONSTRUKCJA              | 14 | 21 |
| 5          |         | DACH POKRYCIE            | 22 | 29 |
| 6          |         | ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI | 30 | 35 |
| 7          |         | WYPOSAŻENIE              | 36 | 37 |