

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Wykonanie monitoringu wizyjnego i oświetlenia PSZOK Podegrodzie				
1		Oświetlenie		
1 d.1	KNR 2-33 0704-06	Demontaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg	słup.	
		2	słup.	
		2,000		
		RAZEM		2,000
2 d.1	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg	słup.	
		2	słup.	
		2,000		
		RAZEM		2,000
3 d.1	KNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	
		6	szt.	
		6,000		
		RAZEM		6,000
4 d.1	kalk. własna	Badania i pomiary elektryczne	kpl	
		1	kpl	
		1,000		
		RAZEM		1,000
2		Wykonanie CCTV		
5 d.2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Kamera 4k	szt.	
		8	szt.	
		8,000		
		RAZEM		8,000
6 d.2	KNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m	
		20	m	
		20,000		
		RAZEM		20,000
7 d.2	KNR AT-15 0104-02	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16 mm	m	
		300	m	
		300,000		
		RAZEM		300,000
8 d.2	KNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	
		1	otw.	
		1,000		
		RAZEM		1,000
9 d.2	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu Rejestrator 4K	szt.	
		1	szt.	
		1,000		
		RAZEM		1,000
10 d.2	KNR AL-01 0503-04 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu Dysk 6TB	szt.	
		1	szt.	
		1,000		
		RAZEM		1,000
11 d.2	KNR AT-14 0108-01	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"	szt.	
		1	szt.	
		1,000		
		RAZEM		1,000
12 d.2	KNR AT-14 0105-02	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP	szt.	
		16	szt.	
		16,000		
		RAZEM		16,000
13 d.2	KNR AT-14 0103-03	Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 2 kable miedziane - Kabel bezhalogenowy, kategorii 5e, ekranowany	m	
		320	m	
		320,000		
		RAZEM		320,000
14 d.2	KNR AL-01 0503-04 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu SWITCH Poe	szt.	
		1	szt.	
		1,000		
		RAZEM		1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
15 d.2	KNR AL-01 0503-04 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu Konwerter światłowodowy	szt.	
		1 1,000	szt.	
		RAZEM		1,000
16 d.2	KNR 5-01 0812-03 analogia	Montaż szafy RACK	szt.	
		1 1,000	szt.	
		RAZEM		1,000
17 d.2	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.	
		1 1,000	szt.	
		RAZEM		1,000

