

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 50760000-0 | Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej    |
| 42923000-2 | Maszyny ważące i wagi                                           |
| 34996000-5 | Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę                                 |
| 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni                           |

NAZWA INWESTYCJI: Kompleksowa modernizacja i doposażenie GPSZOK w Podegrodziu

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 141/1, Podegrodzie

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy w Podegrodziu

ADRES INWESTORA: Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie

DATA OPRACOWANIA: 21.04.2026

**INSPEKTOR**  
*Wacław Lelito*  
Uprawnienia budowlano-konstrukcyjne  
UAN.I-8340-A/47/89

## Obmiar

| Lp.                                                                        | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                     | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>OBMIAR: Kompleksowa modernizacja i doposażenie GPSZOK w Podegrodziu</b> |                     |                                                                                                                       |      |         |        |
| 1                                                                          |                     | Remont kontenera                                                                                                      |      |         |        |
| 1.1                                                                        | KNR 4-02<br>0132-03 | Demontaż baterii, natryskowej                                                                                         | szt  |         |        |
|                                                                            |                     | 1                                                                                                                     | szt  | 1,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.2                                                                        | KNR 4-02<br>0132-01 | Demontaż baterii, umywalkowej                                                                                         | szt  |         |        |
|                                                                            |                     | 1                                                                                                                     | szt  | 1,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.3                                                                        | KNR 4-02<br>0144-01 | Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody                                                                              | szt  |         |        |
|                                                                            |                     | 1                                                                                                                     | szt  | 1,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.4                                                                        | KNR 4-02<br>0235-06 | Demontaż umywalki                                                                                                     | kpl  |         |        |
|                                                                            |                     | 1                                                                                                                     | kpl  | 1,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.5                                                                        | KNR 4-02<br>0235-07 | Demontaż kabiny natryskowej wraz z brodzikiem                                                                         | kpl  |         |        |
|                                                                            |                     | 1                                                                                                                     | kpl  | 1,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.6                                                                        | KNR 4-01<br>0354-07 | Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami                                                                                    | szt  |         |        |
|                                                                            |                     | 4                                                                                                                     | szt  | 4,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 4,000  |
| 1.7                                                                        | KNR 4-02<br>0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową                                                                                     | kpl  |         |        |
|                                                                            |                     | 1                                                                                                                     | kpl  | 1,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.8                                                                        | KNR 4-01<br>0354-04 | Demontaż okien                                                                                                        | szt  |         |        |
|                                                                            |                     | 5                                                                                                                     | szt  | 5,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 5,000  |
| 1.9                                                                        | KNR 4-01<br>0535-02 | Rozebranie pokrycia ścian z blachy nie nadającej się do użytku                                                        | m2   |         |        |
|                                                                            |                     | $(6,06 + 4,88) * 2 * 2,85$                                                                                            | m2   | 62,358  |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 62,358 |
| 1.10                                                                       | KNR 4-01<br>0535-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku                                                    | m2   |         |        |
|                                                                            |                     | $6,06 * 4,88 * 1,01$                                                                                                  | m2   | 29,869  |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 29,869 |
| 1.11                                                                       | KNR 4-01<br>0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                                                | m    |         |        |
|                                                                            |                     | 4,88                                                                                                                  | m    | 4,880   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 4,880  |
| 1.12                                                                       | KNR 4-01<br>0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                        | m    |         |        |
|                                                                            |                     | 3                                                                                                                     | m    | 3,000   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 3,000  |
| 1.13                                                                       | KNR 4-01<br>0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2   |         |        |
|                                                                            | papapety            | $0,85 * 0,25 * 2$                                                                                                     | m2   | 0,425   |        |
|                                                                            | parapety            | $1,10 * 0,25 * 3$                                                                                                     | m2   | 0,825   |        |
|                                                                            | pozostałe           | $2,88 * 0,25 * 4$                                                                                                     | m2   | 2,880   |        |
|                                                                            |                     | $(4,88 * 2 + 6,06 * 2) * 0,25 * 2$                                                                                    | m2   | 10,940  |        |
|                                                                            |                     | $(0,80 + 2 * 0,50) * 0,25 * 2$                                                                                        | m2   | 0,900   |        |
|                                                                            |                     | $(1,05 + 2 * 1,15) * 0,25 * 3$                                                                                        | m2   | 2,513   |        |
|                                                                            |                     |                                                                                                                       |      | RAZEM   | 18,483 |

## Obmiar

| Lp.  | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 1.14 | KNR 4-01<br>0426-04               | Rozebranie obicia sufitów z płyta MDF lub podobnych                                                                                       | m2   |         |        |
|      |                                   | 29,869                                                                                                                                    | m2   | 29,869  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 29,869 |
| 1.15 | KNR 4-04<br>0504-06               | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie                                                                           | m2   |         |        |
|      |                                   | 5,80 * 4,40                                                                                                                               | m2   | 25,520  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 25,520 |
| 1.16 | KNR 0-21<br>4004-0701             | Poszycie sufitów szkieletowych, płyta wiórowa laminowana                                                                                  | m2   |         |        |
|      |                                   | 29,869                                                                                                                                    | m2   | 29,869  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 29,869 |
| 1.17 | KNR 2-02<br>0609-03               | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr. 15 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa | m2   |         |        |
|      |                                   | 25,52                                                                                                                                     | m2   | 25,520  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 25,520 |
| 1.18 | KNR 2-02<br>1106-0103             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną                                                                   | m2   |         |        |
|      |                                   | 25,52                                                                                                                                     | m2   | 25,520  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 25,520 |
| 1.19 | KNR 2-02<br>1106-07               | Zgrzewanie wykładzin rulonowych                                                                                                           | m2   |         |        |
|      |                                   | 25,52                                                                                                                                     | m2   | 25,520  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 25,520 |
| 1.20 | KNR 2-02<br>1106-04               | Listwy przyściennie z PCV                                                                                                                 | m    |         |        |
|      |                                   | (1,06 + 2,88) * 2                                                                                                                         | m    | 7,880   |        |
|      |                                   | (1,15 + 2,88) * 2                                                                                                                         | m    | 8,060   |        |
|      |                                   | (2,23 + 2,80) * 2                                                                                                                         | m    | 10,060  |        |
|      |                                   | (2,21 + 5,90) * 2                                                                                                                         | m    | 16,220  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 42,220 |
| 1.21 | NNRNKB 202<br>0537-02<br>analogia | Pokrycie ścian blachą ocynkowaną                                                                                                          | m2   |         |        |
|      |                                   | 62,358                                                                                                                                    | m2   | 62,358  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 62,358 |
| 1.22 | NNRNKB 202<br>0537-02             | Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową                                                                     | m2   |         |        |
|      |                                   | 25,52                                                                                                                                     | m2   | 25,520  |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 25,520 |
| 1.23 | KNR 2-02<br>1016-0401             | Ościeżnice drzwiowe stalowe, drzwi wejściowych                                                                                            | szt  |         |        |
|      |                                   | 1                                                                                                                                         | szt  | 1,000   |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 1,000  |
| 1.24 | KNR 2-02<br>1016-0201             | Ościeżnice drzwiowe stalowe, drzwi wewnątrzlokalowych                                                                                     | szt  |         |        |
|      |                                   | 3                                                                                                                                         | szt  | 3,000   |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 3,000  |
| 1.25 | KNR 2-02<br>1019-01               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne                                                   | m2   |         |        |
|      |                                   | 0,80 * 2,0                                                                                                                                | m2   | 1,600   |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 1,600  |
| 1.26 | KNR 2-02<br>1017-02               | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne                                            | m2   |         |        |
|      |                                   | 0,80 * 2,0 * 3                                                                                                                            | m2   | 4,800   |        |
|      |                                   |                                                                                                                                           |      | RAZEM   | 4,800  |
| 1.27 | KNR 0-19<br>1022-0201             | Okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m2                                                                                          | m2   |         |        |
|      |                                   | 0,80 * 0,50 * 2                                                                                                                           | m2   | 0,800   |        |

## Obmiar

| Lp.   | Podstawa                | Opis i wyliczenia                                                                              | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 1.28  | KNR 0-19<br>1022-0401   | Okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0 m <sup>2</sup>                                | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 0,800  |
|       |                         | 1,05 * 1,15 * 3                                                                                | m <sup>2</sup> | 3,623   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 3,623  |
| 1.29  | NNRNKB 202<br>0541-02   | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|       |                         | 18,483                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18,483  |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 18,483 |
| 1.30  | NNRNKB 202<br>0517-0302 | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny półokrągłe, średnica 12 cm | m              |         |        |
|       |                         | 4,88                                                                                           | m              | 4,880   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 4,880  |
| 1.31  | NNRNKB 202<br>0519-0201 | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 10 cm       | m              |         |        |
|       |                         | 3                                                                                              | m              | 3,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 3,000  |
| 1.32  | KNR-W 2-15<br>0137-02   | Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm                                                          | szt            |         |        |
|       |                         | 1                                                                                              | szt            | 1,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |
| 1.33  | KNR-W 2-15<br>0230-0202 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym                                           | kpl            |         |        |
|       |                         | 1                                                                                              | kpl            | 1,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |
| 1.34  | KNR-W 2-15<br>0233-03   | Ustęp z płuczką, typu "kompakt"                                                                | kpl            |         |        |
|       |                         | 1                                                                                              | kpl            | 1,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |
| 1.35  | KNR 0-35<br>0123-0101   | Kabiny natryskowe wraz z brodzikiem                                                            | kpl            |         |        |
|       |                         | 1                                                                                              | kpl            | 1,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |
| 1.36  | KNR-W 2-15<br>0143-01   | Elektryczny wiszący podgrzewacz wody 80 dm <sup>3</sup>                                        | kpl            |         |        |
|       |                         | 1                                                                                              | kpl            | 1,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |
| 1.37  | KNR 0-38<br>0103-02     | Grzejniki elektryczne wiszące                                                                  | szt            |         |        |
|       |                         | 5                                                                                              | szt            | 5,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 5,000  |
| 1.38  |                         | Remont instalacji elektrycznej                                                                 | kpl            |         |        |
|       |                         | 1                                                                                              | kpl            | 1,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |
| 2     |                         | WAGA                                                                                           |                |         |        |
| 2.1   |                         | Prace przygotowawcze/Demontaż/Rozbiórka starej wagi                                            |                |         |        |
| 2.1.1 |                         | Demontaż starej wagi najazdowej wraz ze wszystkimi elementami oraz fundamentem                 | kpl            |         |        |
|       |                         | 1                                                                                              | kpl            | 1,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |
| 2.2   |                         | Waga najazdowa - montaż                                                                        |                |         |        |
| 2.2.1 |                         | Montaż wagi najazdowej elektronicznej 8,0x2,80 (50 ton)                                        | kpl            |         |        |
|       |                         | 1                                                                                              | kpl            | 1,000   |        |
|       |                         |                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |

## Obmiar

| Lp.  | Podstawa                | Opis i wyliczenia                                                                                      | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 3    |                         | <b>Szlaban</b>                                                                                         |      |         |       |
| 3.1  |                         | Dostawa i montaż szlabanu automatycznego 5,0 m wraz z wykonaniem fundamentu i doprowadzeniem zasilania | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4    |                         | <b>Wypożyczenie</b>                                                                                    |      |         |       |
| 4.1  | Kalkulacja indywidualna | Biurko                                                                                                 | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.2  | Kalkulacja indywidualna | Krzesło obrotowe                                                                                       | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.3  | Kalkulacja indywidualna | Zestaw komputerowy / laptop                                                                            | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.4  | Kalkulacja indywidualna | Drukarka                                                                                               | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.5  | Kalkulacja indywidualna | Szafa zamykana                                                                                         | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.6  | Kalkulacja indywidualna | Regał na dokumenty                                                                                     | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.7  | Kalkulacja indywidualna | Szafka ubraniowa dwukomorowa                                                                           | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.8  | Kalkulacja indywidualna | Panel wagowy                                                                                           | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.9  | Kalkulacja indywidualna | Półka na rejestrator z monitoringu zewnętrznego                                                        | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |
| 4.10 | Kalkulacja indywidualna | Nagrzewnica elektryczna                                                                                | kpl  |         |       |
|      |                         | 1                                                                                                      | kpl  | 1,000   |       |
|      |                         |                                                                                                        |      | RAZEM   | 1,000 |

INSPEKTOR

Wacław Delito

Uprawnienia budowlano-konstrukcyjne  
UAN.I-8340-A/47/89