

Przedmiar robót

Obiekt	Nowa przestrzeń kultury - modernizacja II piętra BDK - INSTALACJE SANITARNE
Inwestor	Gmina Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Tabela przedmiaru robót

Nowa przestrzeń kultury - modernizacja II piętra BDK - INSTALACJE SANITARNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Instalacje Sanitarne		
			1.5 Instalacja wentylacji mechanicznej AHU 1		
1	KNR 2-17 0322/03		Centrala wentylacyjna (dostawa i montaż) AHU 1 nawiewno wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym wraz z przepustnicami na siłownik i króćcami elastycznymi	kpl.	1
2	KNR 2-17 0113/02		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm	m2	10
3	KNR 2-17 0113/03		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 315mm	m2	50
4	KNR 2-17 0147/02		Czerpnie ściennie, kołowe, typ B o średnicy 500mm malowane proszkowo	szt	2
5	Kalkulacja indywidualna		Przewody elastyczne flex d = 160	mb	10
6	KNR 2-17 0155/03		Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy 315mm	szt	2
7	KNR 2-17 0138/04		Kratki wentylacyjne 625*225 malowane proszkowo + skrzynka rozprężna	szt	2
8	KNR 2-17 0138/04		Nawiewnik + skrzynka rozprężna	szt	2
9	KNR 2-17 0138/04		Dysze dalekiego zasięgu - malowane proszkowo	szt	3
10	KNR 2-17 0153/03		Rewizja na kanał okrągły	szt	10
11	KNR 9-16 0203/06		Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 4500mm matą lamelową o grubości 80mm, mocowaną na szpilki, udział kształtek do 35%	m2	13
12	KNR 9-16 0103/03		Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2000mm samoprzylepną matą lamelową o grubości 40mm, udział kształtek do 35%	m2	78
13	Kalkulacja indywidualna		Próby szczelności instalacji wentylacyjnych wraz z protokołem z prób - nawiew, wywiew	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna		Rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnych - centrale	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna		Pomiary wydajności instalacji wentylacyjnych wraz z protokołem z prób	kpl	1
16	KNR 4-01 0345/03	SST - 3	Przebicie otworów przy użyciu młotów pneumatycznych w ścianach o grubości ścian 55cm z kamienia miękkiego	szt	9
17	KNR 401 108/13	SST - 3	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6
			1.7 Klimatyzacja		
18	Kalkulacja indywidualna		Dostawa urządzeń systemu Split jednostek zew. i wew.	kpl	3
19	KNR 7-24 0130/01		Montaż jednostki zewnętrznej Split	kpl	3
20	KNR 7-24 0130/01		Montaż jednostki wewnętrznej kasetonowej systemu klimatyzacji 6,8 kW wraz z okablowaniem i sterownikiem	szt	3
21	KNR 2-15 0601/02		Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8-10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - analogia dla instalacji freonowej fi 6,35 mm wraz z izolacją	m	55
22	KNR 2-15 0601/03		Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - analogia dla instalacji freonowej fi 12,7 mm (1/2") wraz z izolacją	m	55
23	KNR 2-16 0601/01		Płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. do 55 mm	m2	4
24	KNR 7-24 0513/11		Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60tys.kcal/h	kpl	3
25	KNR 7-24 0514/11		Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h	kpl	3
26	Kalkulacja indywidualna		Instalacja skroplin	kpl	3
27	KNR 7-24 0516/11		Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 60tys.kcal/h	kpl	3
28	KNR 4-01 0345/03	SST - 3	Przebicie otworów przy użyciu młotów pneumatycznych w ścianach o grubości ścian 55cm z kamienia miękkiego	szt	1

Spis działów przedmiaru robót

Nowa przestrzeń kultury - modernizacja II piętra BDK - INSTALACJE SANITARNE

Nr	Opis
1	Instalacje Sanitarne
1.5	Instalacja wentylacji mechanicznej AHU 1
1.7	Klimatyzacja