

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2279D na odc. Wykroty-Zagajnik”
ADRES INWESTYCJI : DP 2279D
INWESTOR : Powiat Bolesławiecki
ADRES INWESTORA : 59-700 Bolesławiec, ul. Armii Krajowej 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Nowak
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	wycena własna kalk. własna	projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, projekt docelowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania w czasie budowy, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, poszerzenie, zacięcia, zjazdu,	m ²		
d.1	0102-02	360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 360x1,2	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	432	m ²	432,000	
				RAZEM	432,000
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	432	m ²	432,000	
				RAZEM	432,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.2	0114-05 0114-06	432	m ²	432,000	
				RAZEM	432,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Poszerzenie	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	432	m ²	432,000	
				RAZEM	432,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0110-01 0110-02	432	m ²	432,000	
				RAZEM	432,000
3		WYBRUKI			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		
d.3	0101-01 0101-02	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
9	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0109-03 0109-04	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0302-03	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
4		NAWIERZCHNIA			
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm odc	m ²		
d.4	0310-01	Krotność = 0,75 1800	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm odc	m ²		
d.4	0310-05 0310-06	1800	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
5		ZJAZDY			
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.5	0101-01	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.5	0204-05 0204-06	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.5	0310-05 0310-06	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6		PRACE WYKOŃCZENIOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.6 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - Pobocza	m ²		
		540	m ²	540,000	
				RAZEM	540,000
17	KNR 2-31 d.6 0606-03 z.o. 2.13. 9902-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000