
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4	Tynkowanie
45431000-7	Kładzenie płytek
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8	Roboty malarskie
45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
45421151-7	Instalowanie kuchni na wymiar
45421153-1	Instalowanie zabudowanych mebli
45233262-3	Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pcin gm. Ciepiałów cz. budowlana
ADRES INWESTYCJI: m. Pcin gm. Ciepiałów pow. lipski Jednostka ewidencyjna:CIEPIEŁÓW -
OBSZAR WIEJSKI cz. dz. nr ew. 51/1 obręb 0022 Pcin ID działki
140902_5.0022.51/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Ciepiałów

ADRES INWESTORA: ul. Czachowskiego 1, 26-310 Ciepiałów pow. lipski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

architektoniczna - konstrukcyjna Piotr Kulkowski rzeczoznawca kosztorysowy SKB upr. rzecz.
352/2010, upr. bud. GP-III-7342/238/94

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 05.12.2025

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNKRB 6 0803-05	SST.B.001	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			10,5 * 7,50	m2	78,750	
			30,20 * 2,0	m2	60,400	
					RAZEM	139,150
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	SST.B.001	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			18,65 + 20,05 + 10,65 + 10,75 + 9,95	m	70,050	
					RAZEM	70,050
3 d.1	001	SST.B.001	Demontaż urządzeń placu zabaw, przeniesienie (przewóz do 5 km) w nową lokalizację wg wskazań użytkownika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	002	SST.B.001	Demontaż urządzeń rekreacji (altana, grill) przeniesienie w nową lokalizację wg wskazań użytkownika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	45111000-8		Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
5 d.2	KNNR 1 0113-01	SST.B.002	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			<i>piach z placu zabaw</i> [18,40 + 19,40] * 0,50 * 10,40	m2	196,560	
					RAZEM	196,560
6 d.2	KNNR 1 0202-04	SST.B.002	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
			<i>zdjęcie ziemi i wykop pod ławy</i> 30 cm poniżej kostki (chodnika istn) 7,0 * 8,30 * 0,30	m3	17,430	
			[18,40 + 19,40] * 0,50 * 10,40 * 0,15	m3	29,484	
			<i>wykop pod ławy</i> 1,0 * 1,30 * 52,85	m3	68,705	
					RAZEM	115,619
7 d.2	KNR-W 2-01 0222-01	SST.B.002	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
			<i>piach z odkładu</i> 68,705	m3	68,705	
			-4,379	m3	-4,379	
			-13,622	m3	-13,622	
			-12,278	m3	-12,278	
			-1,0 * [13,66 + 8,51] * 2 * 0,12	m3	-5,321	
					RAZEM	33,105
8 d.2	KNNR 1 0408-01	SST.B.002	Zagęszczanie nasypów z gruntu sykiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m3		
			33,105	m3	33,105	
					RAZEM	33,105

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Fundamenty			
9 d.3	BCI 2.17.1.001	SST.B.012	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 (B-10)	m3		
			0,9 * 0,10 * [13,66 * 2 + 7,11 * 3]	m3	4,379	
					RAZEM	4,379
10 d.3	BCI 2.12.5.005	SST.B.009	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
			0,80 * [13,66 * 2 + 7,11 * 3]	m2	38,920	
					RAZEM	38,920
11 d.3	BCI 2.7.1.008	SST.B.004	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z zastosowaniem pompy do betonu o szerokości do 0,8 m z betonu C20/25 (B-25)	m3		
			0,70 * 0,40 * [13,66 * 2 + 7,11 * 3]	m3	13,622	
					RAZEM	13,622
12 d.3	BCI 2.1.1.006	SST.B.005	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
			[13,20 * 2 + 7,57 * 3] * 0,25 * 1,0	m3	12,278	
					RAZEM	12,278
13 d.3	BCI 2.12.4.007	SST.B.009	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa	m2		
			[13,66 * 2 + 8,51 * 2 + 4,52 * 2 + 7,04 * 2 + 7,11 * 4] * 0,40	m2	38,360	
			[13,20 * 2 + 8,05 * 2 + 7,57 * 4 + 4,98 * 2 + 7,50 * 2] * 1,25	m2	122,175	
					RAZEM	160,535
14 d.3	BCI 2.7.16.003	SST.B.004	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)	m3		
			0,24 * 0,25 * [13,20 * 2 + 7,57 * 3]	m3	2,947	
					RAZEM	2,947
15 d.3	BCI 2.7.28.007	SST.B.003	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
			38,40 / 1000	t	0,038	
					RAZEM	0,038
16 d.3	BCI 2.7.28.005	SST.B.003	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 -14 mm	t		
			<i>wieniec i ławy</i> 261,7 / 1000	t	0,262	
			[639,40 + 27,60] / 1000	t	0,667	
					RAZEM	0,929
17 d.3	KNR AT-27 0508-04	SST.B.010	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych 12 cm klejonych punktowo masą bitumiczną	m2		
			1,25 * [13,66 + 8,51] * 2	m2	55,425	
					RAZEM	55,425
18 d.3	KNR AT-27 0508-0202	SST.B.009	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie membrany kubelkowej	m2		
			1,0 * [13,66 + 8,51] * 2	m2	44,340	
					RAZEM	44,340

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Konstrukcja żelbetowa			
4.1			Strop żelbetowy			
19 d.4.1	BCI 2.7.14.008	SST.B.004	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach grubość płyty 15 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)	m2		
			13,20 * 8,05 - 0,9 * 0,9 - 0,40 * 0,80	m2	105,130	
					RAZEM	105,130
20 d.4.1	BCI 2.7.14.018	SST.B.004	Płyty żelbetowe stropów i dachów, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grub. płyty z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25) Krotność = 7 (pogrubienie do 22 cm)	m2		
			105,13	m2	105,130	
					RAZEM	105,130
21 d.4.1	BCI 2.7.28.007	SST.B.003	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
			38,10 / 1000	t	0,038	
					RAZEM	0,038
22 d.4.1	BCI 2.7.28.005	SST.B.003	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 -14 mm	t		
			1425,70 / 1000	t	1,426	
					RAZEM	1,426
4.2			Wieniec i trzpienie			
23 d.4.2	BCI 2.7.16.003	SST.B.004	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)	m3		
			0,25 * 0,25 * 42,50	m3	2,656	
					RAZEM	2,656
24 d.4.2	KNR-W 2-02 0211-01	SST.B.004	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane (beton zwykły B-25)	m3		
			<i>trzcina T1.1</i> 0,29 * 0,25 * 0,25 * 20	m3	0,363	
					RAZEM	0,363
25 d.4.2	BCI 2.7.28.007	SST.B.003	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
			[28,70 + 2,70] / 1000	t	0,031	
					RAZEM	0,031
26 d.4.2	BCI 2.7.28.005	SST.B.003	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 -14 mm	t		
			[170,50 + 22,20 + 27,60] / 1000	t	0,220	
					RAZEM	0,220
27 d.4.2	KNR 2-13 1009-02	SST.B.003	Obsadzenie kotew M16 do mocowania murlaty co 1,5 m	szt.		
			[12,96 * 2 + 7,74 * 2] / 1,50		27,600	
			A (Obliczenie pomocnicze)		27,600	
			28	szt.	28,000	
					RAZEM	28,000
4.3			Nadproża żelbetowe			
28 d.4.3	KNR-W 2-02 0210-0202	SST.B.004	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-25)	m3		
			0,35 * 0,25 * 2,90	m3	0,254	
			0,25 * 0,30 * 2,54	m3	0,191	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,445
29 d.4.3	BCI 2.7.28.007	SST.B.003	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
			[3,60 + 3,70] / 1000	t	0,007	
					RAZEM	0,007
30 d.4.3	BCI 2.7.28.005	SST.B.003	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 -14 mm	t		
			[15,20 + 13,20] / 1000	t	0,028	
					RAZEM	0,028
5	45262500-6		Roboty murarskie i murowe			
31 d.5	NNRNKB 202 0618-01	SST.B.009	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2		
			<i>na wiercu fundamentowym</i> [13,20 * 2 + 7,57 * 3] * 0,24	m2	11,786	
					RAZEM	11,786
32 d.5	CJP SIL-01 0201-07	SST.B.005	Ściany z bloków silikatowych w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin	m2		
			[13,20 * 2 + 7,57 * 3] * 3,10 + [13,20 * 20 + 7,57 * 2] * 0,29 - 0,29 * 0,25 * 20	m2	231,742	
			-1,5 * 1,7 * 5	m2	-12,750	
			-2,04 * 2,30	m2	-4,692	
			-1,4 * 1,60	m2	-2,240	
			-0,8 * 0,8	m2	-0,640	
			-1,34 * 2,10	m2	-2,814	
			-1,7 * 2,20	m2	-3,740	
					RAZEM	204,866
33 d.5	KNR-W 2-02 0132-01	SST.B.005	Otwory na okna w ścianach murowanych gr. 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
			7	szt	7,000	
					RAZEM	7,000
34 d.5	KNR-W 2-02 0132-02	SST.B.005	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
35 d.5	KNR-W 2-02 0132-05	SST.B.006	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1,8 * 2 * 8	m	28,800	
					RAZEM	28,800
36 d.5	CJP SIL-01 0205-03	SST.B.005	Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków podstawowych SILKA E24 (wysokość 198 mm) dla ścian na zaprawie murarskiej do cienkich spoin	m		
			[13,20 * 2 + 7,57 * 3] + [13,20 * 20 + 7,57 * 2] - 0,25 * 20	m	323,250	
					RAZEM	323,250
37 d.5	CJP SIL-01 0202-03	SST.B.005	Ścianki działowe z bloków SILKA E12 o wysokości do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin	m2		
			[2,15 * 2 + 1,74 + 4,95 + 2,82 + 0,86 + 2,70] * 3,35	m2	58,190	
			-1,0 * 2,30 * 4	m2	-9,200	
			-1,40 * 2,20	m2	-3,080	
					RAZEM	45,910
38 d.5	BCI 2.6.4.001	SST.B.006	Ułożenie nadproży zbrojonych o szer. 115 mm i długości 1,25 m	szt.		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
39 d.5	BCI 2.6.4.003	SST.B.006	Ułożenie nadproży zbrojonych o szer. 115 mm i długości 2,00 m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.5	CJP SIL-01 0202-01	SST.B.005	Ścianki działowe z bloków SILKA E8 o wysokości do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin	m2		
			<i>obmurowanie komina, kabiny wc</i> [0,40 + 0,88 + 0,76 + 2,15 + 1,20] * 3,35 - 0,90 * 2,35 * 2	m2	13,827	
			<i>obmurowanie komina ponad dachem i stropem</i> 4,12 * [0,96 * 2 + 0,40 * 2]	m2	11,206	
					RAZEM	25,033
41 d.5	NNRNKB 202 0159-07	SST.B.005	Kanały z pustaków betonowe wentylacyjne	m		
			8 * 7,50	m	60,000	
					RAZEM	60,000
42 d.5	BCI 2.7.19.023	SST.B.003	Nakrywy żelbetowe attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grub. płyty 7 cm z zastosowaniem pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)	m2		
			0,80 * 1,10	m2	0,880	
					RAZEM	0,880
43 d.5	TZKNBK IV -415	SST.B.005	Ścianki działowe z luksferów - pustaków 20x20x8 cm	m2		
			1,4 * 1,6 + 0,80 * 0,80	m2	2,880	
					RAZEM	2,880
6	45261000-4		Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty			
44 d.6	BCI 2.11.3.002	SST.B.007	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			[12,96 + 7,74] * 2 * 0,14 * 0,14	m3	0,811	
					RAZEM	0,811
45 d.6	BCI 2.11.4.005	SST.B.007	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			6,10 * 7 * 2 * 0,08 * 0,16	m3	1,093	
			0,08 * 0,16 * 4,95 * 4 * 2	m3	0,507	
			0,08 * 0,16 * 3,90 * 4 * 2	m3	0,399	
			0,08 * 0,16 * 2,80 * 4 * 2	m3	0,287	
			0,08 * 0,16 * 1,75 * 4 * 2	m3	0,179	
			0,08 * 0,16 * 1,70 * 4 * 2	m3	0,174	
			0,08 * 0,16 * 0,60 * 4 * 2	m3	0,061	
					RAZEM	2,700
46 d.6	BCI 2.11.4.008	SST.B.007	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			7,40 * 2 * 2 * 0,14 * 0,20	m3	0,829	
					RAZEM	0,829
47 d.6	BCI 2.11.3.005	SST.B.007	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			[9,70 + 4,56] * 2 * 0,14 * 0,14	m3	0,559	
					RAZEM	0,559
48 d.6	BCI 2.11.3.009	SST.B.007	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			[9,70 + 4,56] * 2 * 0,14 * 0,14	m3	0,559	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,559
49 d.6	BCI 2.11.3.011	SST.B.007	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			2,0 * 12 * 0,14 * 0,14	m3	0,470	
					RAZEM	0,470
50 d.6	BCI 2.11.4.001	SST.B.007	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			1,20 * 2 * 7 * 0,10 * 0,14	m3	0,235	
					RAZEM	0,235
51 d.6	BCI 2.11.4.002	SST.B.007	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
			3,98 * 7 * 0,10 * 0,14	m3	0,390	
					RAZEM	0,390
52 d.6	BCI 2.11.6.001	SST.B.007	Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deskowanie połaci	m2		
			[5,15 + 14,85] * 0,50 * 6,05 * 2	m2	121,000	
			9,70 * 6,05 * 0,50 * 2	m2	58,685	
					RAZEM	179,685
53 d.6	KNR K-05 0103-03	SST.B.009	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu - paroizolacja	m2		
			179,685	m2	179,685	
					RAZEM	179,685
54 d.6	BCI 2.11.6.007	SST.B.007	Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
			[14,90 + 9,50] * 2	m	48,800	
					RAZEM	48,800
55 d.6	BCI 2.11.6.011	SST.B.007	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
			[14,90 + 9,50] * 2	m	48,800	
					RAZEM	48,800
56 d.6	BCI 2.11.6.006	SST.B.007	Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2		
			179,685	m2	179,685	
					RAZEM	179,685
57 d.6	BCI 2.11.6.016	SST.B.007	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m2		
			179,685	m2	179,685	
					RAZEM	179,685
58 d.6	BCI 2.10.8.001	SST.B.008	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną pokrytą poliestrem - płyty dachowe	m2		
			[5,15 + 14,85] * 0,50 * 6,10 * 2	m2	122,000	
			9,70 * 6,10 * 0,50 * 2	m2	59,170	
					RAZEM	181,170
59 d.6	BCI 2.10.8.002	SST.B.008	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną pokrytą poliestrem gąsiorzy dachowe	m		
			5,15 + 7,80 * 2 * 2	m	36,350	
					RAZEM	36,350
60 d.6	BCI 2.10.8.003	SST.B.008	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną pokrytą poliestrem blachy okapowe dachu	m		
			<i>pas nadrynnowy</i> [9,75 + 14,90] * 2	m	49,300	
					RAZEM	49,300
61 d.6	BCI 2.10.8.006	SST.B.008	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			<i>pas podrynnowy</i> [9,75 + 14,90] * 2 * 0,30	m2	14,790	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>przy kominie</i> [0,90 + 1,20] * 2 * 0,30	m2	1,260	
					RAZEM	16,050
62 d.6	BCI 2.10.12.002	SST.B.008	Wykonanie rynien dachowych średn. 12 cm z elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej grub. 0,55 mm	m		
			[9,75 + 14,20] * 2	m	47,900	
					RAZEM	47,900
63 d.6	BCI 2.10.12.008	SST.B.008	Wykonanie rur spustowych średnicy 10 cm z elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,55 mm	m		
			3,40 * 4	m	13,600	
					RAZEM	13,600
64 d.6	KNR AT-09 0104-06	SST.B.008	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m		
			[14,20 + 9,20] * 2	m	46,800	
					RAZEM	46,800
65 d.6	KNR 2-02 2007-0200	SST.B.008	Montaż konstrukcji rusztów pod okładziny na - stropach z listew drewnianych	m2		
			<i>pod podbitkę</i> 0,5 * [11,80 + 8,20] * 2	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
66 d.6	NNRNKB 202 0529-01	SST.B.008	Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną, powlekaną trapezową na łątach lub deskowaniu o pow. arkuszy blachy do 4 m2 - podbitka dachowa z systemowych paneli stalowych z wentylacją	m2		
			<i>podbitka dachowa</i> <i>pod podbitkę</i> 0,6 * [14,80 + 8,20] * 2	m2	27,600	
					RAZEM	27,600
7			Izolacja stropu			
67 d.7	KNR-SEK 02-03 0201-0600	SST.B.009	Wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej układanej na sucho	m2		
			12,72 * 7,57	m2	96,290	
			<i>wywiniecie</i> 0,30 * [12,72 + 7,57] * 2	m2	12,174	
					RAZEM	108,464
68 d.7	KNR-W 2-02 0612-03	SST.B.010	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 10 cm o podwyższonej sztywności (np. klasa dachowa) - λ=0,040 [W/mK] poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
			96,30	m2	96,300	
					RAZEM	96,300
69 d.7	KNR-W 2-02 0612-04	SST.B.010	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o podwyższonej sztywności (np. klasa dachowa) - gr. 20 cm, λ=0,040 [W/mK] poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
			96,30	m2	96,300	
					RAZEM	96,300
8	45432100-5		Kładzenie i wykładanie podłóg			
70 d.8	BCI 2.17.1.019	SST.B.012	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - piasek do zapraw	m3		
			[4,95 + 7,57 + 7,57 * 7,50] * 0,30	m3	20,789	
					RAZEM	20,789

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.8	BCI 2.17.1.002	SST.B.012	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 (B-15)	m3		
			$[4,95 + 7,57 + 7,57 * 7,50] * 0,15$	m3	10,394	
					RAZEM	10,394
72 d.8	KNR AT-39 0106-01	SST.B.009	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego z wywinięciem na ścianę	m2		
			7,50 * 7,57	m2	56,775	
			2,70 * 4,95	m2	13,365	
			1,04 * 1,20 * 2	m2	2,496	
			2,70 * 1,50	m2	4,050	
			2,15 * 1,92	m2	4,128	
			2,15 * 3,13 + 0,90 * 0,76	m2	7,414	
			2,15 * 1,0	m2	2,150	
			0,20 * $[(7,5 + 7,57) * 2 + (2,70 + 4,95) * 2 + (1,04 + 1,20) * 2 * 2 + (2,70 + 1,50) * 2 + (2,15 + 1,92) * 2 + (2,15 + 1,0) * 2 + 2,15 * 2 + 3,13 * 2 + 0,90 * 2]$	m2	17,920	
					RAZEM	108,298
73 d.8	KNR-W 2-02 0608-03	SST.B.010	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Płyta styropianowa EPS 200-036 gr 15 cm Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D : $\leq 0,034$ [W/mK] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10): ≥ 200 [kPa] Wytrzymałość na zginanie (BS): 200 kPa	m2		
			91,56	m2	91,560	
					RAZEM	91,560
74 d.8	KNR AT-39 0106-01	SST.B.009	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego z wywinięciem na ścianę	m2		
			91,56	m2	91,560	
					RAZEM	91,560
75 d.8	BCI 2.17.1.022	SST.B.012	Podkłady betonowe z C12/15 (B-15) grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			91,56	m2	91,560	
					RAZEM	91,560
76 d.8	BCA 1-30 30-17-44	SST.B.012	Posadzki z płytek gresowych , o wymiarach 60x60 cm, układanych na klej do gresu metodą zwykłą - z przygotowaniem podłoża	m2		
			91,56	m2	91,560	
					RAZEM	91,560
77 d.8	BCI 2.17.8.010	SST.B.012	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			$[2,70 + 1,50] * 2 - 1,66 * 2$	m	5,080	
			$[2,70 + 3,33] * 2 - 1,0 * 3 - 1,34 - 1,66$	m	6,060	
			$[7,50 + 7,57] * 2 - 1,34 - 2,04 + 0,20 * 2$	m	27,160	
					RAZEM	38,300
9	45410000-4 45431000-7		Tynki i okładziny			
78 d.9	BCI 2.13.1.007	SST.B.011	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
			139,32	m2	139,320	
					RAZEM	139,320

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.9	BCI 2.13.1.008	SST.B.011	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
			56,78 + 2,15	m2	58,930	
					RAZEM	58,930
80 d.9	BCI 2.13.1.007	SST.B.011	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
			<i>pom 1</i> [2,70 + 1,50] * 2 * 2,70 - 1,70 * 2,27 * 2	m2	14,962	
			<i>pom 2</i> [2,7 + 3,33] * 2 * 2,70 - 1,70 * 2,27	m2	28,703	
			<i>pom 3</i> [2,15 + 1,92] * 2 * 0,70	m2	5,698	
			<i>pom 4</i> [1,04 + 1,020] * 2 * 0,70 * 2	m2	5,768	
			<i>pom 5</i> [2,15 + 3,13 + 0,90] * 2,70	m2	16,686	
			<i>pom 6</i> [2,7 + 2,50] * 2 * 0,70	m2	7,280	
			<i>pom 7</i> [2,15 + 1,0] * 2 * 1,10	m2	6,930	
			<i>pom 8</i> [7,5 + 7,57] * 2 * 3,10 - 2,04 * 2,36	m2	88,620	
					RAZEM	174,647
81 d.9	BCI 2.13.5.001	SST.B.011	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			<i>pom 3</i> [2,15 + 1,92] * 2 * 2,0 - [1,0 * 2,05 + 0,90 * 2,05 * 2]	m2	10,540	
			<i>pom 4</i> [1,04 + 1,20] * 2 * 2,0 * 2 - 0,90 * 2,05 * 2	m2	14,230	
			<i>pom 5</i> [0,6 + 2,15 + 3,30 + 1,0] * 1,0 + [0,35 + 0,62 + 0,90 * 2 + 0,76] * 2,0 - 0,80 * 2,0 - 0,9 * 2,05	m2	10,665	
			<i>pom 7</i> [2,15 + 1,0] * 2,0 - 0,80 * 2,0	m2	4,700	
			<i>pom 6</i> [2,70 + 2,50] * 2 * 2,0 - 0,90 * 2,05 + 1,60 * 0,25	m2	19,355	
					RAZEM	59,490
82 d.9	BCI 2.13.5.006	SST.B.011	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
			59,49	m2	59,490	
					RAZEM	59,490
83 d.9	BCI 2.13.13.003	SST.B.011	Wewn. gładzie gipsowe na ścianach	m2		
			174,647 + ościeża	m2	174,647	
			2,60	m2	2,600	
					RAZEM	177,247
84 d.9	BCI 2.13.13.005	SST.B.011	Wewn. gładzie gipsowe na sufitach	m2		
			58,93	m2	58,930	
					RAZEM	58,930
85 d.9	BCI 2.13.1.027	SST.B.011	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 15 cm	m2		
			[1,7 + 2,27 * 2] * 0,20	m2	1,248	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			[2,36 * 2 + 2,04] * 0,20	m2	1,352	
					RAZEM	2,600
86 d.9	KNR-SEK 2-17 0210-0102	SST.B.011	Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej o średnicy 150 mm	m		
			3,0 + 1,60	m	4,600	
					RAZEM	4,600
87 d.9	KNR-W 2-02 2004-01	SST.B.011	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
			<i>kanalizacja sanitarna</i> [0,30 + 0,25] * 1,90	m2	1,045	
					RAZEM	1,045
88 d.9	KNR-W 2-02 2008-0301	SST.B.011	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
			<i>zabudowa zestawu podtynkowego</i> 1,60 * 1,20 + 1,60 * 0,25	m2	2,320	
					RAZEM	2,320
89 d.9	KNR-W 2-02 2004-08	SST.B.011	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01	m2		
			<i>zabudowa wentylacji w sali</i> 0,50 * 2 * [7,50 * 2]	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
90 d.9	KNR-W 2-02 2119-02	SST.B.011	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe Parapet konglomeratowy gr 3 cm (szer. 25cm)	m		
			1,53 * 5 + 1,43	m	9,080	
					RAZEM	9,080
10	45421146-9 45442100-8		Sufity podwieszone, malowanie			
91 d.10	KNNR 7 0702-02	SST.B.014	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
			91,56 - 2,15 - 56,78	m2	32,630	
					RAZEM	32,630
92 d.10	BCI 2.20.5.003	SST.B.014	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			177,247	m2	177,247	
			58,93	m2	58,930	
			-7,50 * 0,50 * 2	m2	-7,500	
					RAZEM	228,677
93 d.10	BCI 2.20.5.004	SST.B.014	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - zagruntowanie	m2		
			228,677	m2	228,677	
					RAZEM	228,677
94 d.10	BCI 2.20.5.005	SST.B.014	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			[0,50 + 0,50] * 7,50 * 2	m2	15,000	
					RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	45421130-4 45421151-7 45421153-1		Stolarka okienna i drzwiowa, zabudowy			
95 d.11	KNNR 7 0701-0504	SST.B.013	Montaż ENERGOOSZCZĘDNYCH okien z PVC z profili sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna $U_{w} < 0,9$, o powierzchni - powyżej 2,0 m ²	m2		
			1,7 * 1,5 * 6 + 1,40 * 1,6	m2	17,540	
					RAZEM	17,540
96 d.11	KNNR 7 0701-06	SST.B.013	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	m2		
			<i>drzwi zewnętrzne z PCW, szklenie bezpieczne, światło przejścia 90+90 / 230 cm wykonane w systemie bezsłupkowym wyposażone klamkę systemową, 2 zamki na wkładkę, wkładka z kluczami, współczynnik U dla całych drzwi min. 0,90 W(m2/*K)</i> 1,80 * 2,30	m2	4,140	
					RAZEM	4,140
97 d.11	KNR-W 2-02 1040-02	SST.B.013	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - D1 drzwi aluminiowe, aluminium "zimne" szklenie bezpieczne, samozamykacz, skrzydło bierne ryglowane górą i dołem, światło przejścia skrzydła czynnego min.90/220 cm, wyposażone w dwustronny pochwyty ze stali nierdzewnej, zamek rolkowy, 2 zamki na wkładkę, wkładka z kluczami	m2		
			<i>D1</i> 1,70 * 2,27	m2	3,859	
					RAZEM	3,859
98 d.11	KNR-W 2-02 1040-02	SST.B.013	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - DZ1 drzwi aluminiowe, aluminium "ciepłe" szklenie bezpieczne, samozamykacz, skrzydło bierne ryglowane górą i dołem, światło przejścia skrzydła czynnego min.90/220 cm, wyposażone w dwustronny pochwyty ze stali nierdzewnej, zamek rolkowy, 2 zamki na wkładkę, wkładka z kluczami, współczynnik U dla całych drzwi min. 1,3 W (m2/*K)	m2		
			<i>Dz1</i> 1,7 * 2,27	m2	3,859	
					RAZEM	3,859
99 d.11	KNNR-SEK 2 1104-0204	SST.B.013	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny CPL HQ grub. muru 140 - 160 mm	m2		
			3 * 1,0 * 2,07	m2	6,210	
					RAZEM	6,210
100 d.11	KNNR-SEK 2 1104-0202	SST.B.013	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny: CPL HQ gr. I, grub. muru 95 - 115 mm	m2		
			0,9 * 2,07 * 2	m2	3,726	
					RAZEM	3,726
101 d.11	KNNR-SEK 2 1104-0209	SST.B.013	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, laminowanych, okleiny: CPL HQ, grub. muru 240 - 260 mm	m2		
			1,34 * 2,07	m2	2,774	
					RAZEM	2,774

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.11	KNR 2-02 1017-0200	SST.B.013	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m2		
			0,90 * 2,0 * 3 1,50 * 2,0	m2 m2	5,400 3,000	
					RAZEM	8,400
103 d.11	KNR 2-02 1017-0100	SST.B.013	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - do 1,60 m2, pełnych z podcięciem wentylacyjnym	m2		
			0,80 * 2,0 * 2	m2	3,200	
					RAZEM	3,200
104 d.11	KNR-W 2-02 1024-02	SST.B.013	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna drzwi przesuwne naścienne okleina CPL, dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią, maskownica systemu przesuwnego w kolorze drzwi	m2		
			0,80 * 2,0	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
105 d.11	KNR-W 2-02 1038-01	SST.B.013	Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych na okno 150x170 cm rolety antywłamaniowe stalowe wzmocnione na napęd ręczny dla okien 150x170	m2		
			1,5 * 1,7 * 5 Obmiar dodatkowy: 5	m2 szt. szt.	12,750 5,000	
					RAZEM	12,750
					RAZEM	5,000
106 d.11	KNR-W 2-02 1038-01	SST.B.013	Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych na drzwi tarasowe 180x230 rolety antywłamaniowe stalowe na napęd ręczny dla drzwi tarasowych 180x255	m2		
			1,8 * 2,30 Obmiar dodatkowy: 1	m2 szt. szt.	4,140 1,000	
					RAZEM	4,140
					RAZEM	1,000
107 d.11	KNR K-06 0601-04	SST.B.013	Montaż wyłazów stropowych Kłapa rewizyjna EI 30 dedykowana do montażu w stropie masywnym składa się z ramy klapy (ościeżnicy), skrzydła klapy, zawiasów i zamków oraz elementów uszczelniających. Rama klapy (ościeżnica) jest wyprodukowana z profilowanej blachy stalowej, która jest przekryta pasmem płyty ognioodpornej. Skrzydło klapy wykonane jest z płyty ognioodpornej zamkniętej w kasecie z blachy stalowej. Pomiędzy ramą a skrzydłem zainstalowane są uszczelki, które w przypadku pożaru pęcznią szczelnie wypełniając przestrzeń pomiędzy tymi elementami. Do klapy dołączany jest klucz kwadratowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.11	KNR K-06 0601-04	SST.B.013	Montaż wyłazów stropowych z wykonaniem podkonstrukcji mocującej i obudową w przestrzeni sufitowej z płyty Schody strychowe 120x80 Konstrukcja schodów: składana 3-segmentowa termoizolacyjność schodów U [W/m2K]: 0,65	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
109 d.11	KNR K-06 0602-05	SST.B.013	Montaż wyłazów dachowych - o powierzchni ponad 0,50 m2 okno dachowe z funkcją wyłazu 78x118 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.11	KNNR 7 0506-01	SST.B.013	Daszki nad drzwiami w konstrukcji szklanej na konstrukcji ze stali nierdzewnej z podwieszeniem na cięgnach nierdzewnych wg rozwiązania systemowego	m2		
			2,70 * 1,0	m2	2,700	
					RAZEM	2,700
12			Wypożyczenie łazienek pochwyty dla n/s,			
111 d.12	003	SST.B.019	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych poręcz uchylna łukowa 600 mm, z uchwytem na papier toaletowy wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
112 d.12	004	SST.B.019	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych poręcz kątowa stała, wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
113 d.12	005	SST.B.019	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych poręcz uchylna łukowa 600 mm wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
114 d.12	006	SST.B.019	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych poręcz uchylna łukowa 750 mm wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, średnica rurki 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
115 d.12	007	SST.B.019	Montaż wyposażenia łazienki ze stali nierdzewnej kosz z uchylną pokrywą - pojemność 27 litrów wyposażony w zdejmowany kołnierz z uchylną pokrywą, wyposażony w uchylną ramkę do mocowania worka na odpady, możliwość zamocowania do ściany, wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.12	008	SST.B.019	Montaż wyposażenia łazienki dozownik mydła w płynie - pojemność zbiornika 400 ml; mydło uzupełniane z kanistra; łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia; wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej); łączenia boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy; zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; zamykany na kluczyk	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
117 d.12	009	SST.B.019	Montaż wyposażenia łazienki pojemnik na ręczniki pojedyncze - pojemność do 250 szt. ręczników; okienko do kontroli ilości ręczników; wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej); zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; łączenia boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
118 d.12	010	SST.B.019	Montaż wyposażenia łazienki Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, tuba krótka, - uchwyt przykręcany do ściany; wykonana ze stali nierdzewnej matowej ; konstrukcja odporna na długotrwałe działanie wody i typowych środków chemicznych; wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie; wymienna końcówka szczotki	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
119 d.12	011	SST.B.019	Dostawa ustawienie i oznakowanie gaśnicy proszkowej typ ABC 6 kg Gaśnica proszkowa 6kg GP6X ABC z podstawką i wieszakiem	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
120 d.12	012	SST.B.019	Wykonanie i montaż liter - napisu ŚWIETLICA WIEJSKA W PCINIE z płyty kompozytowej z mocowaniem na budynku	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
121 d.12	013	SST.B.019	Montaż wyposażenia krzesło konferencyjne ISO wysokość 80 cm szerokość 54 cm głębokość 56 cm sztaplowanie . konstrukcja stal kolor czarny tapicerowane	szt.		
			40	szt.	40,000	
					RAZEM	40,000
122 d.12	014	SST.B.019	Montaż wyposażenia Stół składany bankietowy wym. 140/80cm - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
123 d.12	015	SST.B.019	Montaż wyposażenia regał - witryna przeszklona	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.12	016	SST.B.019	Montaż wyposażenia - zestawu pierwszej pomocy z montażem defibrylator AED szafka na defibrylator z alarmem otwarcia Livevac LV08 w walizce z zestawem montażowym do ściany zestaw medyczny - apteczka pierwszej pomocy tablice informacyjno - instruktażowe udzielania pierwszej pomocy	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
125 d.12	017	SST.B.019	Montaż wyposażenia Regał metalowy skręcany z metalową półką nośność półki 100 kg 185/100/40	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
126 d.12	TZKNBK IV -450	SST.B.019	Osadzenie - wycieraczka zewnętrzna z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo ząbkowanej, oczko 11 x 33 mm. wysokość płaskownika 25mm.	m2		
			1,30 * 1,80	m2	2,340	
					RAZEM	2,340
127 d.12	KNR 2-22 1005-05	SST.B.019	Wycieraczki gumowe typu plaster miodu ze szczotkami	m2		
			1,0 * 1,50	m2	1,500	
					RAZEM	1,500
128 d.12	KNR-W 2-02 1030-03	SST.B.019	Szafki kuchenne stojące jedno i dwudrzwiowe z blatem gr min. 40 mm	m2		
			5,0 * 0,85	m2	4,250	
					RAZEM	4,250
129 d.12	KNR-W 2-02 1030-05	SST.B.019	Szafki kuchenne wiszące jedno i dwudrzwiowe	m2		
			4,50 * 0,70	m2	3,150	
					RAZEM	3,150
130 d.12	KNR 2-02 1021-03	SST.B.019	Szafy wnękowe zabudowa indywidualna szafa gospodarcza dwudrzwiowa z zamkiem na kluczyk, półkami, wnękami szer. 150 cm, wysokość 250 cmm głębokość min. 60 cm	m2		
			2,50 * 1,50	m2	3,750	
					RAZEM	3,750
131 d.12	KNR 2-15 0311-03	SST.B.019	Kuchnia indukcyjna 4 palnikowa 230/400 V montowana w blacie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
132 d.12	analiza indywidualna	SST.B.019	Montaż wyposażenia - zestawu pierwszej pomocy defibrylator AED szafka na defibrylator z alarmem otwarcia Livevac LV08 w walizce z zestawem montażowym do ściany zestaw medyczny - apteczka pierwszej pomocy tablice informacyjno - instruktażowe udzielania pierwszej pomocy	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
133 d.12	analiza indywidualna	SST.B.019	Oznakowanie pomieszczeń znakami ewakuacyjnymi, strzałkami wyjścia, oznakowanie miejsca zbiórki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
13			Elewacja			
134 d.13	KNR AT-31 0204-05	SST.B.015	Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m2		
			[13,50 + 8,35] * 2 * 3,85	m2	168,245	
			-0,80 * 0,8	m2	-0,640	
			-1,5 * 1,70 * 5	m2	-12,750	
			-1,4 * 1,50	m2	-2,100	
			-2,04 * 2,35	m2	-4,794	
			-1,70 * 2,20	m2	-3,740	
					RAZEM	144,221
135 d.13	KNR AT-31 0204-06	SST.B.015	Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
			0,80 * 3 * 0,15	m2	0,360	
			[1,5 + 1,70 * 2] * 0,15 * 5	m2	3,675	
			[1,40 + 1,50 * 2] * 0,15	m2	0,660	
			[2,04 + 2,35 * 2] * 0,15	m2	1,011	
			[1,70 + 2,20 * 2] * 0,15	m2	0,915	
					RAZEM	6,621
136 d.13	KNR AT-31 0703-01	SST.B.015	Montaż listwy początkowej 15 cm	m		
			[13,50 + 8,35] * 2 - 2,04 - 1,70	m	39,960	
					RAZEM	39,960
137 d.13	KNR AT-31 0702-01	SST.B.015	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
			<i>okna i drzwi</i>			
			0,80 * 3	m	2,400	
			[1,50 + 1,70 * 2] * 5	m	24,500	
			2,04 + 2,30 * 2	m	6,640	
			1,7 + 2,20 * 2	m	6,100	
			1,5 * 2 + 1,40	m	4,400	
			<i>naroża</i>			
			4 * 3,5	m	14,000	
					RAZEM	58,040
138 d.13	KNR AT-31 0707-04	SST.B.015	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe z blachy stalowej powlekanej	m		
			0,83	m	0,830	
			1,43	m	1,430	
			1,53 * 5	m	7,650	
					RAZEM	9,910
139 d.13	KNR 9-27 0204-04	SST.B.015	Wykonanie boni w styropianie	m		
			1,50 * 4 + 1,90 * 4 + 6,36 + 0,62	m	20,580	
			8,35 * 5 - 1,50 * 4 * 2	m	29,750	
					RAZEM	50,330
140 d.13	KNR 9-27 0204-06	SST.B.015	Wykonanie boni - przyklejenie profili	m		
			50,33	m	50,330	
					RAZEM	50,330
141 d.13	KNR 0-17 2609-06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
			COKÓŁ			

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			[[13,50 + 8,35] * 2 - 2,04 - 1,70] * 0,30	m2	11,988	
			0,15 * 0,30 * 2 * 2	m2	0,180	
					RAZEM	12,168
142 d.13	KNR AT-31 0505-01	SST.B.015	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
			[[13,50 + 8,35] * 2 - 2,04 - 1,70] * 0,25	m2	9,990	
			0,15 * 0,25 * 2 * 2	m2	0,150	
					RAZEM	10,140
143 d.13	KNR AT-31 0505-03	SST.B.015	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	m2		
			10,14	m2	10,140	
					RAZEM	10,140
14	45233262-3		Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego			
144 d.14	BCI 1.2.2.002	SST.B.016	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m3 z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km w gruncie kat. 3	m3		
			<i>formowanie wjazdu, wykorytowanie uśrednione</i>			
			34,30 * 1,10 * 0,5	m3	18,865	
			<i>korytowanie</i>			
			0,25 * 4,7 * 5,0	m3	5,875	
			0,25 * 2,0 * 2,0	m3	1,000	
			0,25 * 3,60 * 6,0	m3	5,400	
			0,25 * 181	m3	45,250	
					RAZEM	76,390
145 d.14	KNR 2-31 0103-02	SST.B.016	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			[9,50 + 10,15] * 0,50 * 8,35	m2	82,039	
			4,0 * 23,70	m2	94,800	
			2,0 * 2,0	m2	4,000	
			6,0 * 3,60	m2	21,600	
			[7,0 + 3,60] * 0,50 * 8,35	m2	44,255	
			1,0 * 21,0	m2	21,000	
			4,70 * 5,0	m2	23,500	
					RAZEM	291,194
146 d.14	KNR 2-31 0104-01	SST.B.016	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
			291,194	m2	291,194	
					RAZEM	291,194
147 d.14	KNR 2-31 0113-01	SST.B.016	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2		
			291,194	m2	291,194	
					RAZEM	291,194
148 d.14	KNR 2-31 0511-02	SST.B.016	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie kostką z demontażu	m2		
			139,15	m2	139,150	
					RAZEM	139,150
149 d.14	KNR 2-31 0511-02	SST.B.016	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			291,194 - 139,15	m2	152,044	
					RAZEM	152,044

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.14	KNR 2-31 0402-04	SST.B.016	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			$[0,30 * 0,10 + 0,15 * 0,15] * 24,60$	m3	1,292	
					RAZEM	1,292
151 d.14	KNR 2-31 0403-03	SST.B.016	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			<i>wyznaczenie łuku wjazdu i ograniczenie miejsca dla niepełnosprawnych</i> $6,5 + 9,5 + 3,60 + 2,0 + 3,0$	m	24,600	
					RAZEM	24,600
152 d.14	KNR 2-31 0401-02	SST.B.016	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			40,40	m	40,400	
					RAZEM	40,400
153 d.14	KNR 2-31 0407-05	SST.B.016	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			$5,0 + 4,7 + 22,4 + 2,30 + 2,0 * 3$	m	40,400	
					RAZEM	40,400
154 d.14	KNNR 6 0702-0100	SST.B.016	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
155 d.14	KNNR 6 0702-04	SST.B.016	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 tablice znaków drogowych D -18a + T-29	szt.		
			<i>oznakowanie dla n/s</i> 2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
156 d.14	KNNR 6 0705-07	SST.B.016	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie - oznaczenie poziome miejsca dla niepełnosprawnych, oraz dla rodzin z dziećmi	m2		
			<i>logo n/s w kopercie</i> 2,20	m2	2,200	
					RAZEM	2,200
157 d.14	KNR 2-31 0706-07	SST.B.016	Ręczne malowanie nawierzchnia farbą chlorokauczukową - miejsce dla niepełnosprawnych kolor niebieski, zgodnie z wymogami przepisów	m2		
			$6,0 * 3,60 - 2,20 - 3,54$	m2	15,860	
					RAZEM	15,860
15	45340000-2		Ogrodzenie			
158 d.15	KNR 2-23 0402-03	SST.B.018	Furtka szer. 1,0 m ze słupkami w środku przęsła ogrodzenia - dopasowanie i korekta ogrodzenia - pomiędzy linią ogrodzenia - przejście do parkingu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	45112710-5		Zieleń			
159 d.16	KNR 2-21 0218-02	SST.B.017	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
			<i>nawiezenie na wierzch podłoża ziemi urodzajnej</i> $2,0 * 22,50$ 53,0	m3 m3	45,000 53,000	
					RAZEM	98,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.16	KNR 2-21 0401-0500	SST.B.017	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. III	m2		
			2,0 * 22,50	m2	45,000	
			53,0	m2	53,000	
					RAZEM	98,000
161 d.16	KNP 01 1268-07.01	SST.B.017	Dostawa , przemieszczanie i ustawienie pustych donic z betonu architektonicznego 80x40x40	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
162 d.16	KNR 2-21 0417-01	SST.B.017	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m3		
			0,80 * 0,40 * 0,40 * 3	m3	0,384	
					RAZEM	0,384
163 d.16	KNR 2-21 0417-04	SST.B.017	Obsadzenie skrzynek roślinami kwiatnikowymi wieloletnimi przy ilości 9 szt./m skrzynki	m		
			0,80 * 3	m	2,400	
					RAZEM	2,400
164 d.16	KNR 2-21 0302-07	SST.B.017	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m wraz z opalikiem klon kulisty czerwony i zielony wysokość min 160 cm paliki do drzewek ze zwieńczeniem i taśmą	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
17	45112723-9		Plac zabaw w nowej lokalizacji			
17.1			Nawierzchnia placu zabaw			
165 d.17.1	KNR 2-31 0401-02	SST.B.016	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			[19,0 + 10,50] * 2	m	59,000	
					RAZEM	59,000
166 d.17.1	KNR 2-31 0402-03	SST.B.016	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			59 * 0,2 * 0,20	m3	2,360	
					RAZEM	2,360
167 d.17.1	KNR 2-31 0407-05	SST.B.016	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			59	m	59,000	
					RAZEM	59,000
168 d.17.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	SST.B.016	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I -IV głębokości 30 cm	m2		
			19 * 10,50	m2	199,500	
					RAZEM	199,500
169 d.17.1	KNR 2-31 0103-04	SST.B.016	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			199,50	m2	199,500	
					RAZEM	199,500
170 d.17.1	KNR 13-12 0216-01	SST.B.016	Ręczne zasypywanie wykopów - rozłożenia piasku gr 30 cm na całej powierzchni placu zabaw piasek zwykły wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm	m3		
			199,5 * 0,30	m3	59,850	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	59,850
17.2			Wypożyczenie placu zabaw			
171 d.17.2	018	SST.B.019	Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wykonanie fundamentowania oraz montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka wagowa na sprężynach "ważka"	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
172 d.17.2	019	SST.B.019	Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wykonanie fundamentowania oraz montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw stalowy linarny zabawowy „komin”	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
173 d.17.2	020	SST.B.019	Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wykonanie fundamentowania oraz montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw linarny „stożek” obrotowy	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
174 d.17.2	021	SST.B.019	Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wykonanie fundamentowania oraz montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka stalowa wahadłowa podwójna - siedziska : kosz i ławeczka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
175 d.17.2	022	SST.B.019	Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wykonanie fundamentowania oraz montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw zabawowy dwuwieżowy z dwoma zjeżdżalniami	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
176 d.17.2	023	SST.B.019	Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wykonanie fundamentowania oraz montaż wyposażenia placu zabaw - bujak sprężynowy „koniczynka”	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
177 d.17.2	024	SST.B.019	Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wykonanie fundamentowania oraz montaż wyposażenia placu zabaw - bujak sprężynowy „dinozaur”	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
178 d.17.2	025	SST.B.019	Dostawa i montaż - regulamin korzystania z placu zabaw	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
179 d.17.2	026	SST.B.019	Montaż w nowej lokalizacji - betonowy stół do gier w szachy i chińczyka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
180 d.17.2	027	SST.B.019	Montaż w nowej lokalizacji- ocynkowany stojak na 6 rowerów	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
181 d.17.2	028	SST.B.019	Montaż w nowej lokalizacji - kosz na śmieci	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	4
2	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	5	8
3		Fundamenty	9	18
4		Konstrukcja żelbetowa	19	30
4.1		Strop żelbetowy	19	22
4.2		Wieniec i trzpienie	23	27
4.3		Nadproża żelbetowe	28	30
5	45262500-6	Roboty murarskie i murowe	31	43
6	45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty	44	66
7		Izolacja stropu	67	69
8	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg	70	77
9	45410000-4 45431000-7	Tynki i okładziny	78	90
10	45421146-9 45442100-8	Sufity podwieszone, malowanie	91	94
11	45421130-4 45421151-7 45421153-1	Stolarka okienna i drzwiowa, zabudowy	95	110
12		Wyposażenie łazienek pochwyty dla n/s,	111	133
13		Elewacja	134	143
14	45233262-3	Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego	144	157
15	45340000-2	Ogrodzenie	158	158
16	45112710-5	Zieleń	159	164
17	45112723-9	Plac zabaw w nowej lokalizacji	165	181
17.1		Nawierzchnia placu zabaw	165	170
17.2		Wyposażenie placu zabaw	171	181