

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki magazynu piwnicznego, na działce nr ewid. 1273/366, położonej w miejscowości Żyglin Ul. Okólna 1, obręb 0004 Żyglin, jednostka ewidencyjna 241302_1 Miasteczko Śląskie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka Magazynu Piwnicznego					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNP 02 0318-04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - siatka metalowa 100	m		
d.1			m	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNP 02 0318-04.04	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa 100	m		
d.1			m	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych 1	szt.		
d.1			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-03 0907-05	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 1	kpl.		
d.1			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KAL. INDY-WIDUALNA analiza indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych 2	szt.		
d.1			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 1,7*1,75	m ²		
d.1			m ²	2,975	
				RAZEM	2,975
7	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 9,5*2+6,32*2	m		
d.1			m	31,640	
				RAZEM	31,640
8	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku elementów wyposażenia 1	kpl.		
d.1			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 11*6,82*0,2	m ³		
d.1			m ³	15,004	
				RAZEM	15,004
10	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu (9,5*2+5,82*2)*1,8*0,25+0,6*0,3*1,8*2	m ³		
d.1			m ³	14,436	
				RAZEM	14,436
11	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm (9,5*2+5,83*2)*0,3*0,4	m ³		
d.1			m ³	3,679	
				RAZEM	3,679
12	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.9+poz.10+poz.11	m ³		
d.1			m ³	33,119	
				RAZEM	33,119
13	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.12	m ³		
d.1			m ³	33,119	
				RAZEM	33,119
14	KNR 2-31 0114-01 analogia	Zasyпка z kruszywa naturalnego pospółka - warstwa (głębokość) 2,00m Krotność = 10 11,5*8,32	m ²		
d.1			m ²	95,680	
				RAZEM	95,680