
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Podatek VAT wyliczony wg wartości robót

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Dotyczy zakresu Etapu III - od km 9+880 do km 9+937.80


Obiekt ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 872 RELACJI RZ. WISŁA- BARANÓW SANDOMIERSKI -MAJDAN KRÓLEWSKI – NISKO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937.80, STRONA PRAWA W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I URZADZENIAMI BUDOWLANymi

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Lokalizacja Działki: 3831 - Obręb 10 Wola Baranowska, oraz 1650/4 - Obręb 7 Skopanie, Jednostka ewidencyjna - Wola Baranowska

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w RZESZOWIE UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A, 35-105 RZESZÓW

Biuro kosztorysowe EXAL - Marek Tokarz



EXAL
mgr inż. Marek Tokarz

Sporządził mgr inż. Marek Tokarz

Tarnobrzeg, XI 2017, Aktualizacja - IV 2026

Przedmiar

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 872 RELACJI RZ. WISŁA- BARANÓW SANDOMIERSKI -MAJDAN KRÓLEWSKI – NISKO
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937.80, STRONA PRAWA
W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ETAP 3 - OD 9+880 DO 9+937.80 Nr ST: DM-00.00.00		
		1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01 (9937,80-9880)/1000	km	0,058
		razem	km	0,058
2	BCD D-01 02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm Nr ST: D-01.02.04 57,80*(1,5+04+1,5)*0,15	m3	60,69
		razem	m3	60,69
		1.2. ROBOTY ZIEMNE		
3	BCD D-02 01.01.11.02	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruntach kat. III Nr ST: D-02.01.01 Wg tabeli robót ziemnych - formowanie nasypu 86	m3	86
		razem	m3	86
4	BCD D-02 03.01.12.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu i zagęszczaniem gruntu warstwami Nr ST: D-02.03.01 Według bilansu robót ziemnych - niedobór do pozyskania 68,31	m3	68,31
		razem	m3	68,31
		1.3. ŚCIEŻKA ROWEROWA, ZJAZDY INDYWIDUALNE		
5	BCD D-04 05.01.11.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Nr ST: D-04.05.01 151	m2	151
		razem	m2	151
6	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D-04.04.02 151	m2	151
		razem	m2	151
7	BCD D-04 03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 151	m2	151
		razem	m2	151
8	BCD D-05 03.05.22.02	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Nr ST: D-05.03.05 Nawierzchnie nowe 151	m2	151
		razem	m2	151
9	BCD D-05 02.01.13.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Nr ST: D-05.02.01 18	m2	18
		razem	m2	18
		1.4. ZATOKA AUTOBUSOWA		
		1.4.1. Poszerzenie jezdni		
10	BCD D-02 01.01.12.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami samowyladowawczymi (24+20+12)*0,5*0,72	m3	20,16
		razem	m3	20,16
11	BCD D-04 02.01.13.02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 20 cm (24+20+12)*0,5	m2	28
		razem	m2	28
12	BCD D-04 04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 28	m2	28
		razem	m2	28
13	BCD D-04 06.02.13.03	Wykonanie podbudowy, beton C20/25, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, dowóz z odległości do 5 km		

Przedmiar

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 872 RELACJI RZ. WISŁA- BARANÓW SANDOMIERSKI -MAJDAN KRÓLEWSKI – NISKO
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937.80, STRONA PRAWA
W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		28	m2	28	
		razem	m2	28	
14	BCD D-05 03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem			
		28	m2	28	
		razem	m2	28	
		1.4.2. Warstwy konstrukcyjne zatoki atobusowej			
15	BCD D-04 12.01.11.01	Wykonanie podbudowy gruntowej stabiliz. ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody, spełniając: 1GPa <=E<=2GPa, S<=0,55kg/(m2*h0,5) i R>=80h0,5/m, metoda na miejscu, grubość warstwy 30cm z doziarnieniem			
		150	m2	150	
		razem	m2	150	
16	BCD D-04 06.02.13.03	Wykonanie podbudowy, beton C20/25, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, dowóz z odległości do 5 km			
		150	m2	150	
		razem	m2	150	
17	BCD D-05 03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem			
		150	m2	150	
		razem	m2	150	
		1.4.3. Peron przystankowz kostki betonowej			
18	BCD D-04 05.01.11.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Nr ST: D-04.05.01			
		65	m2	65	
		razem	m2	65	
19	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D-04.04.02			
		65	m2	65	
		razem	m2	65	
20	BCD D-05 03.23.14.04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem			
		65	m2	65	
		razem	m2	65	
		1.5. POBOCZA			
21	BCD D-04 01.01.22.01	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 25 cm Nr ST: D-04.01.01			
		2*0,5	m2	1	
		razem	m2	1	
22	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D-04.04.02			
		1	m2	1	
		razem	m2	1	
23	BCD D-04 04.02.51.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Nr ST: D-04.04.02			
		1	m2	1	
		razem	m2	1	
24	BCD D-04 03.01.22.03	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową Nr ST: D-04.03.01			
		1	m2	1	
		razem	m2	1	
		1.6. ELEMENTY ULIC			
25	BCD D-08 01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 Nr ST: D-08.01.01			
		Krawężnik przy peronie	m	49,5	
		2+47,5	m	7	
		Krawężniki obniżonna zjeździe w km 9+929	m	7	
		7	razem	m	56,5
26	BCD D-08 03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10 Nr ST: D-08.03.01			
		77+48+4+1,6	m	130,6	

Przedmiar

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 872 RELACJI RZ. WISŁA- BARANÓW SANDOMIERSKI -MAJDAN KRÓLEWSKI – NISKO
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937,80, STRONA PRAWA
W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I URZADZENIAMI BUDOWLANymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	130,6
27	BCD D-08 05.01.11.02	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Nr ST: D-08.05.01 Całkowita długość ścieku betonowego 2	m	2
		razem	m	2
28	BCD D-08 05.01.11.01	Ustawienie ścieku betonowego o wymiarach 30x50x12 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową Za skarpa nasypu zatoki autobusowej 24,5+4,5	m	29
		razem	m	29
1.7. ODWODNIENIE - RÓW KRYTY				
1.7.1. Rów Kryty				
29	BCD D-03 03.01.51.01	Wykonanie drenażu francuskiego z kolektorem sączącym Dn30 cm, o szerokości rowka drenażowego 50 cm i głębokości 60 cm (wraz z zasypką) Nr ST: D-03.03.02 Odcinek od studni Sa do km 9+937,80 15	m	15
		razem	m	15
30	BCD D-05 03.26.11.01	Ułożenie warstwy pośredniej z geotkaniny - otulina separacyjna Nr ST: D-03.03.02 15*2*(0,6+0,5)	m ²	33
		razem	m ²	33
31	KNNR 1 0214/05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami Nr ST: D-03.03.02 Wg bilansu robót ziemnych 462 Ziemia z wykopu na odkład -126	m ³	462
			m ³	-126
		razem	m ³	336
32	BCD D-03 02.01.41.02	Wykonanie studzienek inspekcyjnych o średnicy do 50 cm bez osadnika i syfonu - analogia Nr ST: D-03.03.02 Studnia Sa 1	szt	1
		razem	szt	1
1.7.2. Kratki sciekowe i przykanaliki				
33	BCD D-03 02.01.41.01	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu Nr ST: D-03.02.01 1	szt	1
		razem	szt	1
34	BCA 06 18-12	Mechaniczne kopanie rowów wraz z zasypaniem w gruncie kat. III-IV (analogia) Nr ST: D-03.02.01 Odcinek od Kr do Sa 10*0,5*1,5 Odcinek W1 do Sa 7,5*0,5*1,5 Odcinek W2 do Sa 2,5*0,5*1,5	m ³	7,5
			m ³	5,625
			m ³	1,875
		razem	m ³	15
35	KNNR 4 1411/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka Nr ST: D-03.02.01 (10+7,5+2,5)*0,5*0,2	m ³	2
		razem	m ³	2
36	KNNR 4 1411/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka i zasypka Nr ST: D-03.02.01 (10+7,5+2,5)*0,5*0,3	m ³	3
		razem	m ³	3
37	BCD D-03 02.01.23.01	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy do 20 cm długość do 15 m Nr ST: D-03.02.01 10+7,5+2,5	m	20
		razem	m	20
38	Analiza własna	Dostawa i montaż siodła PVC do wpięcia przykanalika do rury kanalizacyjnej	szt	1

Przedmiar

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 872 RELACJI RZ. WISŁA- BARANÓW SANDOMIERSKI -MAJDAN KRÓLEWSKI – NISKO
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZYCH OD KM 9+880 DO KM 9+937.80, STRONA PRAWA
W M. WOLA BARANOWSKA WRAZ Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	Analiza własna	Dostawa i montaż segmentu studzienki ściekowej za skarpą z rusztem żeliwnym lub metalowym i odpływem bocznym	kpl	2
1.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
40	BCD D-06 01.01.15.03	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III Nr ST: D-06.01.01 Według tabeli plantowania 92	m2	92
		razem	m2	92
41	BCD D-06 01.01.21.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) Nr ST: D-06.01.01 92	m2	92
		razem	m2	92