
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - DZIAŁKI NR
EWID. 203 W SZCZUTTOWIE, ETAP I SCENA Z WIDOWNIĄ
ADRES INWESTYCJI: SZCZUTOWO, DZ. NR EWID. 203
NAZWA INWESTORA: GMINA SZCZUTOWO
ADRES INWESTORA: 09-227 SZCZUTOWO, ul. LIPOWA 5a, WOJ. MAZOWIECKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BUDOWLANA inz. B. Zadrożny
DATA OPRACOWANIA: 02.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.06.2025

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	PLACE I CHODNIKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	SCENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	SCHODKI ZEWNĘTRZNE BETONOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	ŁAWKI WIDOWNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ZIELEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PLACE I CHODNIKI			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		348,75 - 125,0	m2	223,750	
				RAZEM	223,750
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 58 cm	m2		
		125,0	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
3 d.1	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,30 + poz.2 * 0,58	m3	139,625	
				RAZEM	139,625
4 d.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		348,75	m2	348,750	
				RAZEM	348,750
5 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa ostroziarnistego rąkci 0,6-1,0 cm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		348,75	m2	348,750	
				RAZEM	348,750
6 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa ostroziarnistego frakcji 0,6-1,0 cm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m2		
		348,75	m2	348,750	
				RAZEM	348,750
7 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 28 cm Gruz z betonu żwirowego	m2		
		125,0	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
8 d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		155,0	m	155,000	
				RAZEM	155,000
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1,24	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
2		SCENA			
10 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		15,58	m3	15,580	
				RAZEM	15,580
11 d.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3		
		13,46	m3	13,460	
				RAZEM	13,460
12 d.2	KNR 2-02 0901-01 analogia	Zatarcie betonu na gładko	m2		
		18,90	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
13 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Gruz z betonu żwirowego	m3		
		36,23 * 0,50	m3	18,115	
				RAZEM	18,115
14 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym żwir	m3		
		36,23 * 0,15	m3	5,435	
				RAZEM	5,435
15 d.2	KNR 2-22 1001-01	Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwirowego Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m2		
		36,23 * 0,15	m2	5,435	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,435
16 d.2	KNR 2-22 1001-04	Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) Krotność = 5	m2		
		36,23 * 0,15	m2	5,435	
				RAZEM	5,435
17 d.2	TZKNBK V - 079	Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego	m3		
		50,50 * 0,16 * 0,16	m3	1,293	
				RAZEM	1,293
18 d.2	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2		
		37,80	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
19 d.2	KNR 4-01 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		37,80	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
20 d.2	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2		
		37,8	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
21 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		59,0	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
22 d.2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		16,20	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
3		SCHODKI ZEWNĘTRZNE BETONOWE			
23 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Gruz z betonu żwirowego	m3		
		2,40	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
24 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3		
		0,24	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
25 d.3	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
26 d.3	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m2		
		14,60	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
27 d.3	KNR 2-02 1101-01 analogia	Płyta betonowa wierzchnia Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3		
		0,15	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
4		ŁAWKI WIDOWNI			
28 d.4	KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m (kat. gruntu III)	dół.		
		100,0	dół.	100,000	
				RAZEM	100,000
29 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3		
		100,0 * 0,30 * 0,06 * 0,10	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
30 d.4	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stojaków	szt.		
		100,0	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
31 d.4	KNR 2-02 1218-02	Montaż kątowników L 50x50x5 mm	szt.		
		200,0	szt.	200,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	200,000
32 d.4	KNR 2-23 0501-04	Montaż listew siedzeń drewnianych	m		
		662,50	m	662,500	
				RAZEM	662,500
33 d.4	KNR 4-01 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		119,65	m2	119,650	
				RAZEM	119,650
34 d.4	KNR 2-02 1509-04 analogia	Malowanie listew lakierobejcą w kolorze ciemny orzech	m		
		662,50	m	662,500	
				RAZEM	662,500
5		ZIELEN			
35 d.5	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	ha		
		0,0483	ha	0,048	
				RAZEM	0,048
36 d.5	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		483,0	m2	483,000	
				RAZEM	483,000