

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia polegający na odnowieniu metalowych przęseł wraz z siatką ogrodzeniową i uzupełnienie ubytków
wraz z odpowiednim zabezpieczeniem cokołu betonowego
ADRES INWESTYCJI : Budynek Zamiejscowych Wydziałów Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą w Morągu ul. Warmińska 17A
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Ostródzie
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda
BRANŻA : remontowo - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Kacprzyk
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie z kształtowników (prętów stalowych) frontowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8 cm na zaprawie cementowej - rozebranie istniejących nakryw cokołów z płytek klinkierowych	m ²		
d.1	0505-02	(14,74+25,41)*0,25	m ²	10,038	
	analogia			RAZEM	10,038
2	KNR 4-04	Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	poz.1*0,04	m ³	0,402	
	analogia			RAZEM	0,402
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	poz.2	m ³	0,402	
				RAZEM	0,402
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 14	m ³		
		poz.2	m ³	0,402	
				RAZEM	0,402
5		Koszty utylizacji odpadów	m ³		
d.1	analiza indywidualna	poz.2	m ³	0,402	
				RAZEM	0,402
6	KNR 4-04	Demontaż zawiasów furtki i bram	szt.		
d.1	0813-01	6	szt.	6,000	
	analogia			RAZEM	6,000
7	KNR 4-04	Demontaż stopek podporowych	szt.		
d.1	0805-01	2	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
8	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	(14,74+25,41)*0,20	m ²	8,030	
				RAZEM	8,030
9	KNR-W 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (spadek pod okładzinę kamienną cokołu)	m ²		
d.1	0921-04	poz.8	m ²	8,030	
	analogia			RAZEM	8,030
10	KNR 2-02	Okładziny balustrad z płyt prostokątnych - nakrywa szerokości do 50 cm; obsadzenie płyt o grubości do 8 cm (płyty granitowe gr. 2cm szer. 26cm)	m		
d.1	2109-02 9931-52	14,74+25,41	m	40,150	
				RAZEM	40,150
11	KNR 9-21	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. do 5 m ² - powierzchnie porowate (cokół)	m ²		
d.1	0105-02 uwaga pod tablicą	(14,74+25,41)*0,30*2	m ²	24,090	
	analogia			RAZEM	24,090
12	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m ² metodą smarowania	m ²		
d.1	0406-01	poz.11	m ²	24,090	
	analogia			RAZEM	24,090
13	ZKNR C-2	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych	m ²		
d.1	0416-02	poz.11	m ²	24,090	
	analogia			RAZEM	24,090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.1 analiza indywidualna	Montaż zawiasów poprzez spawanie ze smarownicą	m ³		
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
15	d.1 analiza indywidualna	Montaż ocynkowanych stopek podporowych bramę	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-02	(14,74+25,41)*1,50*2	m ²	120,450	
	furtka	0,92*1,75*2	m ²	3,220	
	brama	2,42*1,75*2*2	m ²	16,940	
				RAZEM	140,610
17	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.1	0105-02	poz. 16	m ²	140,610	
				RAZEM	140,610
18	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-06	poz. 16	m ²	140,610	
				RAZEM	140,610
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	poz. 16	m ²	140,610	
				RAZEM	140,610
2		Ogrodzenie z siatki w kątowniku			
20	KNR 2-21	Przycinanie gałęzi, krzewów	m ²		
d.2	0103-03				
	analogia	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
21	KNR 9-21	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. do 5 m ² - powierzchnie porowate (cokół)	m ²		
d.2	0105-02 uwaga pod tablicą				
	analogia	(13,95+7,18+33,70+23,97+21,48+49,37)*(0,30*2+0,20)	m ²	119,720	
				RAZEM	119,720
22	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m ² metodą smarowania	m ²		
d.2	0406-01	poz. 21	m ²	119,720	
	analogia			RAZEM	119,720
23	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m ²		
d.2	0101-02	poz. 21*0,05	m ²	5,986	
	analogia			RAZEM	5,986
24	ZKNR C-2	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych	m ²		
d.2	0416-02	poz. 21	m ²	119,720	
	analogia			RAZEM	119,720
25	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2	0101-02	(13,95+7,18+33,70+23,97+21,48+49,37)*1,50*2	m ²	448,950	
				RAZEM	448,950
26	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.2	0105-02	poz. 25	m ²	448,950	
				RAZEM	448,950
27	KNR 4-01	Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		
d.2	1212-12	poz. 25	m ²	448,950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	448,950
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalo-	m ²		
d.2	1212-11	wymi	m ²	448,950	
		poz.25		RAZEM	448,950