

Projekt budowlany:

ZAŁĄCZNIKI

Projekt: SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (kat. XXVI)

Adres: PAŁECZNICA, GM. NIEDŹWIADA,
dz. nr 1645, 1627
JEDNOSTKA EWID. 060809_2 NIEDŹWIADA
OBRĘB: 0011 PAŁECZNICA

Inwestor: GMINA NIEDŹWIADA
NIEDŹWIADA KOLONIA 43
21-104 NIEDŹWIADA

Projektant branży sanitarnej:

PRACOWNIA PROJEKTOWA PATRYCJA MYSIK
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 15/38
21-100 LUBARTÓW

Zespół projektowy:

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Mysiak
upr. proj. nr LUB/0055/PBS/17

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Patrycja Mysiak
upr. proj. nr LUB/0053/PBS/18

Lubartów, 24.03.2023 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I. Informacja bioz.....	3
II. Warunki techniczne wykonania sieci i przyłącza.....	6
III. Zgoda na umieszczenie przyłącza wodociągowego na działce nr 1645.....	7

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY PRZY BUDOWIE
SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Nazwa obiektu:

Sieć i przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej
Pałecznicza, gm. Niedźwiada
Dz. nr 1645, 1627

Inwestor:

Gmina Niedźwiada
Niedźwiada Kolonia 43
21-104 Niedźwiada

Opracował:

Mgr inż. Jarosław Mysiak
Brzeziny 196
21-100 Lubartów
upr. nr LUB/0055/PBS/17

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2000r. poz.1126 /
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz.U. Nr. 80 poz. 718 /
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. paragraf 1 i 2.
- Projekt Budowlany

2. Zakres robót oraz kolejność wykonania robót

Zakres robót obejmuje montaż sieci i przyłącza wodociągowego. Prace rozpocząć od wyznaczenia tras przewodów wodociągowych, a następnie przystąpić do montażu instalacji. Roboty poprzedzić przygotowaniem stanowisk pracy i zabezpieczeniem miejsc dla prowadzenia prac.

3. Wykaz istniejących instalacji

Na terenie działek objętych niniejszym opracowaniem występują sieci, przyłącza i zewnętrzne instalacje wod-kan., elektryczne, teletechniczne.

4. Wykazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót :

- bezpośrednie sąsiedztwo ruchu samochodowego,

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

Prace prowadzone będą na zewnątrz w tym w wykopach.

Należy odpowiednio oznakować i wydzielić miejsca prowadzonych robót oraz opracować harmonogram prowadzenia robót.

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia :

1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów :
 - nieodpowiednie składowanie materiałów
 - nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych.
2. Zagrożenie związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów :
 - uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie przedmioty,
 - awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników,
3. Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu :
 - potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu,
 - potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.
4. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac :
 - naruszenie konstrukcji - potrącenie przez poruszający się po drodze sprzęt i pojazdy,
 - upadek do wykopu,
 - upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi,
 - załamanie w czasie robót na wysokości

Do wykonywania robót budowlanych stosowany będzie sprzęt ręczny i mechaniczny, którego stan techniczny nie może budzić żadnych zastrzeżeń. Zapewnić bezpieczeństwo przez wykonanie zabezpieczeń, składowanie materiałów i sprzętu w wyznaczonych miejscach oraz odpowiednie oznakowanie.

Przy robotach transportowych zwrócić uwagę na odpowiednie przenoszenie materiałów, uwzględniając ich ciężar.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawierający następujące informacje :

- omówienie zakresu prac jakie mają wykonać,
- poinformowanie o rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić,
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,
- o niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,
- sposób oznakowania i zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty,
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza.

7. Zabezpieczenie pracowników w środki techniczne i organizacyjne

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac :

- kaski ochronne i odzież ochronną,
- rękawice ochronne,
- uprząże zabezpieczające
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe :

- pogotowia ratunkowego,
- straży pożarnej,
- policji,
- pogotowia energetycznego,
- pogotowia gazowego.

Uwagi końcowe.

Roboty związane z budową instalacji gazowej winny wykonywać osoby do tego przeszkolone z aktualnymi uprawnieniami, z materiałów posiadających stosowne atesty i certyfikaty. Całość wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w czasie wykonawstwa. Poprawność wykonania robót potwierdzić próbami szczelności, a protokoły przekazać Inwestorowi.

Opracował:

Mgr inż. Jarosław Mysiak
upr. nr LUB/0055/PBS/17