

Jędrzejów 08.04.2026

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: GMINA WODZISŁAW
Ul Krakowska t6
28-330 Wodzisław

Budowa: ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W WODZISŁAWIU PORZEZ ZAMONTOWANIE MAŁEJ
ARCHITEKTURY
Obiekt: FONTANNA CHODNIKOWA
Instalacja: elektryczna
CPV 45315300-1
poziom cen II kW 2026

Sporządził:
Krzysztof Krupiński Projektant
KLM Architektura Krzysztof Lipski

Zatwierdził:


Krzysztof Krupiński
upr. GZP 63/107/75
do projektowania, nadzoru
i kierowania robotami
elektrycznymi.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PRZEDMIARU ROBÓT

CPV 45315300-1

Poziom cen II kw 2026

Inwestor: GMINA WODZISŁAW

Ul Krakowska t6

28-330 Wodzisław

Budowa: ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W WODZISŁAWIU PORZECZ ZAMONTOWANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY

Obiekt: FONTANNA CHODNIKOWA

Instalacja: elektryczna

1. Przedmiar robót został opracowany na podstawie Rozporządzenia M R i T z dn. 20 grudnia 2021 (Dz.U.2021 poz 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Został opracowany w oparciu o ustalenia z inwestorem i specyfikację wykonania i odbioru robót

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty Nazwa zadania Budowa: ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W WODZISŁAWIU PORZECZ ZAMONTOWANIE MAŁEJ ARCHITEKTURY
Obiekt: FONTANNA CHODNIKOWA

Instalacja: elektryczna

3. Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR, -KSNR (analiza indywidualna). Przy robotach budowlanych zbliżonych swym zakresem i specyfiką do katalogów nakładów rzeczowych (KNR) przy podstawie tej wyceny posłużono się analogią do wskazanych katalogów KNR. W takim przypadku dokonano analizy potrzebnych dla danej pozycji ilości roboczogodzin, materiałów i sprzętu (RMS), niezbędnych do prawidłowego wykonania danej czynności – roboty budowlanej. Po określeniu cen jednostkowych RMS oraz narzutów takich jak dla całego kosztorysu określono cenę jednostkową danej pozycji kosztorysowej.

4. Przedmiar robót został przedstawiony w formie uproszczonej oraz szczegółowej

Sporządził:

Krzysztof Krupiński Projektant
KLM Architektura Krzysztof Lipski

Zatwierdził:

Krzysztof Krupiński
upr. G3/V-63/107/75
do projektowania, nadzoru
i kierowania robotami
elektrycznymi.

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZETARGU NIE ZAWIERA CEN

A) WEWNĄTRZNA LINIA ZASILAJĄCA FONTANNĘ WODZISŁAW CPV 43315300-1

1 KNR 508 montaż zabezpieczenia zabezpieczeniem 1,0000 SZT.
040201 R303 /16A

Robocizna:
zabezpieczenie S 303 C 40A R-G 4,0000 4,0000
SZT 1,0000 1,0000

2 KNR KAL rozbiórka i ponowne ułożenie 8,0000 godz.
WŁ nawierzchni pod ułożenie kabla

Robocizna: R-G 1,0000 8,0000

3 KNR 508 montaż kompletnej (szafa z zestawem 1,0000 SZT.
040201 fontanny)

Robocizna: R-G 0,1719 0,1719
szafka uprzednio zmontowana -prefabrykat SZT 1,0000 1,0000

4 KNR 201 ręczne kopanie rowów dla kabli, o 11,0000 M
070103 głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. grunt kategorii IV(bez możliwości użycia sprzętu). dla kabli nn+14

Robocizna: R-G 1,2690 13,9590

5 KNR 201 podkopy ręczne nieumocnione wraz z 1,0000 M3
070603 zasypianiem długość jednostronnego podkopu do 3 m. grunt kategorii iv.

Robocizna: R-G 11,9400 11,9400

6 KNR 510 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 22,0000 m
030101 kablowego o szerokości do 0,4m (2x10cm)

Robocizna: R-G 0,0126 0,2772
piasek M3 0,0560 1,2320
samochód samowyladowczy do 5 t M-G 0,0080 0,1760
Materiały inne: % 2,0000

7 KNR 510 układanie kabli wielożyłowych o masie do 15,0000 m
011403 3,0 kg/m w rowie w rurach wprowadzenia do złącza i szafki

Robocizna: R-G 0,8493 12,7440
kabel YKY5x6 M 1,0400 15,64000
folia niebieska M2 0,2000 12,0000
opaski kablowe (oznaczniki) SZT. 0,0800 4,8000
żuraw samochodowy do 4,0 t M-G 0,0045 0,2700
ciągnik kołowy 55-63kw/75-85km M-G 0,0045 0,2700
samochód dostawczy do 0,9 t M-G 0,0067 0,4020
przyczepa do przew.kabli do 4t M-G 0,0045 0,2700
Materiały inne: % 2,0000

8 KNR 508 układanie bednarki w rowach kablowych o 10,0000 M
060807 przekroju bednarki do 120 mm2

Robocizna: R-G 0,1036 1,0360
bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4 M 1,0400 10,4000
spawarka transformatorowa 500a M-G 0,0542 0,5420
Materiały inne: % 2,5000

9 KNR 201 ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o 11,0000 M
070403 głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV.

Robocizna: R-G 0,5274 5,8014

10 KNR 510 obróbka na sucho kabli energetycznych 2,0000 szt.
 060307 wielożyłowych z żyłami aluminium na napięcie do 1kv. zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2
 Robocizna: R-G 2,0600 4,1200
 Materiały inne: % 2,0000

11 KNR 403 podłączenie przewodów kablowych w 8,0000 1 POD
 090111 powłoce polwinitowej o przekroju żył do 35 mm2 pod zaciski
 Robocizna: R-G 0,0336 0,2688

12 KNR 403 badanie uziemienia ochronnego lub 1,0000 POMIA
 120501 roboczego -
 Robocizna: R-G 1,2400 1,2400

13 KNR 403 badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 1,0000 ODC.
 120301
 Robocizna: R-G 1,8000 1,8000

14 KNR 403 badanie skuteczności ochrony - 2,0000 POMIA
 120505
 Robocizna: R-G 0,5000 1,0000

15 KNR KAL wytyczenie i inwentaryzacja 1,0000 KPL
 WŁ
 Robocizna: R-G 32,0000 32,0000
 Materiały inne: % 0,2000

Sporządził:
 Krzysztof Krupiński Projektant
 KLM Architektura Krzysztof Lipski

Zatwierdził:

Krzysztof Krupiński
 upr. G. V. - 63/107/75
 do projektowania, nadzoru
 i kierowania robotami
 elektrycznymi.