

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1.1	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 21,00*13,00	m2 m2	273,000	273,000
1.2	KNNR 1 0112-0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 21,00*13,00*0,0001	ha ha	0,027	0,027
1.3	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III. UWAGA: WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE I PODWALINY. 12*(1,00*1,00*1,20)+(41,75*0,70*0,20)	m3 m3	20,245	20,245
2		Roboty fundamentowe			
2.1	KNNR 2 1201-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 12*(1,00*1,00*0,10)+(41,75*0,10*0,20)	m3 m3	2,035	2,035
2.2	KNNR 2 0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm UWAGA; ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH, TRZPIENI I PODWALIN [0,001*12*(0,888*18,90)]+[0,001*(0,222*6*41,75)]	t t	0,257	0,257
2.3	KNNR 2 0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 7 mm. UWAGA; ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH, TRZPIENI I PODWALIN [0,001*(0,222*5*41,75*1,35)]+[0,001*12*0,222*20,90]	t t	0,118	0,118
2.4	KNR 2-02 0204-0200	Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 1,5 m3. 12*(1,00*1,00*0,40)+12*(0,50*0,50*0,60)+(41,75*0,60*0,12)	m3 m3	9,606	9,606
2.5	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa. 12*(4*1,00*0,40)+12*(4*0,50*0,60)+(41,75*2*0,60)	m2 m2	83,700	83,700
2.6	KNR 2-02 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa. 12*(4*1,00*0,40)+12*(4*0,50*0,60)+(41,75*2*0,60)	m2 m2	83,700	83,700
3		Posadzki			
3.1	KNNR 1 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III 9,81*17,45*0,50	m3 m3	85,592	85,592
3.2	KNR 2-02 1101-0702	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. 9,81*17,45*0,25	m3 m3	42,796	42,796
3.3	KNNR 2 1201-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 9,81*17,45*0,10	m3 m3	17,118	17,118
3.4	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. 9,81*17,45	m2 m2	171,185	171,185
3.5	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 9,81*17,45*0,15	m3 m3	25,678	25,678
4		Ściany			
4.1	KNR 2-05 0101-0100 Analogia	Hale typu lekkiego. Montaż słupów o masie do 1,0 t. UWAGA: montaż słupów. 0,001*[(12*6,05*18,80)+(8*6,05*16,25)]	t t	2,151	2,151
4.2	KNR 2-05 0101-0100 Analogia	Hale typu lekkiego. Montaż słupów o masie do 1,0 t. UWAGA: montaż rygli 0,001*[(8*20,00*4,15)+(6*14,00*4,15)]	t t	1,013	1,013
4.3	KNR 2-05 1007-0100 ANALOGIA	Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowych z ociepleniem metodą tradycyjną [(17,62+17,60+10,00+10,00+9,80)*6,10]-[(3*4,25*0,80)+(2*4,20*3,60)+(1,30*2,20)]	m2 m2	353,322	353,322
5		Dach			
5.1	KNR 2-05 0102-0200	Hale typu lekkiego. Montaż więzarów scalonych o masę do 2,0 ton	t		1,520

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		4*380,00*0,001	t	1,520	
5.2	KNR 2-05 0102-0400	Hale typu lekkiego. Montaż płatwi z kształtowników	t		1,485
		17,90*8,00*10,37*0,001	t	1,485	
5.3	KNR 2-05 1008-0200 ANALOGIA	Montaż lekkiej obudowy dachów szedowych i stromych o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych z ociepleniem metodą tradycyjną.	m2		184,370
		10,30*17,90	m2	184,370	
5.4	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.	m		35,800
		2*17,90	m	35,800	
5.5	KNR 2-02 0510-0301	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.	m		23,200
		4*5,80	m	23,200	
6		Stolarka drzwiowa i okienna			
6.1	KNR 2-02 1205-0300 ANALOGIA	Bramy stalowe z ościeżnicą i naświetla	m2		43,300
		3*(4,25*0,80)+2*(4,20*3,60)+(1,30*2,20)	m2	43,300	