

2026-07-02

Inwestor:

Powiat Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Wykonawca:

"CAD Bis" Biuro Projektowe
ul. Waryńskiego 2/34
86-300 Grudziądz

Przedmiar Robót

Nazwa budowy: Budowa budynku usług publicznych - magazyn obrony cywilnej i ochrony ludności
Adres budowy: dz. nr 67/6, 68/2, obr. 0156, ul. Paderewskiego, gm. M. Grudziądz,
Obiekt: Zewnętrzna kanalizacja sanitarna
Rodzaj robót: Branża sanitarna

Podstawa opracowania: KNR 2-18W, KNR 2-18, KNR 2-01, KNR 0201

Stawka r-g: 38,80 PLN

Sporządził:

Jacek Wojtakowski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Zewnętrzna kanalizacja sanitarna <i>CPV: 45231300-8</i>				
1	KNR 2-01 0215-04-060	<i>Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00</i>	45,08	m3		
2	KNR 2-01 0230-01-060	<i>Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00</i>	40,49	m3		
3	KNR 0201 0236-01-060	<i>Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00</i>	40,49	m3		
4	KNR 2-01 0239-01-060	<i>Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96) - wywóz nadmiaru gruntu krotność = 1,00</i>	4,59	m3		
5	KNR 2-01 0214-0101-060	<i>Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) - na odległość do 5 km krotność = 1,00</i>	36,72	m3		
6	KNR 2-18 0501-02-050	<i>Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich krotność = 1,00</i>	30,60	m2		
7	KNR 2-18W 0408-02-040	<i>Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk krotność = 1,00</i>	34,00	m		
8	KNR 2-18W 0706-01-172	<i>Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność = 1,00</i>	0,17	próba		
9	KNR 2-18 0613-01-020	<i>Analogia - studnie kanalizacyjne, rewizyjne systemowe o śr. 425mm krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
10	KNR 2-18W 0513-03-020	<i>Analogia - włączenie do istniejącej studni i szamba krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				