

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03		0,732+0,072	km	0,804	
					RAZEM	0,804
2	KNR 2-31		Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0801-01			m ²	130,000	
	0801-02		110+20	m ²		
					RAZEM	130,000
3	KNR 2-31		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01		1305+140	m	1 445,000	
					RAZEM	1 445,000
2			ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR-W 2-		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności	m ³		
d.2	01 0201-11		łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	591,000	
			551+40		RAZEM	591,000
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04		1839+152	m ²	1 991,000	
					RAZEM	1 991,000
6	KNR 2-31		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0111-03			m ²	586,000	
	0111-04		526+60	m ²		
					RAZEM	586,000
7	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05		526+1313+152	m ²	1 991,000	
					RAZEM	1 991,000
8	KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02		1394+144	m	1 538,000	
					RAZEM	1 538,000
9	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		83,64+8,64	m ³	92,280	
					RAZEM	92,280
10	KNR 2-31		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03		1195+104	m	1 299,000	
					RAZEM	1 299,000
11	KNR 2-31		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03		199+40	m	239,000	
					RAZEM	239,000
12	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03		1313+92	m ²	1 405,000	
					RAZEM	1 405,000
13	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor	m ²		
d.3	0511-03		526+60	m ²	586,000	
					RAZEM	586,000
14	KNR 2-31		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej integracyjnej koloru żółtego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03		4,8	m ²	4,800	
					RAZEM	4,800
15	KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02		902+100	m	1 002,000	
					RAZEM	1 002,000
16	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		27,06+3	m ³	30,060	
					RAZEM	30,060
17	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-05		902+100	m	1 002,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1 002,000
18 d.3	KNR 2-31 1104-01		Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja zjazdów do wysokości nowego krawężnika 50+5	m ² m ²	 55,000	
					RAZEM	55,000
4						
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19 d.5	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 366	m ² m ²	 366,000	
					RAZEM	366,000
20 d.5	KNR 2-01 0206-04 0214-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz z nawiezieniem humusu 36,6	m ³ m ³	 36,600	
					RAZEM	36,600
21 d.5	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 36,6	m ³ m ³	 36,600	
					RAZEM	36,600
22 d.5	KNR 2-21 0401-02		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III 366	m ² m ²	 366,000	
					RAZEM	366,000
6			OZNAKOWANIE			
23 d.6	analiza indywidualna		Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.6	analiza indywidualna		wprowadzenie docelowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAW-CZE I ROZBIÓRKOWE	17 042,55	71,71	542,70	12 403,55	2 999,72	33 060,23
2	ROBOTY ZIEMNE	2 564,94		8 823,63	8 028,52	1 941,65	21 358,74
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	158 234,00	310 436,92	30 259,92	132 876,00	32 135,36	663 942,20
4					0,00	0,00	0,00
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	3 759,19	21,97	899,05	3 284,55	794,35	8 759,11
6	OZNAKOWANIE	5,52	37 520,00	8,36	9,76	2,36	37 546,00
	RAZEM	181 606,20	348 050,60	40 533,66	156 602,38	37 873,44	764 666,28

Słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć i 28/100 zł