


SKALA 1:75



UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY BETONOWE ZAGŁĘBIONE W GRUNCIE ZABEZPIECZYĆ IZOLACJĄ PRZECIWMÓGLICOWIĄ.
2. PRĘTY ŁAW FUNDAMENTOWYCH ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN 50cm. W JEDNYM MIEJSCU DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIE MAX 50% ŁĄCZONYCH PRĘTÓW.
3. POD STOPAMI I ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI NALEŻY UŁOŻYĆ PODBETON NIETARTY C8/10 (B10) min.gr.10cm (POWIERZCHNIA CHROPOWATA), ABY ZAPEWNIĆ MAX. WSPÓŁCZYNNIK TARCIA.
4. W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH (STOPACH) NA ODPowiedNIM BOKU (PATRZ PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ) NALEŻY UMIEŚCIĆ BEDNARKĘ ODGROMOWĄ. NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ ELEKTRYCZNĄ POMIĘDZY BEDNARKĄ ODGROMOWĄ, A ZBROJENIEM FUNDAMENTOW.
5. ZBROJENIE NARÓŻY I POŁĄCZEŃ ŁAW NALEŻY ZAZBROIĆ PRĘTAMI NARÓŻNIKOWYMI – ZAKŁAD MIN 50cm.
6. W PRZYPADKU STÓP POD RZDZENIE ŻELBETOWE. POŁĄCZENIA ŁAWA-STOPA FUNDAMENTOWA WYKONAĆ JAKO MONOLITYCZNE (ZBROJENIE ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PRZEPUSZCZAĆ PRZEW WPUŠCZACZĄ W STOPY NA min.50cm)
7. NALEŻY PAMIĘTAĆ O UMIEŚCZENIU W ŁAWACH I STOPACH FUNDAMENTOWYCH WYTYKÓW DLA ŚLUPÓW. WYTYKI UMIEŚCIĆ W FUNDAMENTACH PRZED ICH BETONOWANIEM. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA PRAWIDŁOWĄ ORIENTACJĘ WYTYKÓW ŚLUPÓW W FUNDAMENTACH. PRĘTY ZBROJENIOWE ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH POŁĄCZYĆ Z PRĘTAMI ZBROJENIOWYMI "WYTYKAMI" ŚLUPÓW ŻELBETOWYCH.
8. LOKALIZACJA I WIELKOŚĆ OTWORÓW DLA PRZEJŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ (NP. PRZEJŚCIA PRZYZ PODWALINY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE).
9. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
10. SKĄPY GŁĘBOKICH WYKOPÓW NALEŻY WYKONAĆ I ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z ZASADAMI BHP I WIEDZY TECHNICZNEJ.
11. MURY OPOROWE WYKONAĆ JAKO MONOLITYCZNE, ŻELBETOWE O GR.35cm
12. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WYKOP PRZED WODAMI OPADOWYMI I GRUNTOWYMI. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WODY W WYKOPIE NALEŻY JĄ NATYCHMIAST ODPROWADZIĆ, A DNO ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ CHUDEGO BETONU.

klasa ekspozycji (wg EC2) XC2,
maksymalny stosunek w/c=0,60
minimalna zawartość cementu 280kg/m³

BETON C25/30, wodoszczelność W8

OTULINA:

- SPÓD FUNDAMENTÓW 5cm
- WIERZCH FUNDAMENTÓW 3cm

STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (RB500W)

Poziom posadowienia (pp) fundamentów:

projektowana rzędna $\pm 0,00 = 267,84\text{m}$ n.p.m

pp.=-1,57m rzędna fund. istniejących 266,27m n.p.m

pp.=-3,89m rzedna fund. istn. piwnicy 263,95m n.p.m

pp. nieopisany = pp. fund. istniejących

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 APA ARCHES SP. Z O.O. SP. K. UL. JAWORNIKA 8/229, 60-161 POZNAŃ tel. +48 792 621 343	
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA			
Województwo: ŚLĄSKIE; Powiat: MIASTO TYCHY Jednostka ewidencyjna (identyfikator): TYCHY (247701_1) Obreg (identyfikator): PAPROCANY (247701_1.0006)			
Numer arkusza: 3; Działka o numerze ewidencyjnym: 1522/83 (247701_1.0006.AR_3.1522/83) Al. Jana Pawła II 38-40, ul. Elizy Orzeszkowej 15, Tychy			
Stadium dokumentacji			
PROJEKT TECHNICZNY			
Tytuł rysunku			
RZUT FUNDAMENTÓW WEJŚCIA DO SCHRONU			
Imię i nazwisko projektanta		Specjalność i numer uprawnień	
Branża: Konstrukcja PROJEKTANT mgr inż. Anna Siepak		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. WKP/0076/P00K/15	
Branża: Konstrukcja PROJEKTANT mgr inż. Monika Mielnik-Wierzbička		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 12/P/99	
Podpis		Podpis	
			
Branża		Nr rysunku	
KONSTRUKCJA		K-SI-01	
Data sporządzenia rysunku		Skala	
03.2025		1:75	

ROZPOWSZECZNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIŁONE JEST ZABRONIONE BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.