

Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP, **na wykonanie modernizacji wnętrza przychodni w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży, w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**
oznaczenie postępowania: ZPOZ-2026/08/02

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- 1) wymiana drzwi wewnętrznych płycinowych na drzwi aluminiowe z pełnym przeszkleniem,
- 2) montaż drzwi stalowych technicznych
- 3) montaż kontroli dostępu do pomieszczeń lekarskich
- 4) wymiana kratki wentylacyjnych
- 5) wymiana wentylatorów w WC
- 6) wymiana opraw oświetleniowych na LED
- 7) montaż dodatkowych opraw oświetleniowych wraz z doprowadzeniem zasilania do pomieszczenia rejestracji
- 8) wymiana włączników elektrycznych wraz z dostosowaniem wysokości
- 9) demontaż gniazd telefonicznych wraz z instalacją
- 10) wymiana gniazd elektrycznych wraz z dostosowaniem wysokości
- 11) wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 450x1200 mm wraz z głowicą termostatyczną
- 12) wymiana grzejników żeliwnych żeberkowych 800x400 mm na stalowy dwupłytkowy wraz z głowicą termostatyczną
- 13) wymiana parapetów na konglomerat marmurowy gr. 2,5 cm
- 14) wymiana podłóg na wykładzinę PCV – na istniejących płytkach – parter
- 15) przygotowanie ścian pod montaż wykładziny – w tym kucie płytek – parter
- 16) montaż wykładziny PCV na ścianach (lamperia) h=205 – parter
- 17) dwukrotne malowanie ścian z gruntowaniem – parter

- 18) dwukrotne malowanie sufitów z gruntowaniem – parter
 - 19) wymiana umywalk wraz z bateriami i półpostumentami
 - 20) demontaż zlewu ze stali nierdzewnej – 2 komory z ociekaczem
 - 21) montaż dzwonka przywołującego pomoc w WC
 - 22) wymiana misek ustępowych ze stelażem do zabudowy
 - 23) montaż wyposażenia dla niepełnosprawnych w WC dla pacjentów
 - 24) doprowadzeniem ciepłej wody do umywalk w WC i pomieszczeniu szczepiennym
(ok. 20 mb)
 - 25) wymiana krat rewizyjnych 30x40 cm
 - 26) wkucie kabli instalacji teletechnicznej w ścianę
 - 27) zabudowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu lekarskim
 - 28) montaż czujników ruchu jako włącznik oświetlenia
 - 29) demontaż ścianki działowej 12 cm w WC dla personelu
 - 30) zmiana lokalizacji umywalki w WC dla pacjentów wraz z dostosowaniem
 - 31) demontaż grzejników na czas prac remontowych oraz ponowny montaż wraz z próbą szczelności
 - 32) demontaż stacji SWITCH Panasonic – telefoniczna
 - 33) przebudowa instalacji oświetlenia w pomieszczeniu rejestracji – możliwość włączania światła z korytarza
 - 34) montaż dodatkowych gniazd elektrycznych (wiatrołap, pomieszczenie lekarskie)
 - 35) podłączenie jednostki klimatyzacji z pomieszczenia lekarskiego do rozdzielni elektrycznej
 - 36) renowacja balustrady na klatce schodowej – czyszczenie oraz ponowne malowanie konstrukcji stalowej oraz drewnianej
 - 37) montaż płytek gresowych na stopniach schodowych oraz na spoczniku
 - 38) dwukrotne malowanie ścian i sufitu klatki schodowej
2. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać podział robót opisany w „Przedmiarze robót” stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
 3. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić z uwzględnieniem zasad i wytycznych zawartych w Standardzie Dostępności POZ stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
 4. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

uprawnienia SEP G1. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Wykonywania Prac (IBWR).