
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej w miejscowości Modła
ADRES INWESTYCJI : gm. Słupia
INWESTOR : Gmina Słupia
ADRES INWESTORA : Słupia 136; 96-128 Słupia
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	1.199	
		1.1986			
				RAZEM	1.199
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 z	m ³		
d.1	0205-01	transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy we	m ³	762.000	
		własne miejsce składowania Wykonawcy			
		762		RAZEM	762.000
3	Kalkulacja	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z podbudową z wywozem mate-	m ²		
d.1	własna	rialu we własne miejsce składowania Wykonawcy	m ²	110.000	
		110		RAZEM	110.000
4	Kalkulacja	Robebranie nawierzchni z bhetonowej kostki brukowej wraz z obramowaniem	m ²		
d.1	własna	- do przełożenia	m ²	35.000	
		35		RAZEM	35.000
5	Kalkulacja	Przepusty rurowe pod zjazdami - rozebranie istniejących przepustów	m		
d.1	własna		m	21.000	
		21		RAZEM	21.000
2		NAWIERZCHNIA			
6	KNNR 6	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.2	0102-06		m ²	2178.000	
		2178		RAZEM	2178.000
6'	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy	m ²		
d.2	0103-03	konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2178.000	
		2178		RAZEM	2178.000
7	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa	m ²		
d.2	0111-02	gr.15 cm	m ²	2178.000	
		2178		RAZEM	2178.000
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	Krotność = 2	m ²	1712.000	
		1712		RAZEM	1712.000
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1712.000	
		1712		RAZEM	1712.000
10	KNNR 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²		
d.2	0110-01		m ²	1618.000	
		1618		RAZEM	1618.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06		m ²	6334.000	
		6334		RAZEM	6334.000
12	KNR AT-04	Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych szer. 1.0 m	m ²		
d.2	0101-01		m ²	1556.000	
		1556		RAZEM	1556.000
13	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	6334.000	
		6334		RAZEM	6334.000
14	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową	t		
d.2	0108-02	mechaniczne	t	619.000	
		619		RAZEM	619.000
15	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	6190.000	
		6190		RAZEM	6190.000
16	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0309-02	cm (warstwa ścieralna)	m ²	6047.000	
		Krotność = 1.25			
		6047		RAZEM	6047.000
3		ZJAZDY			
17	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów	m ²		
d.3	0101-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		645	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
18	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		645	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
19	KNNR 6 d.3 0605-07	Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 50 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNNR 6 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30 cm wraz z obsypką pospółką	m		
		186	m	186.000	
				RAZEM	186.000
21	KNNR 6 d.3 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm	m ²		
		645	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
22	KNNR 6 d.3 0204-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	610.000	
		610			
				RAZEM	610.000
4		OZNAKOWANIE			
23	KNNR 6 d.4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
25	KNNR 6 d.4 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów wraz ze słupkami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
26	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
28	Kalkulacja d.5 własna	Przestawienie hydrantu poza projektowane elementy drogi ub wymiana na podziemny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 6 d.5 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
		1490	m ²	1490.000	
				RAZEM	1490.000
30	Kalkulacja d.5 własna	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z obramowaniem i uzupełnieniem podbudowy	m ²		
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
31	KNR 2-31 d.5 1403-06	Odtworzenie/ profilowanie rowów z wyprofilowaniem skarp oraz dna rowu	m		
		585	m	585.000	
				RAZEM	585.000