
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki na zapleczu Biblioteki Publicznej mst Warszawy
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.Śmiała 24
INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami z dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
ADRES INWESTORA : ul. Marii Kazimierzy 1, 01-641 Warszawa
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tokarska
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2026r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2026r

Data zatwierdzenia

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wymiana posadzki na zapleczu Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy przy ul.Śmiałej 24 w Warszawie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

4. Zakres robót do wykonania :

4.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe

4.3. Wywóz gruzu

4.4. Ułożenie ocieplenia posadzki i płyty OSB pod posadzkę

4.5. Ułożenie posadzek

Szczegółowy zakres robót ustalony jest w przedmiarze robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		26.09	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
2	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m ²		
		26.09	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
4	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m ²		
		26.09	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		26.09	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
		26.09	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
7	KNR-W 2-02 0608-03	Płyty gipsowo-włóknowe (suchy jastrych) grub.2 cm	m ²		
		26.09	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
8	KNR-W 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB 25 mm wodoodpornych - jedna warstwa	m ²		
		26.09	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		26.09	m ²	26.090	
				RAZEM	26.090
10	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu z rozebranej podłogi samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km z utylizacją	m ³		
		26.09*0.15*1.3	m ³	5.088	
				RAZEM	5.088