

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont pomieszczeń II pietra w budynku Urzędu Miasta

Adres: Chrobrego 8
44-200 Rybnik

Kody CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45431000-7 - Kładzenie płytek
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor:
Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporządził: Anna Palus
Sprawdził:
Data opracowania: lipiec 2026r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		REMONT PIWNICY			
1.1		Sanitariaty			
1.1.1	KNR 4-02 0235-0800 pom. 36	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
1.1.2	KNR 4-02 0132-0300	Demontaż baterii natryskowej 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.1.3	kalkulacja własna	Koszt utylizacji odpadów poremontowych wraz z wywozem 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
1.1.4	KNR-I 0-12 0829-0700	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną 1,5	m2 m2	 1,50	1,50
1.1.5	KNR-I 0-12 0829-0700	Spoinowanie płytek ceramicznych - uzupełnianie ubytków - analogia 1,5	m2 m2	 1,50	1,50
1.1.6	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi \$1.1.7	m2 m2	 25,00	25,00
1.1.7	KSNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów 25	m2 m2	 25,00	25,00
1.1.8	KNR 4-01 1209-1001	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 2*1,6	m2 m2	 3,200	3,200
1.1.9	KNR 2-15 0221-0200 pom. 36	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.1.10	KNNR 4 0230-0500 pom. 36	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
1.1.11	KNR 2-15 0115-0100 pom. 36	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.1.12	KNR-W 2-15 0137-0900 pom. 36	Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.1.13	KNR 2-15 0224-0300 pom. 36	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt", deska wolnoopadająca w komplecie 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
1.1.14	kalkulacja własna	Drzwi prysznicowe łamane z brodzikiem 90x80 1	kpl. kpl.	 1,00	1,00
1.1.15	kalkulacja indywidualna pom. 36	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) 3 fazowy 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.1.16	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 6	m2 m2	 6,00	6,00
1.1.17	KNR-W 4-01 1215-0300	Mycie po robotach malarskich ścian z płytek ceramicznych 25	m2 m2	 25,00	25,00
1.1.18	kalkulacja własna pom. 36	Dostawa i montaż - lustro klejone wymiary 600x450x5 mm 1	szt. szt.	 1,00	1,00
2		REMONT II PIĘTRA			
2.1		Pomieszczenia biurowe, komunikacja			
2.1.1	KNR 4-01 0354-0400 pom. 2 pom. 3 pom. 4 pom. 5 pom. 7 pom. 8 pom. 9 pom. 10	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1 1 1 1 1 1 1 1 2	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	27,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
	pom. 12	1	szt.	1,00	
	pom. 17	1	szt.	1,00	
	pom. 18	1	szt.	1,00	
	pom. 20	1	szt.	1,00	
	pom. 21	1	szt.	1,00	
	pom. 22	1	szt.	1,00	
	pom. 23	1	szt.	1,00	
	pom. 24	1	szt.	1,00	
	pom. 25	1	szt.	1,00	
	pom. 26	1	szt.	1,00	
	pom. 26'	1	szt.	1,00	
	pom. 27	1	szt.	1,00	
	pom. 28	1	szt.	1,00	
	pom. 29	1	szt.	1,00	
	pom. 30	1	szt.	1,00	
	pom. 31	1	szt.	1,00	
	pom. 33	1	szt.	1,00	
	pom. 34	1	szt.	1,00	
2.1.2	KNR 4-01 0348-0500 analogia pom. 20	Rozebranie ścianki z luksferów 4,5*1,0	m2 m2	 4,50	4,50
2.1.3	KNR 4-01 0818-0500 pom. 9 pom. 10 pom. 11 pom. 12 pom. 13 pom. 14 pom. 15 pom. 19 pom. 23 pom. 25 pom. 29 pom. 30 pom. 31 pom. 35	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv, wykładzina dywanowa 18 16 19 16 28 28 23 36 16 16 4,5 10 23 47	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 18,00 16,00 19,00 16,00 28,00 28,00 23,00 36,00 16,00 16,00 4,50 10,00 23,00 47,00	300,50
2.1.4	KNR 2-02 1112-0100 pom. 9 pom. 10 pom. 11 pom. 12 pom. 13 pom. 14 pom. 15 pom. 16 pom. 17 pom. 19 pom. 21 pom. 22 pom. 23 pom. 24 pom. 25 pom. 32	Posadzki z wykładziny rulonowej na kleju, z warstwą izolacyjną wraz z cokolikiem o wysokości 10 cm 18 16 19 16 28 28 23 12 35 36 12 27 16 18 16 20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 18,00 16,00 19,00 16,00 28,00 28,00 23,00 12,00 35,00 36,00 12,00 27,00 16,00 18,00 16,00 20,00	340,00
2.1.5	KNR 2-02 1112-0100 pom. 29 pom. 30 pom. 31 pom. 33 pom. 34 pom. 35	Posadzki z wykładziny rulonowej na kleju, z warstwą izolacyjną wraz z cokolikiem o wysokości 10 cm - wykładzina powierzona przez Zamawiającego 4,5 10 23 12 2 47	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 4,50 10,00 23,00 12,00 2,00 47,00	98,50

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
2.1.6	KNR 4-01 0820-0300 pom. 16 pom. 17 pom. 19 pom. 21 pom. 22 pom. 23 pom. 24 pom. 32 pom. 33 pom. 34	Przybicie do podłóg płyt OBS3 gr. do 22mm w celu wyrównania podłoża 12 35 36 12 27 16 18 20 12 2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 12,00 35,00 36,00 12,00 27,00 16,00 18,00 20,00 12,00 2,00	190,00
2.1.7	KNR-W 2-02 1105-0100	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (jastrych cementowy cienko-warstwowy, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko \$2.1.4+\$2.1.5	m2 m2	 438,50	438,50
2.1.8	kalkulacja indywidualna pom. 9 pom. 10 pom. 11 pom. 13 pom. 15 pom. 17 pom. 19 pom. 20 pom. 22 pom. 23 pom. 24 pom. 26'	Demontaż żaluzji pionowych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	12,00
2.1.9	kalkulacja indywidualna	Rozbiórka listew maskujących na ścianie szer. 30 cm 90	m m	 90,00	90,00
2.1.10	KNR 4-04 1101-0200 pom. 20	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km (4,5*1,0*0,035)	m3 m3	 0,16	0,16
2.1.11	KNR 4-04 1101-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym Krotność=10 \$2.1.10	m3 m3	 0,16	0,16
2.1.12	kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu \$2.1.10	m3 m3	 0,16	0,16
2.1.13	KNR 4-04 1101-0300 analogia	Wywiezienie wykładziny, ościeżnic wraz z drzwiami z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km \$2.1.3*0,005*1,3 \$2.1.1*(0,12*4,9*0,02+0,9*2,0*0,03) \$2.1.26*0,03 \$2.1.9*0,3*0,03	m3 m3 m3 m3	 1,95 1,78 0,16 0,81	4,70
2.1.14	KNR 4-04 1101-0600 analogia	Wywiezienie wykładziny, ościeżnic wraz z drzwiami z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. Krotność=10 \$2.1.13	m3 m3	 4,70	4,70
2.1.15	kalkulacja własna	Koszt utylizacji wykładzin, ościeżnic i skrzydeł drzwi \$2.1.13*1,5	t t	 7,05	7,05
2.1.16	KNR 2-02 2003-0600 pom. 20	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 100-01. 4,50*1,0*2	m2 m2	 9,00	9,00
2.1.17	Kalkulacja własna pom. 21	Otwór na drzwi w ścianie GK 1	szt. szt.	 1,00	1,00
2.1.18	KNR 2-02 1505-0300 pom. 20	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą akrylową - ściana z płyt g-k 4,50*1,0*2	m2 m2	 9,00	9,00
2.1.19	KNR AT-26 0103-02 pom. 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią (2,5+4,5+4,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)	m2 m2	 26,50	290,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
	pom. 2	(2,5+2)	m2	4,50	
	pom. 3	2*2	m2	4,00	
	pom. 4	2	m2	2,00	
	pom. 5	2,5	m2	2,50	
	pom. 6	2,5	m2	2,50	
	pom. 9	(2,5*2)+3,5	m2	8,50	
	pom. 10	(2,5*2)+3,5	m2	8,50	
	pom. 11	(2,5*2)+5,5	m2	10,50	
	pom. 12	(5+2,5)	m2	7,50	
	pom. 13	(5,5+4,5+7,5)	m2	17,50	
	pom. 14	(5,5+4,5+7,5)	m2	17,50	
	pom. 15	(5,5+4,5)	m2	10,00	
	pom. 16	(5+2,5)	m2	7,50	
	pom. 17	(5,5+4,5+2,5+1,5+2,5)	m2	16,50	
	pom. 18	1,5	m2	1,50	
	pom. 19	(8,5+5+2,5)	m2	16,00	
	pom. 20	(5,5+5,5+2,5+2,5)	m2	16,00	
	pom. 21	(5+2,5)	m2	7,50	
	pom. 22	(5,5+2,50)	m2	8,00	
	pom. 23	(2,5+2,5)	m2	5,00	
	pom. 24	(5,5+2,5)	m2	8,00	
	pom. 25	2,5*6	m2	15,00	
	pom. 26	2,5+2,5	m2	5,00	
	pom. 26'	2,5+2+2	m2	6,50	
	pom. 27	2	m2	2,00	
	pom. 28	2	m2	2,00	
	pom. 29	2,5+2,5+2	m2	7,00	
	pom. 30	5,5+2,5	m2	8,00	
	pom. 31	2	m2	2,00	
	pom. 32	3,5	m2	3,50	
	pom. 33	2,5+1,5	m2	4,00	
	pom. 34	2	m2	2,00	
	pom. 35	10*2,5	m2	25,00	
2.1.20	KNR 4-03 1134-0100	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		146,00
	pom. 1	5	szt.	5,00	
	pom. 2	1	szt.	1,00	
	pom. 3	1	szt.	1,00	
	pom. 4	1	szt.	1,00	
	pom. 5	1	szt.	1,00	
	pom. 6	1	szt.	1,00	
	pom. 7	2	szt.	2,00	
	pom. 8	1	szt.	1,00	
	pom. 9	4	szt.	4,00	
	pom. 10	2	szt.	2,00	
	pom. 11	9	szt.	9,00	
	pom. 12	4	szt.	4,00	
	pom. 13	9	szt.	9,00	
	pom. 14	9	szt.	9,00	
	pom. 15	9	szt.	9,00	
	pom. 16	2	szt.	2,00	
	pom. 17	11	szt.	11,00	
	pom. 18	1	szt.	1,00	
	pom. 19	9	szt.	9,00	
	pom. 20	6	szt.	6,00	
	pom. 21	4	szt.	4,00	
	pom. 22	9	szt.	9,00	
	pom. 23	4	szt.	4,00	
	pom. 24	6	szt.	6,00	
	pom. 25	5	szt.	5,00	
	pom. 26	2	szt.	2,00	
	pom. 26'	1	szt.	1,00	
	pom. 27	1	szt.	1,00	
	pom. 29	1	szt.	1,00	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
	pom. 30	6	szt.	6,00	
	pom. 31	2	szt.	2,00	
	pom. 32	5	szt.	5,00	
	pom. 33	2	szt.	2,00	
	pom. 34	1	szt.	1,00	
	pom. 35	9	szt.	9,00	
2.1.21	KNR 5-08 0511-0100	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy z odzysku (po uprzednim zdemontowaniu)	szt.		146,00
	pom. 1	5	szt.	5,00	
	pom. 2	1	szt.	1,00	
	pom. 3	1	szt.	1,00	
	pom. 4	1	szt.	1,00	
	pom. 5	1	szt.	1,00	
	pom. 6	1	szt.	1,00	
	pom. 7	2	szt.	2,00	
	pom. 8	1	szt.	1,00	
	pom. 9	4	szt.	4,00	
	pom. 10	2	szt.	2,00	
	pom. 11	9	szt.	9,00	
	pom. 12	4	szt.	4,00	
	pom. 13	9	szt.	9,00	
	pom. 14	9	szt.	9,00	
	pom. 15	9	szt.	9,00	
	pom. 16	2	szt.	2,00	
	pom. 17	11	szt.	11,00	
	pom. 18	1	szt.	1,00	
	pom. 19	9	szt.	9,00	
	pom. 20	6	szt.	6,00	
	pom. 21	4	szt.	4,00	
	pom. 22	9	szt.	9,00	
	pom. 23	4	szt.	4,00	
	pom. 24	6	szt.	6,00	
	pom. 25	5	szt.	5,00	
	pom. 26	2	szt.	2,00	
	pom. 26'	1	szt.	1,00	
	pom. 27	1	szt.	1,00	
	pom. 29	1	szt.	1,00	
	pom. 30	6	szt.	6,00	
	pom. 31	2	szt.	2,00	
	pom. 32	5	szt.	5,00	
	pom. 33	2	szt.	2,00	
	pom. 34	1	szt.	1,00	
	pom. 35	9	szt.	9,00	
2.1.22	KNR 4-03 1122-0500 analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych, łączników instalacyjnych - demontaż osłon gniazd, łączników oraz ponowny ich montaż po pracach budowlanych	szt.		130,00
		130	szt.	130,00	
2.1.23	KNR 4-01 1216-0100 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią pvc 0,4mm	m2		530,00
		\$2.1.34	m2	530,00	
2.1.24	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit i ściany	m2		1 904,00
		\$2.1.32	m2	1 904,00	
2.1.25	KNR 4-01 1205-0100	Zerwanie starych tapet	m2		130,00
	pom. 9	27	m2	27,00	
	pom. 17	33	m2	33,00	
	pom. 19	70	m2	70,00	
2.1.26	KNR 4-01 0426-0400	Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i spілśnionymi	m2		5,35
	pom. 17	(2,07*1,36)	m2	2,82	
	pom. 20	(2,11*1,20)	m2	2,53	
2.1.27	KNR 4-01 0323-0201	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły	szt.		5,00
	pom. 23	5	szt.	5,00	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
2.1.28	KNR 4-01 0706-0100	Uzupełnienie tynku po zamurowaniach, dziurach ,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 \$2.1.27	szt. szt.	 5,00	5,00
2.1.29	KNR 4-01 1204-0800 analogia	Przygotowanie powierzchni starych tynków - naprawa ścian po instalacji elektrycznej, tynkiem gipsowym	m2		557,50
	pom. 1	16,5	m2	16,50	
	pom. 2	4	m2	4,00	
	pom. 3	3	m2	3,00	
	pom. 4	2,5	m2	2,50	
	pom. 5	3	m2	3,00	
	pom. 6	3,5	m2	3,50	
	pom. 7	4	m2	4,00	
	pom. 8	3	m2	3,00	
	pom. 9	15	m2	15,00	
	pom. 10	10	m2	10,00	
	pom. 11	18	m2	18,00	
	pom. 12	8	m2	8,00	
	pom. 13	20	m2	20,00	
	pom. 14	15	m2	15,00	
	pom. 15	20	m2	20,00	
	pom. 17	55	m2	55,00	
	pom. 18	15	m2	15,00	
	pom. 19	70	m2	70,00	
	pom. 20	85	m2	85,00	
	pom. 21	35	m2	35,00	
	pom. 22	25	m2	25,00	
	pom. 23	20	m2	20,00	
	pom. 24	18	m2	18,00	
	pom. 25	6	m2	6,00	
	pom. 26	4	m2	4,00	
	pom. 26'	3,5	m2	3,50	
	pom. 27	2,5	m2	2,50	
	pom. 28	3	m2	3,00	
	pom. 30	13	m2	13,00	
	pom. 31	8	m2	8,00	
	pom. 32	16	m2	16,00	
	pom. 33	7	m2	7,00	
	pom. 35	26	m2	26,00	
2.1.30	KNR-W 2-02 0830-0300	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach \$2.1.29	m2 m2	 557,50	557,50
2.1.31	NNRNKB 2-02U 1134-0201 analogia	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany i sufity \$2.1.32	m2 m2	 1 904,00	1 904,00
2.1.32	KSNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów	m2		1 904,00
	pom. 1	102	m2	102,00	
	pom. 9	55	m2	55,00	
	pom. 10	60	m2	60,00	
	pom. 11	95	m2	95,00	
	pom. 12	60	m2	60,00	
	pom. 13	95	m2	95,00	
	pom. 14	95	m2	95,00	
	pom. 15	85	m2	85,00	
	pom. 16	55	m2	55,00	
	pom. 17	95	m2	95,00	
	pom. 18	26	m2	26,00	
	pom. 19	105	m2	105,00	
	pom. 20	142	m2	142,00	
	pom. 21	55	m2	55,00	
	pom. 22	95	m2	95,00	
	pom. 23	65	m2	65,00	
	pom. 24	70	m2	70,00	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
	pom. 25	65	m2	65,00	
	pom. 29	30	m2	30,00	
	pom. 30	77	m2	77,00	
	pom. 31	60	m2	60,00	
	pom. 32	77	m2	77,00	
	pom. 33	62	m2	62,00	
	pom. 34	16	m2	16,00	
	pom. 35	162	m2	162,00	
2.1.33	KNR-I 0-19 1024-0700	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą	m2		31,40
	pom. 9	2*1,8	m2	3,60	
	pom. 10	1,8	m2	1,80	
	pom. 12	1,8	m2	1,80	
	pom. 17	2,0	m2	2,00	
	pom. 18	1,4	m2	1,40	
	pom. 19	1,8	m2	1,80	
	pom. 20	1,8	m2	1,80	
	pom. 21	2*1,8	m2	3,60	
	pom. 22	1,8	m2	1,80	
	pom. 23	1,8	m2	1,80	
	pom. 24	1,8	m2	1,80	
	pom. 29	1,8	m2	1,80	
	pom. 30	1,8	m2	1,80	
	pom. 31	1,4	m2	1,40	
	pom. 33	1,8	m2	1,80	
	pom. 34	1,4	m2	1,40	
2.1.34	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2		530,00
		530	m2	530,00	
2.1.35	KNR-I 0-12 0829-0700	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną	m2		5,25
		5,25	m2	5,25	
2.1.36	KNR 2-02 1513-0700 analogia	Dwukrotne malowanie ochronne, parapetów wewnętrznych, emalią do pcv	m2		25,50
	pom. 7	0,8	m2	0,80	
	pom. 9	0,9	m2	0,90	
	pom. 10	0,9	m2	0,90	
	pom. 11	1,5	m2	1,50	
	pom. 12	0,8	m2	0,80	
	pom. 13	1,5	m2	1,50	
	pom. 14	1,5	m2	1,50	
	pom. 15	1,5	m2	1,50	
	pom. 16	0,8	m2	0,80	
	pom. 17	2,5	m2	2,50	
	pom. 19	3,5	m2	3,50	
	pom. 20	3	m2	3,00	
	pom. 21	0,8	m2	0,80	
	pom. 22	1,5	m2	1,50	
	pom. 23	1	m2	1,00	
	pom. 24	1,5	m2	1,50	
	pom. 30	1,5	m2	1,50	
2.1.37	NNRNKB 2-02U 2702-0100	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa)	m2		4,70
	pom. 18	2	m2	2,00	
	pom. 35	4,5*0,6	m2	2,70	
2.1.38	NNRNKB 2-02U 2702-0100 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm - wymiana uszkodzonych płyt	m2		70,00
	pom. 1, 2, 3, 4, 10, 12,	70	m2	70,00	
2.1.39	kalkulacja własna	Dostawa i montaż katowników z aluminium szczotkowanego, o wym. 100x100x10mm - zabezpieczenie narożników zewnętrznych ściany przy windzie	m		10,00
		10	m	10,00	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
2.2		Sanitariaty			
2.2.1	KNR 4-02 0132-0100 pom. 2 pom. 5 pom. 7 pom. 26	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1 1 1 2	szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00 2,00	5,00
2.2.2	KNR 4-02 0235-0600 pom. 2 pom. 5 pom. 7 pom. 26	Demontaż umywalki 1 1 1 2	kpl. kpl. kpl. kpl.	 1,00 1,00 1,00 2,00	5,00
2.2.3	KNR 4-02 0235-0800 pom. 3 pom. 4 pom. 5 pom. 8 pom. 27 pom. 28	Demontaż ustępu i pisuaru 1 1 1 1 1 1 1	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,00
2.2.4	kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji odpadów poremontowych wraz z wywozem 2	kpl. kpl.	 2,00	2,00
2.2.5	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi \$2.2.6	m2 m2	 85,00	85,00
2.2.6	KSNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów 50+35	m2 m2	 85,00	85,00
2.2.7	KNR-I 0-19 1024-0700 pom. 2 pom. 3 pom. 5 pom. 6 pom. 26 pom. 26' pom. 27 pom. 28	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą 1,8 1,6 2 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 1,80 1,60 2,00 1,80 1,80 1,80 1,60 1,60	14,00
2.2.8	KNR 2-15 0221-0200 pom. 2 pom. 3 pom. 5 pom. 7 pom. 18 pom. 26	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) 1 1 1 1 1 2	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	7,00
2.2.9	KNR 4 0230-0500 pom. 2 pom. 3 pom. 5 pom. 7 pom. 18 pom. 26	Postument porcelanowy do umywalek 1 1 1 1 1 2	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	7,00
2.2.10	KNR 2-15 0115-0100 pom. 2 pom. 3 pom. 5 pom. 7 pom. 18 pom. 26	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm 1 1 1 1 1 2	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	7,00
2.2.11	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt", deska wolnoopadająca w komplecie	kpl.		5,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
	pom. 2 pom. 4 pom. 5 pom. 27 pom. 28	1 1 1 1 1	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
2.2.12	KNR-I 0-12 0829-0700	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną 5,5	m2 m2	 5,50	5,50
2.2.13	KNR-I 0-12 1118-0600 analogia pom. 26, 26', 27, 28	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20 cm - uzupełnianie ubytków w fugach 2	m2 m2	 2,00	2,00
2.2.14	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek po robotach malarskich 35	m2 m2	 35,00	35,00
2.2.15	KNR-W 4-01 1215-0300	Mycie po robotach malarskich ścian z płytek ceramicznych 120	m2 m2	 120,00	120,00
2.2.16	kalkulacja indywidualna pom. 2 pom. 7 pom. 36	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) 3 fazowego (regulacja od 9-18 kW) 1 1 1	szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00	3,00
2.2.17	kalkulacja indywidualna pom. 18 pom. 21 pom. 26	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na wspornikach istniejących 1 1 1	szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00	3,00
2.2.18	KNR 4-01 0322-0200 analogia pom. 3 pom. 5 pom. 8 pom. 26 pom. 27 pom. 28 pom. 36	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1 1 1 1 1 1 1 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	7,00
2.2.19	kalkulacja własna pom. 5	Dostawa i montaż - uchwyt łukowy składany dla osób niepełnosprawnych, dł. 85 cm, fi 32 mm 1	szt. szt.	 1,00	1,00
2.2.20	kalkulacja własna pom. 5, 7, 26	Dostawa i montaż - lustro klejone, wymiary 600x450x5 mm 3	szt. szt.	 3,00	3,00