

**Kosztorys Ofertowy Montaż lamp solarnych w m-c Stryków, Brzostowiec, Pączew, Ługp-
wice,,Pawłowice,Główczyn Towarzystwo, Wólka Gostomska,Kaplin ,Otałąż ,Dąbrowa,Mi-
chałowice, Otałąż Dolna - Stryków**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Mogielnica
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Mogielnica
INWESTOR : Gmina Mogielnica
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1 , 05-640 Mogielnica
BRANŻA : ROBOTY INSTALACYJNE

DATA OPRACOWANIA : 09-03-2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
:

NARZUTY

Wat [V] 23,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09-03-2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Ce- na jedn.	War- tość
1		Montaż lamp solarnych na słupach 4m				
1 d.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych	m ³	38,400	0,00	0,00
2 d.1	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III Słup aluminiowy na fundamencie prefabrykowanym Minimalne parametry techniczne lamp solarnych ulicznych -zródło energii:panel monokrystaliczny dwustronny - moc min . 80W/18V - zakres regulacji :360 stopni poziomo + 180 stopni pionowo - akumulator : litowo-żelowy - fosforowany - oświetlenie LED min 3600 lumenów - moc min 20W - efektywność świetlna : 180 lm/W - panel zdalnego sterowania	szt.	40,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR 5-10 1009-10- analogia	Mocowanie śrubami lamp solarnych z akumulatorem	szt.	40,000	0,00	0,00

PODSUMOWANIE

Montaż lamp solarnych na słupach 4m

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Wat [V] 23% od (Σ(R+M+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł