

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw przy żłobku samorządowym w Radymnie"

Kody CPV:

Inwestor: Miasto Radymno
ul. Lwowska 20 13 1037-550 Radymno

Data opracowania: 14.06.2026

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Prace rozbiórkowe			
1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 110,8	m2 m2	110,800	110,800
1.2		Demontaż istniejących urządzeń placu zabaw: 2 duże zestawy, zestaw sprawnościowy, huśtawka, sprężynowce, wałka - wraz z wydobywaniem elementów kotwiących i uporządkowaniem terenu 9	kpl. kpl.	9,000	9,000
1.3	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km 9	kpl. kpl.	9,000	9,000
1.4	KNR 2-31 0815-06	Rozbórka pozostałości istniejących nawierzchni bezpiecznych 240,8	m2 m2	240,800	240,800
2		Wyposażenie			
2.1		Dostawa i montaż obiektów małej architektury			
2.1.1	Kalkulacja indywidualna	Altana 3x3 m - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.1.2	Kalkulacja indywidualna	Stoliki - dostawa wraz z montażem 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.1.3	Kalkulacja indywidualna	Panel ozdobny - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.1.4	Kalkulacja indywidualna	Tablica regulaminowa - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych			
2.2.1	Kalkulacja indywidualna	Tor przeszkód - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2.2	Kalkulacja indywidualna	Zestaw Sensoryczny - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2.3	Kalkulacja indywidualna	Zestaw Domek - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2.4	Kalkulacja indywidualna	Piaskownica 2x2 m - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2.5	Kalkulacja indywidualna	Zestaw do piasku - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2.6	Kalkulacja indywidualna	Zestaw Zjeżdżalnia - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 1,00	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2.7	Kalkulacja indywidualna	Półkule EPDM wys. 40 cm - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2.2.8	Kalkulacja indywidualna	Tablica do rysowania - dostawa wraz z montażem, polegającym na wykonaniu fundamentów betonowych z betonu C12/15, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocą prefabrykatów betonowych. 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
2.3		Dostawa i montaż obiektów zagospodarowujących teren			
2.3.1	Kalkulacja indywidualna	Skrzynki na warzywa - dostawa wraz z montażem	kpl.		11,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		11	kpl	11,000	
2.3.2	Kalkulacja indywidualna	Skrzynki na warzywa - dostawa ziemi ogrodowej do skrzynek - worek 50l	kpl		35,000
		35	kpl	35,000	
2.4		Dostawa i montaż wyposażenia zapewniającego cień			
2.4.1	Kalkulacja indywidualna	Tipi z wikliny - dostawa wraz z montażem	kpl		4,000
		4	kpl	4,000	
2.5		Dostawa i montaż schowków i innych obiektów do przechowywania			
2.5.1	Kalkulacja indywidualna	Skrzynia do przechowywania - dostawa wraz z montażem	kpl		4,000
		4	kpl	4,000	
2.6		Dostawa wyposażenia niezwiązanego z gruntem			
2.6.1	Kalkulacja indywidualna	Hotel dla owadów - dostawa wraz z montażem	kpl		1,000
		1	kpl	1,000	
2.6.2	Kalkulacja indywidualna	Budki dla ptaków - dostawa wraz z montażem	kpl		1,000
		1	kpl	1,000	
2.6.3	Kalkulacja indywidualna	Wiatrowskaz - dostawa wraz z montażem	kpl		1,000
		1	kpl	1,000	
2.6.4	Kalkulacja indywidualna	Wiatraczki - dostawa wraz z montażem	kpl		5,000
		5	kpl	5,000	
2.6.5	Kalkulacja indywidualna	Kłoda drewniana „smutków i złości”- świerkowa fi 30 cm - dostawa wraz z montażem	kpl		1,000
		1	kpl	1,000	
2.7		Renowacja i montaż istniejących elementów			
2.7.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji ławek	kpl		2,000
		2	kpl	2,000	
2.7.2	KNP 01 1367-02.02	Malowanie farbą olejną ławek parkowych listwowych o długości 2.0 m po 2 i więcej latach użytkowania - elementy stalowe	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
2.7.3	KNP 01 1367-02.02	Malowanie farbą do drewna ławek parkowych listwowych o długości 2.0 m po 2 i więcej latach użytkowania - elementy drewniane	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
2.7.4	KNR-W 2-02 1518-06	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów śmietnik metalowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
3		Nawierzchnie			
3.1		Korytowanie			
3.1.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod projektowane nawierzchnie: poliuretanową, sztuczną trawę, kostkę brukową \$3.2.6+\$3.5.4+\$3.6.3	m2		405,000
			m2	405,000	
3.1.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni po rozbiórkach \$3.1.1	m2		405,000
			m2	405,000	
3.2		Nawierzchnia poliuretanowa HIC < 150 – kolor zielony stonowany, np. RAL 6011 Reseda Green.			
3.2.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu \$3.2.6	m2		129,800
			m2	129,800	
3.2.2	KNR 9-11 0101-02	Wzmocnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym \$3.2.6	m2		129,800
			m2	129,800	
3.2.3	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 20 cm - Kruszywo łamane zagęszczone - fr. 0-31 mm \$3.2.6	m2		129,800
			m2	129,800	
3.2.4	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm - Kruszywo łamane zagęszczone - fr. 0-16 mm \$3.2.6	m2		129,800
			m2	129,800	
3.2.5		Wykonanie elastycznej warstwy podkładowej amortyzującej SBR grubości 3 cm - (granulat SBR z recyklingu wiązany lepiszczem poliuretanowym). \$3.2.6	m2		129,800
			m2	129,800	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.2.6		Wykonanie warstwy wierzchniej EPDM grubości 1,00 cm (granulat EPDM wiązany lepiszczem poliuretanowym) 129,8	m2 m2	 129,800	129,800
3.3		Obrzeża nawierzchni poliuretanowej			
3.3.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV \$3.3.3	m m	 61,800	61,800
3.3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 \$3.3.3*(0,2*0,1+0,1*0,1)	m3 m3	 1,854	1,854
3.3.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 61,8	m m	 61,800	61,800
3.4		Nawierzchnia trawiasta (trawnik z siewu)			
3.4.1	KNR 9-11 0101-02	Ułożenie biowłókniny z nasionami traw 151,00	m2 m2	 151,000	151,000
3.4.2	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm \$3.4.1	m2 m2	 151,000	151,000
3.4.3	KNR 2-23 0211-01	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem - wałowanie \$3.4.1	m2 m2	 151,000	151,000
3.5		Nawierzchnia ze sztucznej trawy			
3.5.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm \$3.5.5	m2 m2	 217,000	217,000
3.5.2	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 8 cm - Warstwa z kruszywa łamanego 4-31,5 mm \$3.5.5	m2 m2	 217,000	217,000
3.5.3	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 3 cm - Warstwa wyrównawcza: Kliniec kamienny 0-4 mm \$3.5.5	m2 m2	 217,000	217,000
3.5.4	KNNR 2 1206-01	Podkład amortyzujący pod nawierzchnię ze sztucznej trawy \$3.5.5	m2 m2	 217,000	217,000
3.5.5	KNNR 2 1206-01	Nawierzchnia ze sztucznej trawy 217	m2 m2	 217,000	217,000
3.6		Nawierzchnia z kostki betonowej			
3.6.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczeptynymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm \$3.6.3	m2 m2	 58,200	58,200
3.6.2	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm - Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 mm \$3.6.3	m2 m2	 58,200	58,200
3.6.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4cm - z dostosowaniem wzoru do istniejącego na nawierzchni parkingu 58,2	m2 m2	 58,200	58,200
3.7		Obrzeża nawierzchni z kostki			
3.7.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV \$3.7.3	m m	 84,050	84,050
3.7.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 \$3.7.3*(0,15*0,1+0,1*0,1)	m3 m3	 2,101	2,101
3.7.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 84,05	m m	 84,050	84,050
3.8		Wzniesienie			
3.8.1	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV z wykończeniem z nawierzchni z trawy syntetycznej na warstwie amortyzującej, spełniającej wymagania PN-EN 1177 w zakresie HIC. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
4		Ogrodzenie			
4.1		Rozbiórka			
4.1.1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 65*1,0	m m	 65,000	65,000
4.1.2	KNR 2-02 1808-08	Furtka wysokości 1,2m - rozbiórka	kpl.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,000	
4.1.3	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km \$4.1.1*7{kg}/1000 \$4.1.2*200/1000	t t t	 0,455 0,200	0,655
4.2		Montaż			
4.2.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy pod fundamenty cokołów ogrodzenia i fundamenty bramy i furtki - urobek do wykorzystania na miejscu do zasypa- nia dołów po rozbiórce ogrodzenia i karczowaniu pni. 13,19	m3 m3	 13,190	13,190
4.2.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - betonowanie fudamentów słupków ogrodzenia w gruncie. Beton C12/15 8,79	m3 m3	 8,790	8,790
4.2.3	KNNR 6 0702-01	Osadzenie słupków stalowych z rury prostokątnej w trakcie betonowania {#p62/2,5} Wynik cząstkowy 26 2{furtka}	szt. szt. szt.	 0,000 26,000 2,000	28,000
4.2.4	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie przęsła z paneli ogrodzeniowych drucianych długości 2,0m, wys. 1,0m, gr. drutu 5mm między słupkami stalowymi 56,4	m m	 56,400	56,400
4.2.5	KNR 2-02 1808-08	Furtka wysokości 1,0 m; szerokość 1,2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
5		Nasadzenia			
5.1	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Pęcherznica kalinolistna 'Littleangel' - "Physocarpus opulifolius" - Min. wym. sadzonki C2 / 20-30 cm 7	szt. szt.	 7,000	7,000
5.2	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Porzeczka alpejska 'Schmidt' - "Ribes alpinum" - Min. wym. sadzonki C2 / 20-30 cm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
5.3	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Rozchodnik karpacki 'Herbstfreude' - "Sedum telephium" - Min. wym. sadzonki C1,5 / 15-20 cmcm 8	szt. szt.	 8,000	8,000
5.4	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Tawuła japońska 'Little princess' - "Spiraea japonica" - Min. wym. sadzonki C2 / 20-30 cm 9	szt. szt.	 9,000	9,000
6		Pozostałe			
6.1		Kontrola pomontażowa + wydanie certyfikatu 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000