

Załącznik nr 2 - Tabela dróg przebudowa Sterkowiec

Numer Drogi / Zjazdu	Numer działki pod drogę (oznaczenie wg decyzji)	Szerokość pasa drogowego lub szerokość do przetarcia [m]	Szerokość jezdni [m]	Długość drogi z kruszywa [m]	Długość drogi z kruszywa na skrzyżowaniach z siecią gazową [m]	Długość dróg do wytyczenia [m]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm na drogach kat . II [m2]	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 16cm na drogach kat. II [m2]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 20cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm na drogach kat . II [m2] - nad gazami	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 16cm [m2] - nad gazami	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm [m2] - nad gazami	Geokompozyt [m2]	Roboty ziemne		Zdjęcie humusu [m2]	UWAGI	Zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi dwudzielnymi [m]	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa o gr.30 cm [m2]
							10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<									W	N				
4	738	4.5	3.5	21.00	0.00	21.00	18	-	-	-	-	-	40	77.70	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.4	2.2	94.5		-	0
6	831	5.0	3.5	138.82	0.00	138.82	-	-	-	-	-	-	-	513.63	569.16	652.45	0.00	0.00	0.00	0.00	66.9	11.0	464.3			0
9.1	959	5.0	3.5	313.78	3.00	316.78	12	1	-	-	-	-	50	1238.99	1366.50	1559.77	11.10	12.30	14.10	14.10	39.9	141.4	1709.0	Wraz z wykonaniem poszerzenia do 5.50m w km 0+298.35-0+316.78. Rozbiórka ogrodzenia z siatki lesnej i słupków betonowych na długości około 12m.	13	58
9.2	959	5.0	3.5	143.09	9.70	152.79	52	5	1	-	-	-	350	529.43	586.67	672.52	35.89	39.77	45.59	45.59	23.0	76.9	811.0		24	0
13	1069	6.0	3.5	617.84	0.00	617.84	182	14	1	7	2	1	970	2286.01	2533.14	2903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	122.0	484.4	3424.0	Wykonanie przepustu 0+026 zgodnie z tabelą przepustów	-	0
				1234.53	12.70	1247.23	264	20	2	7	2	1	1410	4645.76	5141.57	5874.69	46.99	52.07	59.69	59.69	260.2	715.7	6502.8		37.00	58.00