

Załącznik nr 2 - Tabela dróg przebudowa Sterkowiec

Numer Drogi / Zjazdu	Numer działki pod drogę (oznaczenie wg decyzji)	Szerokość pasa drogowego lub szerokość do przetarcia [m]	Szerokość jezdni [m]	Długość drogi z kruszywa [m]	Długość drogi z kruszywa na skrzyżowaniach z siecią gazową [m]	Długość dróg do wytyczenia [m]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm [m2]	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 16cm [m2]	Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5Mpa o gr. 20cm [m2]	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm [m2] - nad gazami	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 16cm [m2] - nad gazami	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm [m2] - nad gazami	Geokompozyt [m2]	Roboty ziemne		Zdjecie humusu [m2]	UWAGI	Regulacja studni kanalizacyjnych [szt.]	Zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi dwudzielnymi [m]	Regulacja zasuw wod. [szt.]	Rozbiórka podbudowy z kruszywa [m2]	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa o gr.30 cm [m2]
							10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<									W	N							
1_2	913	3.5	3.3	159.77	17.82	177.59	0	0	0	0	0	0	0	559.20	623.10	623.10	73.37	81.50	217.19	217.19	106.3	52.1	472.0	Wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej na działce 904 Wykonanie przepustu zgodnie z tabelą przepustów	4	16.5	-	160.00	443.98
3.1	738	4.5	3.5	507.34	0.00	507.34	2	0	0	0	0	0	5	1877.16	2080.09	2384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.1	228.2	2115.6	-	-	-	-	340.40	
3.2	738	4.5	3.5	152.34	0.00	152.34	2	0	0	0	0	0	30	563.66	624.59	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8	44.3	605.0	-	-	-	-	115.00	
5	791	4.0	3.5	45.61	0.00	45.61	0	0	0	0	0	0	0	168.76	187.00	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27.9	0.8	171.5	-	-	-	-	31.50	
7	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	-	-	-	-	-
8	939	3.5	2.2 - 3.3	92.49	16.18	108.67	0	0	0	0	0	0	0	332.72	370.71	371.71	56.63	63.10	257.79	257.79	66.9	11.0	224.9	Wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej na działce 904, 914, 958	12	17	1	90.00	239.07
10	959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	-	-	-	-	-
11	1023	3.5	3.5	87.67	0.00	87.67	0	0	0	0	0	0	5	324.38	359.45	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.9	50.9	459.0	-	-	-	-	21.00	
12	1027	5.5	3.5	701.77	0.00	701.77	91	5	1	10	2	0	230	2596.55	2877.26	3298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111.7	394.2	3435.0	Przebudowa telekomunikacji zgodnie z projektem branżowym Przestawienie istniejącego hydrantu wraz z zasuwą	-	5	1	-	384.00
14	1159	6.0	3.5	177.79	0.00	177.79	2	0	0	0	0	0	10	657.82	728.94	835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	104.7	74.8	539.5	Przebudowa telekomunikacji zgodnie z projektem branżowym	-	-	-	-	444.48
15	1165	6.5	3.5	129.71	0.00	129.71	5	0	0	0	0	0	15	509.53	564.61	647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.0	109.9	439.7	-	1	5.5	2	-	311.30
16	1160	6.0	3.5	49.31	0.00	49.31	0	0	0	0	0	0	0	182.45	202.17	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	27.5	47.9	172.5	Przebudowa telekomunikacji zgodnie z projektem branżowym	-	-	-	-	108.48
Zjazd nr 17	1002	5.5	3.5	28.16	0.00	28.16	0	0	0	0	0	0	0	104.19	115.46	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	26.0	77.9	Przebudowa telekomunikacji zgodnie z projektem branżowym	-	-	-	-	59.14
				2131.96	34.00	2165.96	102	5	1	10	2	0	295	7876.40	8733.38	9867.00	130.00	144.60	474.98	474.98	542.8	1040.0	8712.7		17.00	44.00	4.00	250.00	2498.35