

Załącznik nr 3 - Tabela rowów Sterkowiec

Oznaczenie rowów do urządzenia i korekty	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Łączna długość odmulenia rowy [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 0,4-0,6m [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 1,0-1,2m [m]	Wykop (istn. rów) [m3]	N [m3]	Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi żelbetowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2]	Odmulenie/oczyszczenie przepustów [m]	UWAGI:
	10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<									
R1	750	33	0	0	0	0	1600	547.7	547.7					42	
R2	28	6	1	4	2	0	250	557.0	557.0		285.6	44.0	160.2	15	
R3	20	4	0	0	0	0	190	162.8	162.8					7	
R4	34	0	5	0	0	0	500	172.6		172.6					
	832	43	6	4	2	0	2540	1440.1	1267.5	172.6	285.6	44.0	160.2	64	