

Załącznik nr 5 - Tabela przepustów/zjazdów - Sterkowiec

Lp.	Ozn.	Nr działki	Zjazd do lub w działce	Średnica przepustu [mm]	Długość projektowanego przepustu [m]	Rozbiórka ist. przepustu [m]	Wykop [m3]	Nasyp [m3]	Ściana czołowa 400 [szt]	Ściana czołowa 600 [szt]	KONSTRUKCJA
											Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm na zjazdach [m2]
1	-	1068, 1069, 1070	budowa przepust pod drogą nr 13 w km 0+026	600	10.0	0.0	1.7	15.6	-	2	
2	-	1078	wymiana przepustu na rowie R2, pomiędzy działkami 1077, 1078, 1075, 1076 na rowie R2 w km około 0+303	600	14.0	14.0	13.0	10.7	-	2	
3	-	1079	budowa przepustu na rowie R2 w km około 0+246	600	8.0	0.0	1.3	12.5	-	2	
4	-	1080	budowa przepustu na rowie R2 w km około 0+180	600	8.0	0.0	1.3	12.5	-	2	
5	-	1081/1, 1081/2	wymiana przepustu na rowie R2 w km około 0+133	600	8.0	8.0	13.0	10.7	-	2	20.0
6	-	1082	wymiana przepustu na rowie R2 w km około 0+083	600	8.0	8.0	13.0	10.7	-	2	
7	-	912, 914	wymiana przepustu pod drogą nr 1_2	400	7.5	7.5	8.4	7.5	2		
					63.5	37.5	51.7	80.2	2	12	20.0

400	7.5
600	56.0