

Załącznik 6 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Sterkowiec

Lokalizacja	Roboty ziemne			Zdjęcie hmusu
	W	W nieprzyd.	N	P
	V [m ³]	V [m ³]	V [m ³]	[m ²]
tabela dróg - budowa	260,2	0,0	715,7	6502,8
tabela dróg - przebudowa	542,8	0,0	1040,0	8712,7
tabela przepustów/zjazdów	0,0	51,6	80,2	0,0
tabela rowów	0,0	285,6	44,0	0,0
	803,0	337,2	1879,9	15215,5
				15976,3

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05:

doliczany z uwagi na dokładność pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m³]:

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywieżenia) [m³]:

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m³]:

65%

522,0

618,3

1358,0

Wartość
powiększona o
współczynnik
korekcyjny 1,15

522,0 m3

711,0 m3

1561,6 m3

Ilość humusu pozyskana w trakcie prac [m³]:

Ilość humusu/gruntu do zagospodarowania w ramach prac rekultywacyjnych - humusowanie i nawieżenie [m³]:

Nadmiar humusu do przewiezienia w miejsca wskazane przez Zamawiającego lub ewentualnie utylizacja w przypadku braku wskazania przez Zamawiającego [m³]:

4792,9 m3

1608,0 m3

3184,9 m3

5360,0 m2

10616,3 m2