
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45442190-5	Usuwanie warstwy malarskiej
45410000-4	Tynkowanie
45442110-1	Malowanie budynków
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262120-8	Wznoszenie rusztowań
45262110-5	Demontaż rusztowań

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji Pałacu Blanka

ETAP 1 i 2 + STOLARKA

ADRES INWESTYCJI: ul. Senatorska 14, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

ADRES INWESTORA: Al. Wilanowska 204, Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Michał Majek

DATA OPRACOWANIA: 23.03.2026

Klauzula stosowania zamienników:

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ETAP I			
1.1		Elewacje zewnętrzne			
1.1.1		Renowacja cokołu - Elewacja południowa od strony placu teatralnego			
1.1.1.1		INFO			
		Renowacja cokołu obejmuje również fragmenty cokołów pokazanych na rysunkach elewacji wschodniej i zachodniej od strony podwórza - do linii bramy wjazdowej.			
1.1.1.2		Izolacja ściany			
1.1.1.2.1		Rozbiórka nawierzchni i wykop w strefie przycokołowej			
1	KNR 2-31 d.1.1. 1.2.1 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Część kostki należy pozostawić w celu odtworzenia nawierzchni	m2		
		$(0,50 + 0,30) * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	38,664	
				RAZEM	38,664
2	KNR 2-31 d.1.1. 1.2.1 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		$(0,50 + 0,10) * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	28,998	
				RAZEM	28,998
3	KNR 2-01 d.1.1. 1.2.1 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III)	m3		
		$(0,50 + 0,10) * (0,60 - 0,12 - 0,08) * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m3	11,599	
				RAZEM	11,599
4	KNR 4-04 d.1.1. 1.2.1 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.1 * 0,08 * 80% + poz.2 * 0,12 + poz.3	m3	17,553	
				RAZEM	17,553
1.1.1.2.2		Izolacja pozioma			
5	KNR AT-40 d.1.1. 1.2.2 0201-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
		$(19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06)$	m	48,330	
				RAZEM	48,330
1.1.1.2.3		Izolacja pionowa			
6	KNR 9-32 d.1.1. 1.2.3 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
		$0,50 * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
7	KNR AT-27 d.1.1. 1.2.3 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz.6	m2	24,165	
				RAZEM	24,165

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1.1. 1.2.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		$0,50 * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
9 d.1.1. 1.2.3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m2		
		$0,50 * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
10 d.1.1. 1.2.3	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.6	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
11 d.1.1. 1.2.3	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m2		
		poz.6	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
12 d.1.1. 1.2.3	KNR 9-32 0206-01	Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą sczepną	m2		
		poz.6	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
13 d.1.1. 1.2.3	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2		
		poz.6	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
14 d.1.1. 1.2.3	KNR 9-32 0109-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		poz.6	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
1.1.1. 2.4		Zasyпка i wykonanie nowej nawierzchni			
15 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		$(0,50 + 0,10) * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	28,998	
				RAZEM	28,998
16 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$(19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06) + 2$	m	50,330	
				RAZEM	50,330
17 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$0,50 * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
18 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		$0,50 * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	24,165	
				RAZEM	24,165

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin żywicą	m2		
		$0,50 * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	24,165	
				RAZEM	24,165
20 d.1.1. 1.2.4	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Odtworzenie chodnika z kostki rozebranej na czas prowadzenia prac	m2		
		$0,25 * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	12,083	
				RAZEM	12,083
1.1.1. 3		Renowacja kamienia			
21 d.1.1. 1.3	TZKNC N-K /VI 1/11-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		$((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06)) * 10$	dm2	483,300	
				RAZEM	483,300
22 d.1.1. 1.3	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zacierów cementowych	m2		
		$((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06)) * 1,15$	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
23 d.1.1. 1.3	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.22	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
24 d.1.1. 1.3	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.22	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
25 d.1.1. 1.3	TZKNC N-K /VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.22 * 100 * 20%	dm2	1 111,600	
				RAZEM	1 111,600
26 d.1.1. 1.3	wycena indywidualna	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		100	dm	100,000	
				RAZEM	100,000
27 d.1.1. 1.3	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 10 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.1.1. 1.3	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 10 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.1. 1.3	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni sokołu	dm2		
		poz.22 * 100 * 1%	dm2	55,580	
				RAZEM	55,580
30 d.1.1. 1.3	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.22 * 100 * 2%	dm2	111,160	
				RAZEM	111,160
31 d.1.1. 1.3	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.22	m2	55,580	
				RAZEM	55,580
1.1.1. 4		Renowacja elementów metalowych			
32 d.1.1. 1.4	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
		(0,35 * 6) * 9	m	18,900	
				RAZEM	18,900
33 d.1.1. 1.4	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
		(0,50 * 2 + 0,35 * 2) * 9	m	15,300	
				RAZEM	15,300
34 d.1.1. 1.4	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 9	m2	1,575	
				RAZEM	1,575
35 d.1.1. 1.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 9	m2	1,575	
				RAZEM	1,575
1.1.1. 5		Oplaty administracyjne			
36 d.1.1. 1.5	analiza indywidualna	Oplata za zajęcie pasa chodnika	m2		
		40 * 1,30 * 30{dni}	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
1.1.2		Renowacja słupów bramowych i bramy			
1.1.2. 1		Rusztowania			
37 d.1.1. 2.1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1.1. 2.1	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny	kol.		
		2	kol.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
39 d.1.1. 2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 64, 65, 66)			
1.1.2. 2		Renowacja kamienia			
40 d.1.1. 2.2	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej	m2		
		0,75 * 4 + 0,75 * 4 + 1,45 + 0,40	m2	7,850	
				RAZEM	7,850
41 d.1.1. 2.2	TZKNBK XV Im 01-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm	m2		
		poz.40	m2	7,850	
				RAZEM	7,850
42 d.1.1. 2.2	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zacierak cementowych	m2		
		3,00 * 4 + 0,45 + 0,67 + 3,00 * 3	m2	22,120	
				RAZEM	22,120
43 d.1.1. 2.2	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.42	m2	22,120	
				RAZEM	22,120
44 d.1.1. 2.2	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.42	m2	22,120	
				RAZEM	22,120
45 d.1.1. 2.2	wycena indywidualna	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		10	dm	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.1.1. 2.2	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 5 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.1.1. 2.2	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.1.1. 2.2	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni sokołu	dm2		
		poz.42 * 100 * 1%	dm2	22,120	
				RAZEM	22,120
49 d.1.1. 2.2	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.42 * 100 * 2%	dm2	44,240	
				RAZEM	44,240
50 d.1.1. 2.2	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		(poz.42 + poz.41)	m2	29,970	
				RAZEM	29,970
1.1.2. 3		Renowacja elementów metalowych - brama			
51 d.1.1. 2.3	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
52 d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Demontaż skorodowanych metalowych prowadnic bramy z elementem blokującym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.1.1. 2.3	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej Założono konieczność demontażu podbudowy jedynie w rejonie prowadnic bramy	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.1.1. 2.3	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III) Pogłębienie w celu wykonania ław pod nowe prowadnice bram	m3		
		poz.53 * 0,20	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
55 d.1.1. 2.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.53 * 0,20 + poz.54	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
56 d.1.1. 2.3	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu górną powierzchnią betonu dostosowaną do ponownego ułożenia kostki i nowych prowadnic bramy	m3		
		2 * 0,4	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
57 d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Wykonanie nowych prowadnic z elementem blokującym na wzór zdemontowanych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Montaż nowych prowadnic bramy z elementem blokującym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Wycięcie skorodowanych elementów bramy - łącznie około 6mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60				RAZEM	1,000
d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Wykonanie nowych elementów na wzór wyciętych z ich dopasowaniem - łącznie około 6mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61					
d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Wspawanie z oszlifowaniem wymienianych elementów - łącznie około 6mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62					
d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Wykonanie, dopasowanie i przyspawanie drobnych brakujących elementów ozdobnych	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
63	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
d.1.1. 2.3		$4,00 * 7 * 2 + (4,0 + 4,60) / 2 * 23 + 1,20 * 4 * 2 + 3,90 * 2 + 4,50 * 2$	m	181,300	
				RAZEM	181,300
64	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
d.1.1. 2.3		$3,90 * 6 + 1,20 * 2 * 2 + 3,90 + 4,50$	m	36,600	
				RAZEM	36,600
65	KNR 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
d.1.1. 2.3		$4,00 * 1,20 * 2 + 4,60 * 3,90$	m2	27,540	
				RAZEM	27,540
66	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
d.1.1. 2.3		poz.65	m2	27,540	
				RAZEM	27,540
67					
d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Renowacja ozdobnej lampy zwieńczającej słup bramowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
68					
d.1.1. 2.3	wycena indywidualna	Renowacja ozdobnego uchwytu flagowego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
69	KNR 2-31 0505-04 analogia	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Odtworzenie zdemontowanej nawierzchni Kostka zdemontowana na czas prowadzenia prac	m2		
d.1.1. 2.3		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.1.3		Renowacja cokołu - Elewacja wschodnia od ul. Nowy Przejazd			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.3. 1		Izolacja ściany			
1.1.3. 1.1		Rozbiórka nawierzchni i wykop w strefie przycokołowej			
70 d.1.1. 3.1.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Część kostki należy pozostawić w celu odtworzenia nawierzchni	m2		
		(0,50 + 0,30) * 4,66	m2	3,728	
				RAZEM	3,728
71 d.1.1. 3.1.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		(0,35 * 2 + 0,20) * 37,42	m2	33,678	
				RAZEM	33,678
72 d.1.1. 3.1.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		(0,50 + 0,10) * (4,66)	m2	2,796	
				RAZEM	2,796
73 d.1.1. 3.1.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III)	m3		
		(0,50 + 0,10) * (0,60 - 0,12 - 0,08) * (4,66)	m3	1,118	
		(0,50 + 0,10) * (0,60 - 0,08) * (37,42)	m3	11,675	
				RAZEM	12,793
74 d.1.1. 3.1.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.70 * 0,08 * 80% + poz.71 * 0,05 + poz.72 * 0,12 + poz.73	m3	15,051	
				RAZEM	15,051
1.1.3. 1.2		Izolacja pozioma			
75 d.1.1. 3.1.2	KNR AT-40 0201-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
		4,66 + 37,42	m	42,080	
				RAZEM	42,080
1.1.3. 1.3		Izolacja pionowa			
76 d.1.1. 3.1.3	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
		0,50 * (4,66 + 37,42)	m2	21,040	
				RAZEM	21,040
77 d.1.1. 3.1.3	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz.75	m2	42,080	
				RAZEM	42,080
78 d.1.1. 3.1.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		0,50 * (4,66 + 37,42)	m2	21,040	
		poz.93	m2	19,150	
				RAZEM	40,190

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.1.1. 3.1.3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m2		
		poz.78	m2	40,190	
				RAZEM	40,190
80 d.1.1. 3.1.3	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.78	m2	40,190	
				RAZEM	40,190
81 d.1.1. 3.1.3	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m2		
		poz.78	m2	40,190	
				RAZEM	40,190
82 d.1.1. 3.1.3	KNR 9-32 0206-01	Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą szepną	m2		
		poz.78	m2	40,190	
				RAZEM	40,190
83 d.1.1. 3.1.3	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2		
		poz.78	m2	40,190	
				RAZEM	40,190
84 d.1.1. 3.1.3	KNR 9-32 0109-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		poz.78	m2	40,190	
				RAZEM	40,190
1.1.3. 1.4		Zasyпка i wykonanie nowej nawierzchni			
85 d.1.1. 3.1.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		$(0,50 + 0,10) * (4,66 + 37,42)$	m2	25,248	
				RAZEM	25,248
86 d.1.1. 3.1.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$(19,54 + 2,43 + 1,78) + (4,66 + 37,42)$	m	65,830	
				RAZEM	65,830
87 d.1.1. 3.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$0,50 * (4,66 + 37,42)$	m2	21,040	
				RAZEM	21,040
88 d.1.1. 3.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		$0,50 * (4,66 + 37,42)$	m2	21,040	
				RAZEM	21,040
89 d.1.1. 3.1.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin żywicą	m2		
		$0,50 * (4,66 + 37,42)$	m2	21,040	
				RAZEM	21,040
90 d.1.1. 3.1.4	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Odtworzenie chodnika z kostki rozebranej na czas prowadzenia prac	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25 * 4,66	m2	1,165	
				RAZEM	1,165
91 d.1.1. 3.1.4	KNR 2-31 0502-01 analogia	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		0,35 * 37,42	m2	13,097	
				RAZEM	13,097
1.1.3. 2		Renowacja kamienia			
92 d.1.1. 3.2	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej	m2		
		3,35 + 15,80	m2	19,150	
				RAZEM	19,150
93 d.1.1. 3.2	TZKNBK XV Im 01-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm	m2		
		poz.92	m2	19,150	
				RAZEM	19,150
94 d.1.1. 3.2	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zaciepek cementowych	m2		
		(2,48 + 38,10)	m2	40,580	
				RAZEM	40,580
95 d.1.1. 3.2	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.94	m2	40,580	
				RAZEM	40,580
96 d.1.1. 3.2	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.94	m2	40,580	
				RAZEM	40,580
97 d.1.1. 3.2	wycena indywidualna	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		100	dm	100,000	
				RAZEM	100,000
98 d.1.1. 3.2	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 10 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
99 d.1.1. 3.2	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 10 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
100 d.1.1. 3.2	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni cokołu	dm2		
		poz.94 * 100 * 1%	dm2	40,580	
				RAZEM	40,580

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.1.1. 3.2	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.94 * 100 * 2%	dm2	81,160	
				RAZEM	81,160
102 d.1.1. 3.2	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.94 + poz.93	m2	59,730	
				RAZEM	59,730
1.1.3. 3		Renowacja elementów metalowych			
103 d.1.1. 3.3	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
		(0,35 * 6) * 8	m	16,800	
				RAZEM	16,800
104 d.1.1. 3.3	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
		(0,50 * 2 + 0,35 * 2) * 8	m	13,600	
				RAZEM	13,600
105 d.1.1. 3.3	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 8	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
106 d.1.1. 3.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 8	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
1.1.3. 4		Opłaty administracyjne			
107 d.1.1. 3.4	analiza indywidualna	Opłata za zajęcie pasa chodnika	m2		
		40 * 1,30 * 30{dni}	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
1.1.4		Renowacja cokołu - Elewacja północna korpusu głównego			
1.1.4. 1		Izolacja ściany			
1.1.4. 1.1		Rozbiórka nawierzchni i wykop w strefie przycokołowej			
108 d.1.1. 4.1.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		0,50 * 45,05	m2	22,525	
				RAZEM	22,525
109 d.1.1. 4.1.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III)	m3		
		(0,50 + 0,20) * (0,60 - 0,05) * (45,05)	m3	17,344	
				RAZEM	17,344
110 d.1.1. 4.1.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.108 * 0,05 + poz.109	m3	18,470	
				RAZEM	18,470

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.4. 1.2		Izolacja pozioma			
111 d.1.1. 4.1.2	KNR AT-40 0201-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
		4,66 + 42,05	m	46,710	
				RAZEM	46,710
1.1.4. 1.3		Izolacja pionowa			
112 d.1.1. 4.1.3	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
		0,50 * (42,05 + 0,50 * 2)	m2	21,525	
				RAZEM	21,525
113 d.1.1. 4.1.3	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz.111	m2	46,710	
				RAZEM	46,710
114 d.1.1. 4.1.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		0,50 * (42,05 + 0,50 * 2)	m2	21,525	
		poz.128	m2	10,700	
				RAZEM	32,225
115 d.1.1. 4.1.3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m2		
		poz.114	m2	32,225	
				RAZEM	32,225
116 d.1.1. 4.1.3	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.114	m2	32,225	
				RAZEM	32,225
117 d.1.1. 4.1.3	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m2		
		poz.114	m2	32,225	
				RAZEM	32,225
118 d.1.1. 4.1.3	KNR 9-32 0206-01	Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą szepną	m2		
		poz.114	m2	32,225	
				RAZEM	32,225
119 d.1.1. 4.1.3	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2		
		poz.114	m2	32,225	
				RAZEM	32,225
120 d.1.1. 4.1.3	KNR 9-32 0109-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		poz.114	m2	32,225	
				RAZEM	32,225
1.1.4. 1.4		Zasyпка i wykonanie nowej nawierzchni			
121 d.1.1. 4.1.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		(0,50 + 0,20) * (42,05 + 0,50 * 2)	m2	30,135	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,135
122 d.1.1. 4.1.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		(42,05 + 0,50 * 2)	m	43,050	
				RAZEM	43,050
123 d.1.1. 4.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		0,50 * (42,05 + 0,50 * 2)	m2	21,525	
				RAZEM	21,525
124 d.1.1. 4.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		0,50 * (42,05 + 0,50 * 2)	m2	21,525	
				RAZEM	21,525
125 d.1.1. 4.1.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin żywicą	m2		
		0,50 * (42,05 + 0,50 * 2)	m2	21,525	
				RAZEM	21,525
1.1.4. 2		Renowacja kamienia			
126 d.1.1. 4.2	wycena indywidualn a	demontaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji			
		14		14,000	
				RAZEM	14,000
127 d.1.1. 4.2	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej	m2		
		10,70	m2	10,700	
				RAZEM	10,700
128 d.1.1. 4.2	TZKNBK XV Im 01-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm	m2		
		poz. 127	m2	10,700	
				RAZEM	10,700
129 d.1.1. 4.2	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zacierów cementowych	m2		
		(47,64 + 1,15 * 0,5 * 2)	m2	48,790	
				RAZEM	48,790
130 d.1.1. 4.2	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz. 129	m2	48,790	
				RAZEM	48,790
131 d.1.1. 4.2	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz. 129	m2	48,790	
				RAZEM	48,790
132 d.1.1. 4.2	wycena indywidualn a	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		10	dm	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
133 d.1.1. 4.2	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 10 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		14 * 4	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
134 d.1.1. 4.2	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 10 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
135 d.1.1. 4.2	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni cokołu	dm2		
		poz.129 * 100 * 1%	dm2	48,790	
				RAZEM	48,790
136 d.1.1. 4.2	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.129 * 100 * 2%	dm2	97,580	
				RAZEM	97,580
137 d.1.1. 4.2	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.129 + poz.128	m2	59,490	
				RAZEM	59,490
1.1.4. 3		Renowacja elementów metalowych			
138 d.1.1. 4.3	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
		(0,35 * 6) * 13	m	27,300	
				RAZEM	27,300
139 d.1.1. 4.3	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
		(0,50 * 2 + 0,35 * 2) * 13	m	22,100	
				RAZEM	22,100
140 d.1.1. 4.3	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 13	m2	2,275	
				RAZEM	2,275
141 d.1.1. 4.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 13	m2	2,275	
				RAZEM	2,275
1.1.5		Renowacja cokołu - Elewacja zachodnia od strony Ratusza			
1.1.5. 1		Izolacja ściany			
1.1.5. 1.1		Rozbiórka nawierzchni i wykop w strefie przycokołowej			
142 d.1.1. 5.1.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		(0,50 + 0,35) * 23,15	m2	19,678	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,678
143 d.1.1. 5.1.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		$(0,50 + 0,10) * ((19,54 + 2,43 + 1,78) + (1,78 + 2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	28,998	
				RAZEM	28,998
144 d.1.1. 5.1.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III)	m3		
		$(0,50 + 0,10) * (0,60 - 0,05 - 0,12) * 23,15$	m3	5,973	
				RAZEM	5,973
145 d.1.1. 5.1.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.142 * 0,05 + poz.143 * 0,12 + poz.144	m3	10,437	
				RAZEM	10,437
1.1.5. 1.2		Izolacja pozioma			
146 d.1.1. 5.1.2	KNR AT-40 0201-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
		23,15	m	23,150	
				RAZEM	23,150
1.1.5. 1.3		Izolacja pionowa			
147 d.1.1. 5.1.3	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
		$0,50 * 23,15$	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
148 d.1.1. 5.1.3	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz. 147	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
149 d.1.1. 5.1.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		$0,50 * 23,15$	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
150 d.1.1. 5.1.3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m2		
		$0,50 * 23,15$	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
151 d.1.1. 5.1.3	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.147	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
152 d.1.1. 5.1.3	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m2		
		poz.147	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
153 d.1.1. 5.1.3	KNR 9-32 0206-01	Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą szepną	m2		
		poz.147	m2	11,575	
				RAZEM	11,575

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154 d.1.1. 5.1.3	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2		
		poz.147	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
155 d.1.1. 5.1.3	KNR 9-32 0109-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		poz.147	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
1.1.5. 1.4		Zasyпка i wykonanie nowej nawierzchni			
156 d.1.1. 5.1.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		(0,50 + 0,20) * 23,15	m2	16,205	
				RAZEM	16,205
157 d.1.1. 5.1.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		23,15	m	23,150	
				RAZEM	23,150
158 d.1.1. 5.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		0,50 * 23,15	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
159 d.1.1. 5.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		0,50 * 23,15	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
160 d.1.1. 5.1.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Wykonanie koryta zlewowego z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin żywicą	m2		
		0,50 * 23,15	m2	11,575	
				RAZEM	11,575
161 d.1.1. 5.1.4	KNR 2-31 0502-01 analogia	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		0,35 * 23,15	m2	8,103	
				RAZEM	8,103
1.1.5. 2		Renowacja kamienia			
162 d.1.1. 5.2	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zacierów cementowych	m2		
		11,05	m2	11,050	
				RAZEM	11,050
163 d.1.1. 5.2	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.162	m2	11,050	
				RAZEM	11,050
164 d.1.1. 5.2	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.162	m2	11,050	
				RAZEM	11,050

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165 d.1.1. 5.2	TZKNC N-K /VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.162 * 100 * 20%	dm2	221,000	
				RAZEM	221,000
166 d.1.1. 5.2	wycena indywidualna	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		100	dm	100,000	
				RAZEM	100,000
167 d.1.1. 5.2	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 5 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
168 d.1.1. 5.2	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 5 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
169 d.1.1. 5.2	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni sokołu	dm2		
		poz.162 * 100 * 1%	dm2	11,050	
				RAZEM	11,050
170 d.1.1. 5.2	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.162 * 100 * 2%	dm2	22,100	
				RAZEM	22,100
171 d.1.1. 5.2	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.162	m2	11,050	
				RAZEM	11,050
1.2		Elewacje wewnętrzne			
1.2.1		Renowacja cokołu - Elewacja wschodnia oficyna od podwórza			
1.2.1. 1		INFO			
		Renowacja nie obejmuje cokołu fragmentu cokołu od strony ul. Senatorskiej do linii bramy wjazdowej. Fragment ten został ujęty w przedmiarze elewacji zewnętrznej.			
1.2.1. 2		Izolacja ściany			
1.2.1. 2.1		Rozbiórka nawierzchni i wykop w strefie przycokołowej			
172 d.1.2. 1.2.1	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Kostkę należy pozostawić do ponownego wbudowania	m2		
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
173 d.1.2. 1.2.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
174 d.1.2. 1.2.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III)	m3		
		0,50 * (0,60 - 0,12 - 0,08) * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m3	4,284	
				RAZEM	4,284
175 d.1.2. 1.2.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.172 * 0,08 * 80% + poz.173 * 0,12 + poz.174	m3	6,255	
				RAZEM	6,255
1.2.1. 2.2		Izolacja pozioma			
176 d.1.2. 1.2.2	KNR AT-40 0201-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
		(3,65 + 13,85 + 3,92)	m	21,420	
				RAZEM	21,420
1.2.1. 2.3		Izolacja pionowa			
177 d.1.2. 1.2.3	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
178 d.1.2. 1.2.3	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz.177	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
179 d.1.2. 1.2.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
180 d.1.2. 1.2.3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m2		
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
181 d.1.2. 1.2.3	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.177	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
182 d.1.2. 1.2.3	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m2		
		poz.177	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
183 d.1.2. 1.2.3	KNR 9-32 0206-01	Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą szepną	m2		
		poz.177	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
184 d.1.2. 1.2.3	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2		
		poz.177	m2	10,710	
				RAZEM	10,710

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.1.2. 1.2.3	KNR 9-32 0109-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		poz.177	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
1.2.1. 2.4		Zasyпка i wykonanie nowej nawierzchni			
186 d.1.2. 1.2.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
187 d.1.2. 1.2.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
188 d.1.2. 1.2.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
189 d.1.2. 1.2.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin żywicą Kostka z rozbiórki na czas remontu	m2		
		0,50 * (3,65 + 13,85 + 3,92)	m2	10,710	
				RAZEM	10,710
1.2.1. 3		Renowacja kamienia			
190 d.1.2. 1.3	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej	m2		
		1,05	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
191 d.1.2. 1.3	TZKNBK XV Im 01-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm	m2		
		poz.190	m2	1,050	
				RAZEM	1,050
192 d.1.2. 1.3	TZKNC N-K /VI 1/11-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		(3,65 + 13,85 + 3,92) * 100 * 5%	dm2	107,100	
				RAZEM	107,100
193 d.1.2. 1.3	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zacierek cementowych	m2		
		(3,60 + 9,50 + 1,00)	m2	14,100	
				RAZEM	14,100
194 d.1.2. 1.3	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.193	m2	14,100	
				RAZEM	14,100
195 d.1.2. 1.3	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.193	m2	14,100	
				RAZEM	14,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196 d.1.2. 1.3	TZKNC N-K /VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.193 * 100 * 20%	dm2	282,000	
				RAZEM	282,000
197 d.1.2. 1.3	wycena indywidualn a	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		10	dm	10,000	
				RAZEM	10,000
198 d.1.2. 1.3	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
199 d.1.2. 1.3	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
200 d.1.2. 1.3	wycena indywidualn a	Doklejenie nieprzymocowanych do podłoża piaskowcowych nakryw studzienek przyokiennych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
201 d.1.2. 1.3	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni sokołu	dm2		
		poz.193 * 100 * 1%	dm2	14,100	
				RAZEM	14,100
202 d.1.2. 1.3	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.193 * 100 * 2%	dm2	28,200	
				RAZEM	28,200
203 d.1.2. 1.3	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.193 + poz.191	m2	15,150	
				RAZEM	15,150
1.2.1. 4		Renowacja elementów metalowych			
204 d.1.2. 1.4	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
		(0,35 * 6) * 4	m	8,400	
				RAZEM	8,400
205 d.1.2. 1.4	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
		(0,50 * 2 + 0,35 * 2) * 4	m	6,800	
				RAZEM	6,800
206 d.1.2. 1.4	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,50 * 0,35) * 4$	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
207 d.1.2. 1.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat z prętów prostych	m2		
		$(0,50 * 0,35) * 4$	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
1.2.2		Renowacja cokołu - Elewacja południowa korpusu głównego od podwórza			
1.2.2. 1		Izolacja ściany			
1.2.2. 1.1		Rozbiórka nawierzchni i wykop w strefie przycokołowej			
208 d.1.2. 2.1.1	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Kostkę należy pozostawić do ponownego wbudowania	m2		
		$0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)$	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
209 d.1.2. 2.1.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		$0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)$	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
210 d.1.2. 2.1.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III)	m3		
		$0,50 * (0,60 - 0,12 - 0,08) * (3,65 + 13,85 + 3,92)$	m3	4,284	
				RAZEM	4,284
211 d.1.2. 2.1.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.208 * 0,08 * 80% + poz.209 * 0,12 + poz.210	m3	8,041	
				RAZEM	8,041
1.2.2. 1.2		Izolacja pozioma			
212 d.1.2. 2.1.2	KNR AT-40 0201-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
		$(17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)$	m	40,840	
				RAZEM	40,840
1.2.2. 1.3		Izolacja pionowa			
213 d.1.2. 2.1.3	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
		$0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)$	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
214 d.1.2. 2.1.3	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz.213	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
215 d.1.2. 2.1.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		$0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)$	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
216 d.1.2. 2.1.3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m2		
		$0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)$	m2	20,420	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,420
217 d.1.2. 2.1.3	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.213	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
218 d.1.2. 2.1.3	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m2		
		poz.213	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
219 d.1.2. 2.1.3	KNR 9-32 0206-01	Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą szepną	m2		
		poz.213	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
220 d.1.2. 2.1.3	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2		
		poz.213	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
221 d.1.2. 2.1.3	KNR 9-32 0109-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		poz.213	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
1.2.2. 1.4		Zasyпка i wykonanie nowej nawierzchni			
222 d.1.2. 2.1.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
223 d.1.2. 2.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
224 d.1.2. 2.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
225 d.1.2. 2.1.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin żywicą kostka z rozbiórki na czas remontu	m2		
		0,50 * (17,14 + 7,92 - 2,60 + 15,38 + 1,50 * 2)	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
1.2.2. 2		Renowacja kamienia			
226 d.1.2. 2.2	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej	m2		
		0,65 + 1,20	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
227 d.1.2. 2.2	TZKNBK XV Im 01-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm	m2		
		poz.226	m2	1,850	
				RAZEM	1,850

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228 d.1.2. 2.2	TZKNC N-K /VI 1/11-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		$(4,40 + 6,40 + 7,20 + 1,20 + 1,50 * 0,60 * 2) * 100 * 5\%$	dm2	105,000	
				RAZEM	105,000
229 d.1.2. 2.2	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zaciepek cementowych	m2		
		$(4,40 + 6,40 + 7,20 + 1,20 + 1,50 * 0,60 * 2)$	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
230 d.1.2. 2.2	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.229	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
231 d.1.2. 2.2	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.229	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
232 d.1.2. 2.2	TZKNC N-K /VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.229 * 100 * 20%	dm2	420,000	
				RAZEM	420,000
233 d.1.2. 2.2	wycena indywidualn a	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		10	dm	10,000	
				RAZEM	10,000
234 d.1.2. 2.2	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
235 d.1.2. 2.2	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
236 d.1.2. 2.2	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni sokołu	dm2		
		poz.229 * 100 * 1%	dm2	21,000	
				RAZEM	21,000
237 d.1.2. 2.2	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.229 * 100 * 2%	dm2	42,000	
				RAZEM	42,000
238 d.1.2. 2.2	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.229 + poz.227	m2	22,850	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,850
239 d.1.2. 2.2	TZKNBK XV Im 10-03 + TZKNBK XVIIm 10-05 analogia	Demontaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0.10 m2 Demontaż elementu stopnia granitowego w wejściu do korpusu głównego od dziedzińca	m		
		0,70	m	0,700	
				RAZEM	0,700
240 d.1.2. 2.2	TZKNBK XV Im 10-03 + TZKNBK XVIIm 10-05	Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0.06 m2 Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie - dodatek za każde dalsze 0.02 m2 przekroju Montaż nowego elementu stopnia granitowego w wejściu do korpusu głównego od dziedzińca	m		
		0,70	m	0,700	
				RAZEM	0,700
1.2.2. 3		Renowacja elementów metalowych			
241 d.1.2. 2.3	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
		(0,35 * 6) * 10	m	21,000	
				RAZEM	21,000
242 d.1.2. 2.3	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
		(0,50 * 2 + 0,35 * 2) * 10	m	17,000	
				RAZEM	17,000
243 d.1.2. 2.3	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 10	m2	1,750	
				RAZEM	1,750
244 d.1.2. 2.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 10	m2	1,750	
				RAZEM	1,750
1.2.3.		Renowacja cokołu - Elewacja zachodnia oficyna od podwórza			
1.2.3. 1		INFO			
		Renowacja nie obejmuje cokołu fragmentu cokołu od strony ul. Senatorskiej do linii bramy wjazdowej. Fragment ten został ujęty w przedmiarze elewacji zewnętrznej.			
1.2.3. 2		Izolacja ściany			
1.2.3. 2.1		Rozbiórka nawierzchni i wykop w strefie przycokołowej			
245 d.1.2. 3.2.1	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Kostkę należy pozostawić do ponownego wbudowania	m2		
		0,50 * (3,71 + 18,86)	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
246 d.1.2. 3.2.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		0,50 * (3,71 + 18,86)	m2	11,285	
				RAZEM	11,285

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.1.2. 3.2.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III)	m3		
		$0,50 * (0,60 - 0,12 - 0,08) * (3,71 + 18,86)$	m3	4,514	
				RAZEM	4,514
248 d.1.2. 3.2.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.245 * 0,08 * 80% + poz.246 * 0,12 + poz.247	m3	6,590	
				RAZEM	6,590
1.2.3. 2.2		Izolacja pozioma			
249 d.1.2. 3.2.2	KNR AT-40 0201-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
		$(3,71 + 18,86)$	m	22,570	
				RAZEM	22,570
1.2.3. 2.3		Izolacja pionowa			
250 d.1.2. 3.2.3	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
		$0,50 * (3,71 + 18,86)$	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
251 d.1.2. 3.2.3	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz.250	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
252 d.1.2. 3.2.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		$0,50 * (3,71 + 18,86)$	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
253 d.1.2. 3.2.3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m2		
		$0,50 * (3,71 + 18,86)$	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
254 d.1.2. 3.2.3	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.250	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
255 d.1.2. 3.2.3	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m2		
		poz.250	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
256 d.1.2. 3.2.3	KNR 9-32 0206-01	Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą szepną	m2		
		poz.250	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
257 d.1.2. 3.2.3	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2		
		poz.250	m2	11,285	
				RAZEM	11,285

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
258 d.1.2. 3.2.3	KNR 9-32 0109-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		poz.250	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
1.2.3. 2.4		Zasyпка i wykonanie nowej nawierzchni			
259 d.1.2. 3.2.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		0,50 * (3,71 + 18,86)	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
260 d.1.2. 3.2.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		0,50 * (3,71 + 18,86)	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
261 d.1.2. 3.2.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		0,50 * (3,71 + 18,86)	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
262 d.1.2. 3.2.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin żywicą Kostka z rozbiórki na czas remontu	m2		
		0,50 * (3,71 + 18,86)	m2	11,285	
				RAZEM	11,285
1.2.3. 3		Renowacja kamienia			
263 d.1.2. 3.3	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej	m2		
		1,50 + 0,50	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
264 d.1.2. 3.3	TZKNBK XV Im 01-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm	m2		
		poz.263	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
265 d.1.2. 3.3	TZKNC N-K /VI 1/11-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		(9,85 + 3,85) * 100 * 5%	dm2	68,500	
				RAZEM	68,500
266 d.1.2. 3.3	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zacierek cementowych	m2		
		(9,85 + 3,85)	m2	13,700	
				RAZEM	13,700
267 d.1.2. 3.3	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.266	m2	13,700	
				RAZEM	13,700
268 d.1.2. 3.3	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.266	m2	13,700	
				RAZEM	13,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.2. 3.3	TZKNC N-K /VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.266 * 100 * 20%	dm2	274,000	
				RAZEM	274,000
270 d.1.2. 3.3	wycena indywidualn a	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		10	dm	10,000	
				RAZEM	10,000
271 d.1.2. 3.3	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
272 d.1.2. 3.3	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
273 d.1.2. 3.3	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni sokołu	dm2		
		poz.266 * 100 * 1%	dm2	13,700	
				RAZEM	13,700
274 d.1.2. 3.3	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.266 * 100 * 2%	dm2	27,400	
				RAZEM	27,400
275 d.1.2. 3.3	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.266 + poz.264	m2	15,700	
				RAZEM	15,700
1.2.3. 4		Renowacja elementów metalowych			
276 d.1.2. 3.4	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
		(0,35 * 6) * 4	m	8,400	
				RAZEM	8,400
277 d.1.2. 3.4	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
		(0,50 * 2 + 0,35 * 2) * 4	m	6,800	
				RAZEM	6,800
278 d.1.2. 3.4	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 4	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
279 d.1.2. 3.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat z prętów prostych	m2		
		(0,50 * 0,35) * 4	m2	0,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,700
1.2.4		Renowacja cokołu - Elewacja północna oficyna od podwórza			
1.2.4. 1		Izolacja ściany			
1.2.4. 1.1		Rozbiórka nawierzchni i wykop w strefie przycokołowej			
280 d.1.2. 4.1.1	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Kostkę należy pozostawić do ponownego wbudowania	m2		
		0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
281 d.1.2. 4.1.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
282 d.1.2. 4.1.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km (kat. gruntu III)	m3		
		0,50 * (0,60 - 0,12 - 0,08) * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)	m3	5,258	
				RAZEM	5,258
283 d.1.2. 4.1.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 18 km	m3		
		poz.280 * 0,08 * 80% + poz.281 * 0,12 + poz.282	m3	7,677	
				RAZEM	7,677
1.2.4. 1.2		Izolacja pozioma			
284 d.1.2. 4.1.2	KNR AT-40 0201-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 cegły	m		
		(4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)	m	26,290	
				RAZEM	26,290
1.2.4. 1.3		Izolacja pionowa			
285 d.1.2. 4.1.3	KNR 9-32 0205-01	Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku	m2		
		0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
286 d.1.2. 4.1.3	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2		
		poz.285	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
287 d.1.2. 4.1.3	KNR 9-32 0205-02	Przygotowanie podłoża - intensywne piaskowanie	m2		
		0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
288 d.1.2. 4.1.3	KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m2		
		0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
289 d.1.2. 4.1.3	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.285	m2	13,145	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,145
290 d.1.2. 4.1.3	KNR AT-27 0101-11	Reprofilacja spoin w murach ceglanych	m2		
		poz.285	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
291 d.1.2. 4.1.3	KNR 9-32 0206-01	Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z systemową warstwą szepną	m2		
		poz.285	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
292 d.1.2. 4.1.3	KNR 9-32 0103-01	Uszczelnienie strefy cokołowej budynku pod płytki ceramiczne lub kamienne	m2		
		poz.285	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
293 d.1.2. 4.1.3	KNR 9-32 0109-01	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2		
		poz.285	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
1.2.4. 1.4		Zasyпка i wykonanie nowej nawierzchni			
294 d.1.2. 4.1.4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		$0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)$	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
295 d.1.2. 4.1.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)$	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
296 d.1.2. 4.1.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		$0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)$	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
297 d.1.2. 4.1.4	KNR 2-31 0501-04 analogia	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin żywicą Kostka z rozbiórki na czas remontu	m2		
		$0,50 * (4,77 + 10,93 - 3,27 + 10,85 + 5,87 - 2,86)$	m2	13,145	
				RAZEM	13,145
1.2.4. 2		Renowacja kamienia			
298 d.1.2. 4.2	TZKNC N-K /VI 1/11-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		$(4,30 + 8,45 + 7,40 + 5,60) * 100 * 5\%$	dm2	128,750	
				RAZEM	128,750
299 d.1.2. 4.2	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zacierów cementowych	m2		
		$(4,30 + 8,45 + 7,40 + 5,60)$	m2	25,750	
				RAZEM	25,750
300 d.1.2. 4.2	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.299	m2	25,750	
				RAZEM	25,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
301 d.1.2. 4.2	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.299	m2	25,750	
				RAZEM	25,750
302 d.1.2. 4.2	TZKNC N-K /VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.299 * 100 * 20%	dm2	515,000	
				RAZEM	515,000
303 d.1.2. 4.2	wycena indywidualna	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		10	dm	10,000	
				RAZEM	10,000
304 d.1.2. 4.2	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
305 d.1.2. 4.2	TZKNC N-K /VI 5/2-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 2 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
306 d.1.2. 4.2	wycena indywidualna	Doklejenie nieprzymocowanych do podłoża piaskowcowych nakryw studzienek przyokiennych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
307 d.1.2. 4.2	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni sokołu	dm2		
		poz.299 * 100 * 1%	dm2	25,750	
				RAZEM	25,750
308 d.1.2. 4.2	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.299 * 100 * 2%	dm2	51,500	
				RAZEM	51,500
309 d.1.2. 4.2	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.299	m2	25,750	
				RAZEM	25,750
1.2.4. 3		Renowacja elementów metalowych			
310 d.1.2. 4.3	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
		(0,35 * 6) * 2	m	4,200	
				RAZEM	4,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311 d.1.2. 4.3	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
		$(0,50 * 2 + 0,35 * 2) * 2$	m	3,400	
				RAZEM	3,400
312 d.1.2. 4.3	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$(0,50 * 0,35) * 2$	m2	0,350	
				RAZEM	0,350
313 d.1.2. 4.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową krat z prętów prostych	m2		
		$(0,50 * 0,35) * 2$	m2	0,350	
				RAZEM	0,350
2		ETAP II			
2.1		Elewacje zewnętrzne			
2.1.1		Elewacja południowa od strony placu teatralnego			
2.1.1. 1		Rusztowania i zabezpieczenia			
314 d.2.1. 1.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		$8,50 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	380,545	
				RAZEM	380,545
315 d.2.1. 1.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		$1,00 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	44,770	
				RAZEM	44,770
316 d.2.1. 1.1	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m2 pow.		
		poz.314	m2 pow.	380,545	
				RAZEM	380,545
317 d.2.1. 1.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.314	m2	380,545	
				RAZEM	380,545
318 d.2.1. 1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344)			
319 d.2.1. 1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		$(1,38 * 1,56) * (6 + 7) + (1,38 * 1,78) * (6 + 7)$	m2	59,920	
				RAZEM	59,920
2.1.1. 2		Prace remontowe na elewacji			
2.1.1. 2.1		Naprawa odspojonych i zmurzałych tynków			
320 d.2.1. 1.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		$0,60 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	26,862	
				RAZEM	26,862
321 d.2.1. 1.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,60 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	26,862	
				RAZEM	26,862
322 d.2.1. 1.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		$0,60 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	26,862	
				RAZEM	26,862
323 d.2.1. 1.2.1	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe	m2		
		$0,60 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	26,862	
				RAZEM	26,862
324 d.2.1. 1.2.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		$0,60 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	26,862	
				RAZEM	26,862
325 d.2.1. 1.2.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		$0,60 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m2	26,862	
				RAZEM	26,862
326 d.2.1. 1.2.1	TZKNBK VII I -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		$2 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06))$	m	89,540	
				RAZEM	89,540
2.1.1. 2.2		Naprawa rys i pęknięć			
327 d.2.1. 1.2.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		poz.328 * 0,1	m2	3,100	
				RAZEM	3,100
328 d.2.1. 1.2.2	KNR AT-27 0101-06 analogia	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej Dla osadzenia prętów typu "helibar" fi 8 Głębokość kucia 12mm	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
329 d.2.1. 1.2.2	analiza indywidualna	Osadzenie prętów typu "Helibar" fi 8 w przygotowanych miejscach	m		
		poz.328	m	31,000	
				RAZEM	31,000
330 d.2.1. 1.2.2	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe	m2		
		poz.327	m2	3,100	
				RAZEM	3,100
331 d.2.1. 1.2.2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.330	m2	3,100	
				RAZEM	3,100
332 d.2.1. 1.2.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		poz.330	m2	3,100	
				RAZEM	3,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.1. 2.3		Czyszczenie elewacji			
		Przy sporządzaniu wyceny prac zastosowano alternatywną metodę wobec wskazanej w PPK - bezinwazyjne czyszczenie tynków elewacji z zabrudzeń i nawarstwień atmosferycznych przy użyciu wiązki lasera. Czyszczenie metodą ablacji laserowej jest całkowicie bezpiecznym sposobem, nie wpływającym na strukturę czyszczonej powierzchni.			
333 d.2.1. 1.2.3	KNR AT-60 0102-01	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - wnoszenie	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
334 d.2.1. 1.2.3	KNR AT-60 0101-01	Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.		
		8	stan.	8,000	
				RAZEM	8,000
335 d.2.1. 1.2.3	KNR AT-60 0102-02	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - znoszenie	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
336 d.2.1. 1.2.3	KNR AT-60 0302-02	Czyszczenie ścian tynkowanych z wystrojami architektonicznymi Czyszczenie metodą ablacji elewacji tynkowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2		
		7,10 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06)) - poz.319 - poz.320	m2	231,085	
				RAZEM	231,085
2.1.1. 2.4		Prace wykończeniowe i zabezpieczające			
337 d.2.1. 1.2.4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa - profilaktyczna dezynfekcja	m2		
		7,10 * ((19,54 + 2,43) + (2,69 + 18,05 + 2,06)) - poz.319	m2	257,947	
				RAZEM	257,947
338 d.2.1. 1.2.4	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m2		
		poz.337	m2	257,947	
				RAZEM	257,947
339 d.2.1. 1.2.4	KNR AT-26 0303-01	Scalenie kolorystyczne Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2		
		poz.337	m2	257,947	
				RAZEM	257,947
2.1.1. 2.5		Renowacja elementów metalowych - balustrada balkonowa			
340 d.2.1. 1.2.5	KNR K-55 0109-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy do 12 mm	m		
		3,0 * 9	m	27,000	
				RAZEM	27,000
341 d.2.1. 1.2.5	KNR K-55 0109-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie prętów stalowych o średnicy ponad 12 mm	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
342 d.2.1. 1.2.5	KNR 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		0,9 * 3,0	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
343 d.2.1. 1.2.5	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		0,9 * 3,0	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
2.1.1. 2.6		Rury spustowe			
344 d.2.1. 1.2.6	KNR-W 4- 01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm	m		
		7,80	m	7,800	
				RAZEM	7,800
2.1.1. 3		Opłaty administracyjne			
345 d.2.1. 1.3	analiza indywidualn a	Opłata za zajęcie pasa chodnika	m2		
		40 * 1,30 * 30{dni}	m2	1 560,000	
				RAZEM	1 560,000
2.1.2		Elewacja wschodnia od strony ul. Nowy Przejazd			
2.1.2. 1		Rusztowania i zabezpieczenia			
346 d.2.1. 2.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		8,50 * 26,00 + 9,50 * 16,00	m2	373,000	
				RAZEM	373,000
347 d.2.1. 2.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		1,00 * (26,00 + 16,00)	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
348 d.2.1. 2.1	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m2 pow.		
		poz.346	m2 pow.	373,000	
				RAZEM	373,000
349 d.2.1. 2.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.346	m2	373,000	
				RAZEM	373,000
350 d.2.1. 2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372)			
351 d.2.1. 2.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,38 * 1,56) * 7 + (1,38 * 1,78) * 7 + (1,14 * 2,00) * 10	m2	55,064	
				RAZEM	55,064
2.1.2. 2		Prace remontowe na elewacji			
2.1.2. 2.1		Naprawa odspojonych i zmruszałych tynków			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
352 d.2.1. 2.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		0,60 * (26,00 + 16,00)	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
353 d.2.1. 2.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		0,60 * (26,00 + 16,00)	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
354 d.2.1. 2.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		0,60 * (26,00 + 16,00)	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
355 d.2.1. 2.2.1	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe	m2		
		0,60 * (26,00 + 16,00)	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
356 d.2.1. 2.2.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		0,60 * (26,00 + 16,00)	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
357 d.2.1. 2.2.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		0,60 * (26,00 + 16,00)	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
358 d.2.1. 2.2.1	TZKNBK VII I -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		2 * (26,00 + 16,00)	m	84,000	
				RAZEM	84,000
2.1.2. 2.2		Naprawa rys i pęknięć			
359 d.2.1. 2.2.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		poz.360 * 0,1	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
360 d.2.1. 2.2.2	KNR AT-27 0101-06 analogia	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej Dla osadzenia prętów typu "helibar" fi 8 Głębokość kucia 12mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
361 d.2.1. 2.2.2	analiza indywidualna	Osadzenie prętów typu "Helibar" fi 8 w przygotowanych miejscach	m		
		poz.360	m	6,000	
				RAZEM	6,000
362 d.2.1. 2.2.2	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe	m2		
		poz.359	m2	0,600	
				RAZEM	0,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
363 d.2.1. 2.2.2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.362	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
364 d.2.1. 2.2.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		poz.362	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
2.1.2. 2.3		Czyszczenie elewacji			
		Przy sporządzaniu wyceny prac zastosowano alternatywną metodę wobec wskazanej w PPK - bezinwazyjne czyszczenie tynków elewacji z zabrudzeń i nawarstwień atmosferycznych przy użyciu wiązki lasera. Czyszczenie metodą ablacji laserowej jest całkowicie bezpiecznym sposobem, nie wpływającym na strukturę czyszczonej powierzchni.			
365 d.2.1. 2.2.3	KNR AT-60 0102-02	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - znoszenie	m		
		5 * 5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
366 d.2.1. 2.2.3	KNR AT-60 0101-01	Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.		
		10	stan.	10,000	
				RAZEM	10,000
367 d.2.1. 2.2.3	KNR AT-60 0102-01	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - wnoszenie	m		
		5 * 5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
368 d.2.1. 2.2.3	KNR AT-60 0302-02	Czyszczenie ścian tynkowanych z wystrojami architektonicznymi Czyszczenie metodą ablacji elewacji tynkowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2		
		7,10 * 26,00 + 8,10 * 16,50 - poz.351 - poz.352	m2	237,986	
				RAZEM	237,986
2.1.2. 2.4		Prace wykończeniowe i zabezpieczające			
369 d.2.1. 2.2.4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa - profilaktyczna dezynfekcja	m2		
		7,10 * 26,00 + 8,10 * 16,50 - poz.351	m2	263,186	
				RAZEM	263,186
370 d.2.1. 2.2.4	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m2		
		poz.369	m2	263,186	
				RAZEM	263,186
371 d.2.1. 2.2.4	KNR AT-26 0303-01	Scalenie kolorystyczne Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2		
		poz.369	m2	263,186	
				RAZEM	263,186
2.1.2. 2.5		Rury spustowe			
372 d.2.1. 2.2.5	KNR-W 4- 01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,80 * 2	m	15,600	
				RAZEM	15,600
2.1.2.3		Oplaty administracyjne			
373 d.2.1.2.3	analiza indywidualna	Oplata za zajęcie pasa chodnika	m2		
		42 * 1,30 * 30{dni}	m2	1 638,000	
				RAZEM	1 638,000
2.1.3		Elewacja północna od strony korpusu głównego			
2.1.3.1		Rusztowania i zabezpieczenia			
374 d.2.1.3.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		9,50 * (45,00 - 7,70)	m2	354,350	
				RAZEM	354,350
375 d.2.1.3.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		11,10 * 8,70	m2	96,570	
				RAZEM	96,570
376 d.2.1.3.1	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m2 pow.		
		poz.374 + poz.375	m2 pow.	450,920	
				RAZEM	450,920
377 d.2.1.3.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.374 + poz.375	m2	450,920	
				RAZEM	450,920
378 d.2.1.3.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394)			
379 d.2.1.3.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,14 * 2,00) * 26 + (1,14 * 1,09) * 2 + (1,14 * 2,90) * 2	m2	68,377	
				RAZEM	68,377
2.1.3.2		Prace remontowe na elewacji			
2.1.3.2.1		Naprawa odspojonych i zmurszałych tynków			
380 d.2.1.3.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		0,60 * 45,05	m2	27,030	
				RAZEM	27,030
381 d.2.1.3.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		0,60 * 45,05	m2	27,030	
				RAZEM	27,030
382 d.2.1.3.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		0,60 * 45,05	m2	27,030	
				RAZEM	27,030

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
383 d.2.1. 3.2.1	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	m2		
		0,60 * 45,05	m2	27,030	
				RAZEM	27,030
384 d.2.1. 3.2.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		0,60 * 45,05	m2	27,030	
				RAZEM	27,030
385 d.2.1. 3.2.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		0,60 * 45,05	m2	27,030	
				RAZEM	27,030
386 d.2.1. 3.2.1	TZKNBK VII I -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		2 * 45,05	m	90,100	
				RAZEM	90,100
2.1.3. 2.2		Czyszczenie elewacji			
		Przy sporządzaniu wyceny prac zastosowano alternatywną metodę wobec wskazanej w PPK - bezinwazyjne czyszczenie tynków elewacji z zabrudzeń i nawarstwień atmosferycznych przy użyciu wiązki lasera. Czyszczenie metodą ablacji laserowej jest całkowicie bezpiecznym sposobem, nie wpływającym na strukturę czyszczonej powierzchni.			
387 d.2.1. 3.2.2	KNR AT-60 0102-02	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - znoszenie	m		
		5 * 5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
388 d.2.1. 3.2.2	KNR AT-60 0101-01	Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.		
		10	stan.	10,000	
				RAZEM	10,000
389 d.2.1. 3.2.2	KNR AT-60 0102-01	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - wnoszenie	m		
		5 * 5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
390 d.2.1. 3.2.2	KNR AT-60 0302-02	Czyszczenie ścian tynkowanych z wystrojami architektonicznymi Czyszczenie metodą ablacji elewacji tynkowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2		
		8,10 * (45,00 - 7,70) + 9,65 * (7,70 + 0,55 * 2) - poz.379	m2	318,673	
				RAZEM	318,673
2.1.3. 2.3		Prace wykończeniowe i zabezpieczające			
391 d.2.1. 3.2.3	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa - profilaktyczna dezynfekcja	m2		
		8,10 * (45,00 - 7,70) + 9,65 * (7,70 + 0,55 * 2) - poz.379	m2	318,673	
				RAZEM	318,673
392 d.2.1. 3.2.3	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m2		
		poz.391	m2	318,673	
				RAZEM	318,673

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
393 d.2.1. 3.2.3	KNR AT-26 0303-01	Scalenie kolorystyczne Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2		
		poz.391	m2	318,673	
				RAZEM	318,673
2.1.3. 2.4		Rury spustowe			
394 d.2.1. 3.2.4	KNR-W 4- 01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm	m		
		10,80 * 2	m	21,600	
				RAZEM	21,600
2.1.4		Elewacja zachodnia od strony ratusza			
2.1.4. 1		Rusztowania i zabezpieczenia			
395 d.2.1. 4.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		8,50 * 23,15	m2	196,775	
				RAZEM	196,775
396 d.2.1. 4.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		1,00 * 23,15	m2	23,150	
				RAZEM	23,150
397 d.2.1. 4.1	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m2 pow.		
		poz.395	m2 pow.	196,775	
				RAZEM	196,775
398 d.2.1. 4.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.395	m2	196,775	
				RAZEM	196,775
399 d.2.1. 4.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415)			
400 d.2.1. 4.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		$(1,14 * 2,00) * 10 + (1,38 * 1,56) * 2 + (1,38 * 1,78) * 2$	m2	32,018	
				RAZEM	32,018
2.1.4. 2		Prace remontowe na elewacji			
2.1.4. 2.1		Naprawa odspojonych i zmruszałych tynków			
401 d.2.1. 4.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		0,60 * 23,15	m2	13,890	
				RAZEM	13,890
402 d.2.1. 4.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		0,60 * 23,15	m2	13,890	
				RAZEM	13,890
403 d.2.1. 4.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,60 * 23,15	m2	13,890	
				RAZEM	13,890
404 d.2.1. 4.2.1	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	m2		
		0,60 * 23,15	m2	13,890	
				RAZEM	13,890
405 d.2.1. 4.2.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		0,60 * 23,15	m2	13,890	
				RAZEM	13,890
406 d.2.1. 4.2.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		0,60 * 23,15	m2	13,890	
				RAZEM	13,890
407 d.2.1. 4.2.1	TZKNBK VII I -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		2 * 23,15	m	46,300	
				RAZEM	46,300
2.1.4. 2.2		Czyszczenie elewacji			
		Przy sporządzaniu wyceny prac zastosowano alternatywną metodę wobec wskazanej w PPK - bezinwazyjne czyszczenie tynków elewacji z zabrudzeń i nawarstwień atmosferycznych przy użyciu wiązki lasera. Czyszczenie metodą ablacji laserowej jest całkowicie bezpiecznym sposobem, nie wpływającym na strukturę czyszczonej powierzchni.			
408 d.2.1. 4.2.2	KNR AT-60 0102-02	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - znoszenie	m		
		5 * 3	m	15,000	
				RAZEM	15,000
409 d.2.1. 4.2.2	KNR AT-60 0101-01	Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.		
		6	stan.	6,000	
				RAZEM	6,000
410 d.2.1. 4.2.2	KNR AT-60 0102-01	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - wnoszenie	m		
		5 * 3	m	15,000	
				RAZEM	15,000
411 d.2.1. 4.2.2	KNR AT-60 0302-02	Czyszczenie ścian tynkowanych z wystrojami architektonicznymi Czyszczenie metodą ablacji elewacji tynkowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2		
		8,10 * 15,25 + 7,10 * 7,85 - poz.400	m2	147,242	
				RAZEM	147,242
2.1.4. 2.3		Prace wykończeniowe i zabezpieczające			
412 d.2.1. 4.2.3	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa - profilaktyczna dezynfekcja	m2		
		8,10 * 15,25 + 7,10 * 7,85 - poz.400	m2	147,242	
				RAZEM	147,242
413 d.2.1. 4.2.3	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.412	m2	147,242	
				RAZEM	147,242
414 d.2.1. 4.2.3	KNR AT-26 0303-01	Scalenie kolorystyczne Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2		
		poz.412	m2	147,242	
				RAZEM	147,242
2.1.4. 2.4		Rury spustowe			
415 d.2.1. 4.2.4	KNR-W 4- 01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm	m		
		8,50	m	8,500	
				RAZEM	8,500
2.2		Elewacje wewnętrzne			
2.2.1		Elewacja wschodnia oficyna od podwórza			
2.2.1. 1		Rusztowania i zabezpieczenia			
416 d.2.2. 1.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		$8,50 * (5,50 + 13,90 + 3,90)$	m2	198,050	
				RAZEM	198,050
417 d.2.2. 1.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		$1,00 * (5,50 + 13,90 + 3,90)$	m2	23,300	
				RAZEM	23,300
418 d.2.2. 1.1	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m2 pow.		
		poz.416	m2 pow.	198,050	
				RAZEM	198,050
419 d.2.2. 1.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.416	m2	198,050	
				RAZEM	198,050
420 d.2.2. 1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435)			
421 d.2.2. 1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		$(1,38 * 1,56) * 6 + (1,18 * 2,00) * 5 + 1,24 * 2,60$	m2	27,941	
				RAZEM	27,941
2.2.1. 2		Prace remontowe na elewacji			
2.2.1. 2.1		Naprawa odspojonych i zmurzałych tynków			
422 d.2.2. 1.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		$0,60 * (5,50 + 13,90 + 3,90 - 1,24)$	m2	13,236	
				RAZEM	13,236
423 d.2.2. 1.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		$0,60 * (5,50 + 13,90 + 3,90 - 1,24)$	m2	13,236	
				RAZEM	13,236

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
424 d.2.2. 1.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		0,60 * (5,50 + 13,90 + 3,90 - 1,24)	m2	13,236	
				RAZEM	13,236
425 d.2.2. 1.2.1	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe	m2		
		0,60 * (5,50 + 13,90 + 3,90 - 1,24)	m2	13,236	
				RAZEM	13,236
426 d.2.2. 1.2.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m2		
		0,60 * (5,50 + 13,90 + 3,90 - 1,24)	m2	13,236	
				RAZEM	13,236
427 d.2.2. 1.2.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		0,60 * (5,50 + 13,90 + 3,90 - 1,24)	m2	13,236	
				RAZEM	13,236
428 d.2.2. 1.2.1	TZKNBK VII I -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		2 * (5,50 + 13,90 + 3,90 - 1,24)	m	44,120	
				RAZEM	44,120
2.2.1. 2.2		Czyszczenie elewacji			
		Przy sporządzaniu wyceny prac zastosowano alternatywną metodę wobec wskazanej w PPK - bezinwazyjne czyszczenie tynków elewacji z zabrudzeń i nawarstwień atmosferycznych przy użyciu wiązki lasera. Czyszczenie metodą ablacji laserowej jest całkowicie bezpiecznym sposobem, nie wpływającym na strukturę czyszczonej powierzchni.			
429 d.2.2. 1.2.2	KNR AT-60 0102-02	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - znoszenie	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
430 d.2.2. 1.2.2	KNR AT-60 0101-01	Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.		
		8	stan.	8,000	
				RAZEM	8,000
431 d.2.2. 1.2.2	KNR AT-60 0102-01	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - wnoszenie	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
432 d.2.2. 1.2.2	KNR AT-60 0302-02	Czyszczenie ścian tynkowanych z wystrojami architektonicznymi Czyszczenie metodą ablacji elewacji tynkowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2		
		7,10 * (5,50 + 13,90 + 3,90) - poz.421	m2	137,489	
				RAZEM	137,489
2.2.1. 2.3		Prace wykończeniowe i zabezpieczające			
433 d.2.2. 1.2.3	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa - profilaktyczna dezynfekcja	m2		
		7,10 * (5,50 + 13,90 + 3,90) - poz.421	m2	137,489	
				RAZEM	137,489

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
434 d.2.2. 1.2.3	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m2		
		poz.433	m2	137,489	
				RAZEM	137,489
435 d.2.2. 1.2.3	KNR AT-26 0303-01	Scalenie kolorystyczne Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2		
		poz.433	m2	137,489	
				RAZEM	137,489
2.2.2		Elewacja południowa korpusu głównego od podwórza			
2.2.2. 1		Rusztowania i zabezpieczenia			
436 d.2.2. 2.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		$8,50 * (17,14 + 15,38) + 10,00 * (9,00 + 1,50 * 2)$	m2	396,420	
				RAZEM	396,420
437 d.2.2. 2.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		$1,00 * (17,14 + 15,38 + 9,00 + 1,50 * 2)$	m2	44,520	
				RAZEM	44,520
438 d.2.2. 2.1	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m2 pow.		
		poz.436	m2 pow.	396,420	
				RAZEM	396,420
439 d.2.2. 2.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.436	m2	396,420	
				RAZEM	396,420
440 d.2.2. 2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471)			
441 d.2.2. 2.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		$1,14 * 2,00 * 31 + 1,35 * 2,50$	m2	74,055	
				RAZEM	74,055
2.2.2. 2		Prace remontowe na elewacji			
2.2.2. 2.1		Naprawa odspojonych i zmurzałych tynków			
442 d.2.2. 2.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		$0,60 * (17,14 + 15,38 + 7,92 + 1,50 * 2 - 1,34)$	m2	25,260	
				RAZEM	25,260
443 d.2.2. 2.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		$0,60 * (17,14 + 15,38 + 7,92 + 1,50 * 2 - 1,34)$	m2	25,260	
				RAZEM	25,260
444 d.2.2. 2.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		$0,60 * (17,14 + 15,38 + 7,92 + 1,50 * 2 - 1,34)$	m2	25,260	
				RAZEM	25,260

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
445 d.2.2. 2.2.1	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	m2		
		0,60 * (17,14 + 15,38 + 7,92 + 1,50 * 2 - 1,34)	m2	25,260	
				RAZEM	25,260
446 d.2.2. 2.2.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		0,60 * (17,14 + 15,38 + 7,92 + 1,50 * 2 - 1,34)	m2	25,260	
				RAZEM	25,260
447 d.2.2. 2.2.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		0,60 * (17,14 + 15,38 + 7,92 + 1,50 * 2 - 1,34)	m2	25,260	
				RAZEM	25,260
448 d.2.2. 2.2.1	TZKNBK VII I -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		0,60 * (17,14 + 15,38 + 7,92 + 1,50 * 2 - 1,34)	m	25,260	
				RAZEM	25,260
2.2.2. 2.2		Naprawa rys i pęknięć			
449 d.2.2. 2.2.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		poz.450 * 0,1	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
450 d.2.2. 2.2.2	KNR AT-27 0101-06 analogia	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej Dla osadzenia prętów typu "helibar" fi 8 Głębokość kucia 12mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
451 d.2.2. 2.2.2	analiza indywidualna	Osadzenie prętów typu "Helibar" fi 8 w przygotowanych miejscach	m		
		poz.450	m	4,000	
				RAZEM	4,000
452 d.2.2. 2.2.2	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	m2		
		poz.449	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
453 d.2.2. 2.2.2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.452	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
454 d.2.2. 2.2.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		poz.452	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
2.2.2. 2.3		Czyszczenie elewacji			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przy sporządzaniu wyceny prac zastosowano alternatywną metodę wobec wskazanej w PPK - bezinwazyjne czyszczenie tynków elewacji z zabrudzeń i nawarstwień atmosferycznych przy użyciu wiązki lasera. Czyszczenie metodą ablacji laserowej jest całkowicie bezpiecznym sposobem, nie wpływającym na strukturę czyszczonej powierzchni.			
455 d.2.2. 2.2.3	KNR AT-60 0102-02	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - znoszenie	m		
		5 * 5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
456 d.2.2. 2.2.3	KNR AT-60 0101-01	Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.		
		10	stan.	10,000	
				RAZEM	10,000
457 d.2.2. 2.2.3	KNR AT-60 0102-01	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - wnoszenie	m		
		5 * 5	m	25,000	
				RAZEM	25,000
458 d.2.2. 2.2.3	KNR AT-60 0302-02	Czyszczenie ścian tynkowanych z wystrojami architektonicznymi Czyszczenie metodą ablacji elewacji tynkowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2		
		8,10 * (17,14 + 15,38) + 10,00 * (7,92 + 1,50 * 2) - poz.441	m2	298,557	
				RAZEM	298,557
2.2.2. 2.4		Prace wykończeniowe i zabezpieczające na tynku			
459 d.2.2. 2.2.4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa - profilaktyczna dezynfekcja	m2		
		8,10 * (17,14 + 15,38) + 10,00 * (7,92 + 1,50 * 2) - poz.441	m2	298,557	
				RAZEM	298,557
460 d.2.2. 2.2.4	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m2		
		poz.459	m2	298,557	
				RAZEM	298,557
461 d.2.2. 2.2.4	KNR AT-26 0303-01	Scalenie kolorystyczne Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2		
		poz.459	m2	298,557	
				RAZEM	298,557
2.2.2. 2.5		Renowacja elementów z kamienia			
462 d.2.2. 2.2.5	TZKNC N-K /VI 1/11-b	Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.463 * 100 * 5%	dm2	40,500	
				RAZEM	40,500
463 d.2.2. 2.2.5	TZKNBK XV I 3302-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie powierzchni poszczególnych płyt kamiennych poprzez delikatne zeszlifowanie skorodowanej warstwy materiału, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz zacierak cementowych	m2		
		1,75 + 1,55 + 0,60 * 8	m2	8,100	
				RAZEM	8,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
464 d.2.2. 2.2.5	kalk. własna	Usunięcie starych wykruszonych spoin z elementów kamiennych do pozostawienia	m2		
		poz.463	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
465 d.2.2. 2.2.5	KNR AT-26 0102-04 analogia	Impregnacja biobójcza natryskowa Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec	m2		
		poz.463	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
466 d.2.2. 2.2.5	wycena indywidualna	Sklejenie pęknięć kamienia żywicami epoksydowymi w wysokiej trwałości	dm		
		3	dm	3,000	
				RAZEM	3,000
467 d.2.2. 2.2.5	TZKNC N-K /VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. Przyjęto 1 szt Ilość sztuk do zweryfikowania podczas prowadzenia prac	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
468 d.2.2. 2.2.5	TZKNC N-K /VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) Przyjęto 1% powierzchni sokołu	dm2		
		poz.463 * 100 * 1%	dm2	8,100	
				RAZEM	8,100
469 d.2.2. 2.2.5	TZKNC N-K /VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		poz.463 * 100 * 2%	dm2	16,200	
				RAZEM	16,200
470 d.2.2. 2.2.5	KNR AT-26 0305-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		poz.463	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
2.2.2. 2.6		Rury spustowe			
471 d.2.2. 2.2.6	KNR-W 4- 01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm	m		
		8,70 * 2	m	17,400	
				RAZEM	17,400
2.2.3		Elewacja zachodnia oficyna od podwórza			
2.2.3. 1		Rusztowania i zabezpieczenia			
472 d.2.2. 3.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		8,50 * (19,24 + 3,70)	m2	194,990	
				RAZEM	194,990
473 d.2.2. 3.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		1,00 * (19,24 + 3,70)	m2	22,940	
				RAZEM	22,940

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
474 d.2.2. 3.1	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m2 pow.		
		poz.472	m2 pow.	194,990	
				RAZEM	194,990
475 d.2.2. 3.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.472	m2	194,990	
				RAZEM	194,990
476 d.2.2. 3.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491)			
477 d.2.2. 3.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(1,38 * 1,56) * 6 + (1,18 * 2,00) * 5 + 1,24 * 2,60	m2	27,941	
				RAZEM	27,941
2.2.3. 2		Prace remontowe na elewacji			
2.2.3. 2.1		Naprawa odspojonych i zmruszałych tynków			
478 d.2.2. 3.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		0,60 * (19,24 + 3,70 - 1,24)	m2	13,020	
				RAZEM	13,020
479 d.2.2. 3.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		0,60 * (19,24 + 3,70 - 1,24)	m2	13,020	
				RAZEM	13,020
480 d.2.2. 3.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		0,60 * (19,24 + 3,70 - 1,24)	m2	13,020	
				RAZEM	13,020
481 d.2.2. 3.2.1	KNR AT-26 0102-02	Grunтовanie natryskowe	m2		
		0,60 * (19,24 + 3,70 - 1,24)	m2	13,020	
				RAZEM	13,020
482 d.2.2. 3.2.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		0,60 * (19,24 + 3,70 - 1,24)	m2	13,020	
				RAZEM	13,020
483 d.2.2. 3.2.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		0,60 * (19,24 + 3,70 - 1,24)	m2	13,020	
				RAZEM	13,020
484 d.2.2. 3.2.1	TZKNBK VII I -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		2 * (19,24 + 3,70 - 1,24)	m	43,400	
				RAZEM	43,400
2.2.3. 2.2		Czyszczenie elewacji			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przy sporządzaniu wyceny prac zastosowano alternatywną metodę wobec wskazanej w PPK - bezinwazyjne czyszczenie tynków elewacji z zabrudzeń i nawarstwień atmosferycznych przy użyciu wiązki lasera. Czyszczenie metodą ablacji laserowej jest całkowicie bezpiecznym sposobem, nie wpływającym na strukturę czyszczonej powierzchni.			
485 d.2.2. 3.2.2	KNR AT-60 0102-02	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - znoszenie	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
486 d.2.2. 3.2.2	KNR AT-60 0101-01	Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.		
		8	stan.	8,000	
				RAZEM	8,000
487 d.2.2. 3.2.2	KNR AT-60 0102-01	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - wnoszenie	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
488 d.2.2. 3.2.2	KNR AT-60 0302-02	Czyszczenie ścian tynkowanych z wystrojami architektonicznymi Czyszczenie metodą ablacji elewacji tynkowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2		
		7,10 * (19,24 + 3,70) - poz.477	m2	134,933	
				RAZEM	134,933
2.2.3. 2.3		Prace wykończeniowe i zabezpieczające			
489 d.2.2. 3.2.3	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa - profilaktyczna dezynfekcja	m2		
		7,10 * (19,24 + 3,70) - poz.477	m2	134,933	
				RAZEM	134,933
490 d.2.2. 3.2.3	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m2		
		poz.489	m2	134,933	
				RAZEM	134,933
491 d.2.2. 3.2.3	KNR AT-26 0303-01	Scalenie kolorystyczne Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2		
		poz.489	m2	134,933	
				RAZEM	134,933
2.2.4		Elewacja północna oficyn od podwórza			
2.2.4. 1		Rusztowania i zabezpieczenia			
492 d.2.2. 4.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		8,50 * (15,70 + 16,70)	m2	275,400	
				RAZEM	275,400
493 d.2.2. 4.1	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2		
		1,00 * (15,70 + 16,70)	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
494 d.2.2. 4.1	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 10 m	m2 pow.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.492	m2 pow.	275,400	
				RAZEM	275,400
495 d.2.2. 4.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.492	m2	275,400	
				RAZEM	275,400
496 d.2.2. 4.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512)			
497 d.2.2. 4.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		$(1,34 * 1,56) * 8 + (1,34 * 2,00) * 6 + 1,38 * 2,60 * 2$	m2	39,979	
				RAZEM	39,979
2.2.4. 2		Prace remontowe na elewacji			
2.2.4. 2.1		Naprawa odspojonych i zmurzałych tynków			
498 d.2.2. 4.2.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		$0,60 * (15,70 + 16,70 - 1,38 * 2)$	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
499 d.2.2. 4.2.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		$0,60 * (15,70 + 16,70 - 1,38 * 2)$	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
500 d.2.2. 4.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		$0,60 * (15,70 + 16,70 - 1,38 * 2)$	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
501 d.2.2. 4.2.1	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	m2		
		$0,60 * (15,70 + 16,70 - 1,38 * 2)$	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
502 d.2.2. 4.2.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrutka całościowa	m2		
		$0,60 * (15,70 + 16,70 - 1,38 * 2)$	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
503 d.2.2. 4.2.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		$0,60 * (15,70 + 16,70 - 1,38 * 2)$	m2	17,784	
				RAZEM	17,784
504 d.2.2. 4.2.1	TZKNBK VII I -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		$2 * (15,70 + 16,70 - 1,38 * 2)$	m	59,280	
				RAZEM	59,280
2.2.4. 2.2		Czyszczenie elewacji			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przy sporządzaniu wyceny prac zastosowano alternatywną metodę wobec wskazanej w PPK - bezinwazyjne czyszczenie tynków elewacji z zabrudzeń i nawarstwień atmosferycznych przy użyciu wiązki lasera. Czyszczenie metodą ablacji laserowej jest całkowicie bezpiecznym sposobem, nie wpływającym na strukturę czyszczonej powierzchni.			
505 d.2.2. 4.2.2	KNR AT-60 0102-02	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - znoszenie	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
506 d.2.2. 4.2.2	KNR AT-60 0101-01	Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.		
		8	stan.	8,000	
				RAZEM	8,000
507 d.2.2. 4.2.2	KNR AT-60 0102-01	Transport pionowy urządzenia na rusztowaniu w obrębie stanowiska pracy - wnoszenie	m		
		5 * 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
508 d.2.2. 4.2.2	KNR AT-60 0302-02	Czyszczenie ścian tynkowanych z wystrojami architektonicznymi Czyszczenie metodą ablacji elewacji tynkowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2		
		7,10 * (15,70 + 16,70) - poz.497	m2	190,061	
				RAZEM	190,061
2.2.4. 2.3		Prace wykończeniowe i zabezpieczające			
509 d.2.2. 4.2.3	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa - profilaktyczna dezynfekcja	m2		
		7,10 * (15,70 + 16,70) - poz.497	m2	190,061	
				RAZEM	190,061
510 d.2.2. 4.2.3	KNR AT-26 0304-02	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo	m2		
		poz.509	m2	190,061	
				RAZEM	190,061
511 d.2.2. 4.2.3	KNR AT-26 0303-01	Scalenie kolorystyczne Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna	m2		
		poz.509	m2	190,061	
				RAZEM	190,061
2.2.4. 2.4		Rury spustowe			
512 d.2.2. 4.2.4	KNR-W 4- 01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm	m		
		8,00 * 4	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3		Stolarka			
3.1		Elewacje zewnętrzne			
3.1.1		Elewacja południowa od strony placu teatralnego			
513 d.3.1. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521)			
514 d.3.1. 1	TZKNC N-K /V t.14-a.07 analogia	Usuwanie przemalowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$((1,38 * 1,56) * (6 + 7) + (1,38 * 1,78) * (6 + 7)) * 100 * 20\%$	dm2	1 198,392	
				RAZEM	1 198,392
515 d.3.1. 1	TZKNC N-K /III t.03-g.01 analogia	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę do 25 %	m2		
		poz.514 / 100	m2	11,984	
				RAZEM	11,984
516 d.3.1. 1	TZKNC N-K /IV t.02-b.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć futryny; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie przypadkowo - przyjęto łączną ilość długości pęknięć równa 1,00 m.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
517 d.3.1. 1	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczebliny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
518 d.3.1. 1	TZKNBK XII 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przemykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
519 d.3.1. 1	TZKNC N-K /V t.15-a.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.514	dm2	1 198,392	
				RAZEM	1 198,392
520 d.3.1. 1	TZKNC N-K /V t.15-a.02 analogia	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.514	dm2	1 198,392	
				RAZEM	1 198,392
521 d.3.1. 1	TZKNC N-K /V t.16-a.01	Dwukrotne nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.514 / 100	m2	11,984	
				RAZEM	11,984
3.1.2		Elewacja wschodnia od strony ul. Nowy Przejazd			
522 d.3.1. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530)			
523 d.3.1. 2	TZKNC N-K /V t.14-a.07 analogia	Usuwanie przemałowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm2		
		$((1,38 * 1,56) * 7 + (1,38 * 1,78) * 7 + (1,14 * 2,00) * 10) * 100 * 20\%$	dm2	1 101,288	
				RAZEM	1 101,288
524 d.3.1. 2	TZKNC N-K /III t.03-g.01 analogia	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę do 25 %	m2		
		poz.523 / 100	m2	11,013	
				RAZEM	11,013
525 d.3.1. 2	TZKNC N-K /IV t.02-b.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć futryny; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie przypadkowo - przyjęto łączną ilość długości pęknięć równa 1,00 m.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
526 d.3.1. 2	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczebliny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
527 d.3.1. 2	TZKNBK XII 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przymykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
528 d.3.1. 2	TZKNC N-K /V t.15-a.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.523	dm2	1 101,288	
				RAZEM	1 101,288
529 d.3.1. 2	TZKNC N-K /V t.15-a.02 analogia	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.523	dm2	1 101,288	
				RAZEM	1 101,288
530 d.3.1. 2	TZKNC N-K /V t.16-a.01	Dwukrotne nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.523 / 100	m2	11,013	
				RAZEM	11,013
3.1.3		Elewacja północna od strony korpusu głównego			
531 d.3.1. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539)			
532 d.3.1. 3	TZKNC N-K /V t.14-a.07 analogia	Usuwanie przemałowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm2		
		$((1,14 * 2,00) * 26 + (1,14 * 1,09) * 2 + (1,14 * 2,90) * 2) * 100 * 20\%$	dm2	1 367,544	
				RAZEM	1 367,544
533 d.3.1. 3	TZKNC N-K /III t.03-g.01 analogia	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę do 25 %	m2		
		poz.532 / 100	m2	13,675	
				RAZEM	13,675
534 d.3.1. 3	TZKNC N-K /V t.02-b.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć futryny; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie przypadkowo - przyjęto łączną ilość długości pęknięć równa 1,00 m.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
535 d.3.1. 3	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczebliny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
536 d.3.1. 3	TZKNBK XII 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przymykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
537 d.3.1. 3	TZKNC N-K /V t.15-a.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.532	dm2	1 367,544	
				RAZEM	1 367,544
538 d.3.1. 3	TZKNC N-K /V t.15-a.02 analogia	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.532	dm2	1 367,544	
				RAZEM	1 367,544
539 d.3.1. 3	TZKNC N-K /V t.16-a.01	Dwukrotne nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.532 / 100	m2	13,675	
				RAZEM	13,675
3.1.4		Elewacja zachodnia od strony ratusza			
540 d.3.1. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548)			
541 d.3.1. 4	TZKNC N-K /V t.14-a.07 analogia	Usuwanie przemałowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm2		
		$((1,14 * 2,00) * 10 + (1,38 * 1,56) * 2 + (1,38 * 1,78) * 2) * 100 * 20\%$	dm2	640,368	
				RAZEM	640,368
542 d.3.1. 4	TZKNC N-K /III t.03-g.01 analogia	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę do 25 %	m2		
		poz.541 / 100	m2	6,404	
				RAZEM	6,404
543 d.3.1. 4	TZKNC N-K /V t.02-b.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć futryny; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie przypadkowo - przyjęto łączną ilość długości pęknięć równa 1,00 m.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
544 d.3.1. 4	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczebliny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
545 d.3.1. 4	TZKNBK XII 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przymykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
546 d.3.1. 4	TZKNC N-K /V t.15-a.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.541	dm2	640,368	
				RAZEM	640,368
547 d.3.1. 4	TZKNC N-K /V t.15-a.02 analogia	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.541	dm2	640,368	
				RAZEM	640,368
548 d.3.1. 4	TZKNC N-K /V t.16-a.01	Dwukrotne nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.541 / 100	m2	6,404	
				RAZEM	6,404
3.2		Elewacje wewnętrzne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2.1		Elewacja wschodnia oficyna od podwórza			
549 d.3.2. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557)			
550 d.3.2. 1	TZKNC N-K /V t.14-a.07 analogia	Usuwanie przemałowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm2		
		$((1,38 * 1,56) * 6 + (1,18 * 2,00) * 5 + 1,24 * 2,60) * 100 * 20\%$	dm2	558,816	
				RAZEM	558,816
551 d.3.2. 1	TZKNC N-K /III t.03-g.01 analogia	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę do 25 %	m2		
		poz.550 / 100	m2	5,588	
				RAZEM	5,588
552 d.3.2. 1	TZKNC N-K /V t.02-b.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć futryny; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie przypadkowo - przyjęto łączną ilość długości pęknięć równa 1,00 m.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
553 d.3.2. 1	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczebliny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
554 d.3.2. 1	TZKNBK XII 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przymykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
555 d.3.2. 1	TZKNC N-K /V t.15-a.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.550	dm2	558,816	
				RAZEM	558,816
556 d.3.2. 1	TZKNC N-K /V t.15-a.02 analogia	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.550	dm2	558,816	
				RAZEM	558,816
557 d.3.2. 1	TZKNC N-K /V t.16-a.01	Dwukrotne nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.550 / 100	m2	5,588	
				RAZEM	5,588
3.2.2		Elewacja południowa korpusu głównego od podwórza			
558 d.3.2. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566)			
559 d.3.2. 2	TZKNC N-K /V t.14-a.07 analogia	Usuwanie przemałowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm2		
		$(1,14 * 2,00 * 31 + 1,35 * 2,50) * 100 * 20\%$	dm2	1 481,100	
				RAZEM	1 481,100
560 d.3.2. 2	TZKNC N-K /III t.03-g.01 analogia	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę do 25 %	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.559 / 100	m2	14,811	
				RAZEM	14,811
561 d.3.2. 2	TZKNC N-K /V t.02-b.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć futryny; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie przypadkowo - przyjęto łączną ilość długości pęknięć równa 1,00 m.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
562 d.3.2. 2	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczebliny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
563 d.3.2. 2	TZKNBK XII 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przemykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
564 d.3.2. 2	TZKNC N-K /V t.15-a.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.559	dm2	1 481,100	
				RAZEM	1 481,100
565 d.3.2. 2	TZKNC N-K /V t.15-a.02 analogia	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.559	dm2	1 481,100	
				RAZEM	1 481,100
566 d.3.2. 2	TZKNC N-K /V t.16-a.01	Dwukrotne nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.559 / 100	m2	14,811	
				RAZEM	14,811
3.2.3		Elewacja zachodnia oficyna od podwórza			
567 d.3.2. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575)			
568 d.3.2. 3	TZKNC N-K /V t.14-a.07 analogia	Usuwanie przemałowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm2		
		$((1,38 * 1,56) * 6 + (1,18 * 2,00) * 5 + 1,24 * 2,60) * 100 * 20\%$	dm2	558,816	
				RAZEM	558,816
569 d.3.2. 3	TZKNC N-K /III t.03-g.01 analogia	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę do 25 %	m2		
		poz.568 / 100	m2	5,588	
				RAZEM	5,588
570 d.3.2. 3	TZKNC N-K /V t.02-b.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć futryny; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie przypadkowo - przyjęto łączną ilość długości pęknięć równa 1,00 m.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
571 d.3.2. 3	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczebliny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
572 d.3.2. 3	TZKNBK XII 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przymykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
573 d.3.2. 3	TZKNC N-K /V t.15-a.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.568	dm2	558,816	
				RAZEM	558,816
574 d.3.2. 3	TZKNC N-K /V t.15-a.02 analogia	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.568	dm2	558,816	
				RAZEM	558,816
575 d.3.2. 3	TZKNC N-K /V t.16-a.01	Dwukrotne nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.568 / 100	m2	5,588	
				RAZEM	5,588
3.2.4		Elewacja północna oficyn od podwórza			
576 d.3.2. 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584)			
577 d.3.2. 4	TZKNC N-K /V t.14-a.07 analogia	Usuwanie przemałowań do czystego drewna sposobem mechanicznym starych lakierów olejnych i powłok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka	dm2		
		$((1,34 * 1,56) * 8 + (1,34 * 2,00) * 6 + 1,38 * 2,60 * 2) * 100 * 20\%$	dm2	799,584	
				RAZEM	799,584
578 d.3.2. 4	TZKNC N-K /III t.03-g.01 analogia	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez wilgoć i wodę do 25 %	m2		
		poz.577 / 100	m2	7,996	
				RAZEM	7,996
579 d.3.2. 4	TZKNC N-K /V t.02-b.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć futryny; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie przypadkowo - przyjęto łączną ilość długości pęknięć równa 1,00 m.	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
580 d.3.2. 4	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - szczebliny	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
581 d.3.2. 4	TZKNBK XII 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przymykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
582 d.3.2. 4	TZKNC N-K /V t.15-a.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka	dm2		
		poz.577	dm2	799,584	
				RAZEM	799,584
583 d.3.2. 4	TZKNC N-K /V t.15-a.02 analogia	Przygotowanie kitowań pod politurowanie, lakierowanie itp. (szlifowanie-nadanie odpowiedniej faktury), powierzchnia gładka	dm2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.577	dm2	799,584	
				RAZEM	799,584
584 d.3.2. 4	TZKNC N-K /V t.16-a.01	Dwukrotne nakładanie lakieru, powierzchnia gładka powyżej 1 m2	m2		
		poz.577 / 100	m2	7,996	
				RAZEM	7,996