
Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Podatek VAT wyliczony wg wartości robót
Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Przychodnia Medycyny Pracy ul. Szosa Bydgoska 46
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Lokalizacja	87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
Zamawiający	Kujawsko- Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

mgr inż. Andrzej Bobecki
Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robót o powszechnie znanych
rozwiązaniach konstrukcyjnych i specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania
w ograniczonym zakresie rozwiązań technicznych
Nr ewid. UAN-N-V/166/PO/84-85
Nr K-P O i Inż. Bud. KUP/BO/3690/02

Sporządził Andrzej Bobecki

Toruń, 18.08.2026 r.

Przedmiar

Przychodnia Medycyny Pracy ul. Szosa Bydgoska 46

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty malarskie i okładzinowe		
1	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg, stolarki, okien folią	m2	800
2	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	50
3	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	1 882,2
4	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem i przetraniem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	1 882,2
5	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1 221,2
6	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami o powierzchni ponad 1,0m2 z przygotowaniem powierzchni	m2	216,972
7	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników, z uzupełnieniem ubytków	m2	55,8
8	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	410
		2 Podkłady i posadzki		
9	KNR 4-01 0811/03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych, gres	m2	24,32
		3 Wymiana opraw oświetleniowych		
10	KNNR 5 0503/02	Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe IP40/20 II KL. PS (36W) 36 W	kpl.	140
		4 Roboty dekarские		
11	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	26,4
12	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	41,85
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	52,9
14	NNRNKB 1r92 0519/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m	26,4
15	NNRNKB 1r92 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m	41,85
16	NNRNKB 1r92 0521/01	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm	m2	52,9
17	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną	m2	882,665
18	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów i koryta papą termozgrzewalną (papa nawierzchniowa + kominki (SBS gr 5,2mm)	m2	882,665