

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Adaptacja pomieszczeń 1 piętra w budynku położonym przy os. Teatralnym 24 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - INSTALACJE SANITARNE**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefińska14, 30-529 Kraków**
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-08-10**
Nazwa obiektu lub robót: **Os. Teatralne 24 w Krakowie**
Nazwa jednostki opracowującej: **Aktualizacja kosztorysu Proskaw-Projekty Zbigniew Włodarczyk**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	INSTALACJA WODY, KANALIZACJI I BIAŁY MONTAŻ
1.1	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25-mm, skropliny
1.2	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32-mm, skropliny
1.3	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40-mm, skropliny
1.4	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 40-mm pod skropliny
1.5	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm
1.6	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm
1.7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm
1.8	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do baterii . o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm
1.9	Umywalka ścienna dla niepełnosprawnych 66x55 cm, biała
1.10	Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem medycznym chrom
1.11	Miska ustępowa typu kompakt z deską antybakteryjną wolnoopadającą
1.12	Podajnik ręczników jednorazowych
1.13	Śmietnik łazienkowy obsługiwany perłatem
1.14	Podajnik na mydło w płynie
1.15	Podajnik na papier toaletowy
1.16	Lustro ścienne wiszące z podświetleniem 60x80 cm odchylane z rączką
1.17	Uchwyt łukowy dla niepełnosprawnych składany 60 cm chrom
1.18	Uchwyt łukowy dla niepełnosprawnych składany 70 cm chrom
2	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
2.1	Dostawa i montaż - Centrala z nagrzewnicą 7kW wraz z automatyką (system N2/W2)
2.2	Wentylator kanałowy typ TD- 350/125 (system WC2A)
2.3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800-mm, ocynkowane
2.4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 400-mm, ocynkowane
2.5	Izolacja termiczna kanałów wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej do EIS60
2.6	Izolacja termiczna kanałów wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej gr 40 mm
2.7	Anemostaty kołowe DN 100
2.8	Anemostaty kołowe DN 125
2.9	Anemostaty kołowe DN 150
2.10	Anemostaty kołowe DN 200
2.11	Anemostaty kołowe DN 250
2.12	Podstawa dachowa prostokątna 400x400
2.13	Czerpnie ściennie prostokątne 800x250
2.14	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S , D=160, Stal ocynk. + Siłownik , 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową,
2.15	Kłapa wentylacji pożarowej EI120 (vew-how-i-o) S1500 C10000 , VX-6, LxH , Stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48 V AC/DC, SDG-15-24, bez sprężyny powrotnej, 250x200
2.16	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, 600x200, dł. 750 mm
2.17	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, 600x250, dł. 750 mm
2.18	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, 600x250, dł. 1250 mm
2.19	Kratka przepływowa z wytłumieniem dźwięku 300 wyd. 60m3/h

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Adaptacja pomieszczeń 1 piętra w budynku położonym przy os. Teatralnym 24 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - INSTALACJE SANITARNE		
1	Element	INSTALACJA WODY, KANALIZACJI I BIAŁY MONTAŻ		
1.1	KNRW 215/109/2	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25-mm, skropliny		
	Obliczenie:			
		6+6+5+14+8+5	44,000000	
		RAZEM:	44,000000	m 44
1.2	KNRW 215/109/3	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32-mm, skropliny		
	Obliczenie:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m 4
1.3	KNRW 215/109/4	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40-mm, skropliny		
	Obliczenie:			
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m 5

Adaptacja pomieszczeń 1 piętra w budynku
 położonym przy os. Teatralnym 24 w Krakowie na
 potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społ...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	KNRW 215/116/4 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 40-mm pod skropliny	szt	1
1.5	KNRW 215/111/1 (2)	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm		
	Obliczenie:			
		8+9	17,000000	
		RAZEM:	17,000000	m 17
1.6	KNRW 215/207/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm		
	Obliczenie:			
		6+4+2	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m 12
1.7	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm	szt	1
1.8	KNRW 215/116/1 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do baterii o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm		
	Obliczenie:			
		9	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	szt 9
1.9	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka ścienna dla niepełnosprawnych 66x55 cm, biała	kpl	1
1.10	KNRW 215/137/1	Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem medycznym chrom	szt	1
1.11	KNRW 215/233/3	Miska ustępowa typu kompakt z deską antybakteryjną wolnoopadającą	kpl	2
1.12	Kalkulacja indywidualna	Podajnik ręczników jednorazowych	szt	1
1.13	Kalkulacja indywidualna	Śmietnik łazienkowy obsługiwany perdałem	szt	1
1.14	Kalkulacja indywidualna	Podajnik na mydło w płynie	szt	1
1.15	Kalkulacja indywidualna	Podajnik na papier toaletowy	szt	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	Lustro ścienne wiszące z podświetleniem 60x80 cm odchylane z rączką	szt	1
1.17	Kalkulacja indywidualna	Uchwyt łukowy dla niepełnosprawnych składany 60 cm chrom	szt	4
1.18	Kalkulacja indywidualna	Uchwyt łukowy dla niepełnosprawnych składany 70 cm chrom	szt	1
2	Element	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Centrala z nagrzewnicą 7kW wraz z automatyką (system N2/W2)	kpL	1
2.2	KNR 217/208/1	Wentylator kanałowy typ TD- 350/125 (system WC2A) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2.3	KNR 217/101/5 (1)	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800-mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:			
	piętro	(0,25*2+0,20*2)*(1+9+2)	10,800000	
		(0,35*2+0,20*2)*(1+4+8+7)	22,000000	
		(0,60*2+0,25*2)*(1+2+3)	10,200000	
		(0,53*2+0,21*2)*(3+3+2)	11,840000	
		(0,30*2+0,20*2)*6	6,000000	
		(0,40*2+0,20*2)*5	6,000000	
		RAZEM:	66,840000	m2 66,8
2.4	KNR 217/114/4 (1)	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 400-mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:			
	piętro			
		2*3,14*0,08*(3+2+2+4+2+3)	8,038400	
		2*3,14*0,05*(22+3+14+11+6+5+3+3)	21,038000	
		2*3,14*0,065*(13+4+2+3+2+3+10+3+6+5+3)	22,042800	
		RAZEM:	51,119200	m2 51,1
2.5	KNRW 216/311/1 (1)	Izolacja termiczna kanałów wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej do EIS60		
	Obliczenie:			
		3,2-1,9	1,300000	
		RAZEM:	1,300000	m2 1,3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6	KNRW 216/311/1 (1) Obliczenie:	Izolacja termiczna kanałów wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej gr 40 mm 224,6-126 RAZEM: 98,600000	m2	98,6
2.7	KNR 217/140/1 Obliczenie: piętro	Anemostaty kołowe DN 100 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 4 RAZEM: 4,000000	szt	4
2.8	KNR 217/140/1 Obliczenie: piętro	Anemostaty kołowe DN 125 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 16 RAZEM: 16,000000	szt	16
2.9	KNR 217/140/1 Obliczenie: piętro	Anemostaty kołowe DN 150 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 2 RAZEM: 2,000000	szt	2
2.10	KNR 217/140/2 Obliczenie: piętro	Anemostaty kołowe DN 200 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 2 RAZEM: 2,000000	szt	2
2.11	KNR 217/140/2 Obliczenie: piętro	Anemostaty kołowe DN 250 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 1 RAZEM: 1,000000	szt	1
2.12	KNR 217/148/3	Podstawa dachowa prostokątna 400x400 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2.13	KNR 217/146/3 (2) Obliczenie:	Czerpnie ściennie prostokątne 800x250 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 1 RAZEM: 1,000000	szt	1
2.14	KNR 217/136/1 (2)	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EI 120 (ve, ho i<->o) S , D=160, Stal ocynk. + Siłownik , 24/48V AC/DC FDG-WT-8-24, sterowany przerwą prądową, R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2.15	KNR 217/135/4	Kłapa wentylacji pożarowej EI120 (vew-how-i-o) S1500 C10000 , VX-6, LxH , Stal ocynk., kołnierz prostokątny 30 mm + Siłownik 24/48 V AC/DC, SDG-15-24, bez sprężyny powrotnej, 250x200 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
2.16	KNR 217/154/3	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, 600x200, dł. 750 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2.17	KNR 217/154/3	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, 600x250, dł. 750 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
2.18	KNR 217/154/3	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, 600x250, dł. 1250 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
2.19	KNR 217/137/2 (2) Obliczenie:	Kratka przepływowa z wytłumieniem dźwięku 300 wyd. 60m3/h R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 7 RAZEM: 7,000000	szt	7