

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wymiana oraz renowacja części stolarki otworowej zewnętrznej 1 piętra w budynku biurowo-usługowym położonym w Krakowie przy os. Teatralnym 24**

Adres obiektu budowlanego: **Kraków os. Teatralne 24**

Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefińska14, 30-529 Kraków**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-08-12**

Nazwa obiektu lub robót: **Wymiana oraz renowacja części stolarki otworowej zewnętrznej 1 piętra**

Nazwa jednostki opracowującej: **Aktualizacja kosztorysu Proskaw-Projekty Zbigniew Włodarczyk**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1	Rozebranie obróbek blacharskich, parapety zewnętrzne
1.2	Wykucie z muru, okna
1.3	Rozszklenie otworów okiennych
1.4	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, okna al., stalowe, drewniane, analogia
1.5	Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1·km, szkło kr=14
2	ŚLUSARKA OKIENNA
2.1	Stolarka okienna PCV w kolorze białym ze szprosami według stanu istniejącego, szklenie szybami zespolonymi, dwukomorowymi wg opisu typ O2
2.2	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm
3	TYNKI, WYKOŃCZENIA
3.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III, ościeża
3.2	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
3.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
3.4	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana oraz renowacja części stolarki otworowej zewnętrznej 1 piętra w budynku biurowo-usługowym położonym w Krakowie przy os. Teatralnym 24		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich, parapety zewnętrzne		
	Obliczenie:			
		15,47-7,78	7,690000	
		RAZEM:	7,690000	m2 7,69
1.2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, okna		
	Obliczenie:			
		117,6-56,08	61,520000	
		RAZEM:	61,520000	m2 61,52
1.3	KNR 401/1111/1	Rozszklenie otworów okiennych	m2	61,52
1.4	KNR 401/108/2	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, okna al., stalowe, drewniane, analogia	m3	1,00
1.5	KNR 401/108/4	Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1·km, szkło kr=14	m3	1,00
2	Element	ŚLUSARKA OKIENNA		
2.1	KNRW 202/1018/4 (1)	Stolarka okienna PCV w kolorze białym ze szprosami według stanu istniejącego, szklenie szybami zespolonymi, dwukomorowymi wg opisu typ O2		
	Obliczenie:			
	O2	1,55*2,48*16	61,504000	
		RAZEM:	61,504000	m2 61,50
2.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm		
	Obliczenie:			
		51,60-25,95	25,650000	
		RAZEM:	25,650000	mb 25,65
3	Element	TYNKI, WYKOŃCZENIA		
3.1	KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III, ościeża		
	Obliczenie:			
		27	27,000000	
		RAZEM:	27,000000	m2 27,00
3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		
	Obliczenie:			
		27	27,000000	
		RAZEM:	27,000000	m2 27,00
3.3	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m2	27,00
3.4	KNRW 202/1519/2 (2)	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową	m2	27,00