

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa miejsc postojowych i chodnika na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica
Branża	DROGOWA
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	Drogowe przejście graniczne Bobrowniki – Bierestowica Obręb Bobrowniki 0002, gmina Gródek, działka nr 318
Inwestor	Skarb Państwa – Wojewoda Podlaski ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
Biuro kosztorysowe	SBKiM Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejska 25c 15-256 Białystok

Sporządził mgr inż. Wojciech Grzybowski

Białystok, 07. 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa miejsc postojowych i chodnika na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
		D.01.01.01.	1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg; km Kod CPV: 45110000-1		
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym		
			130/1000	km	0,13
			razem	km	0,13
		D.01.02.02.	1.2. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
2	KNNR 1 0113/01	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm		
			(50+98+16+30+27+9+12+64+15+150+114+102+48)	m2	735
			razem	m2	735
3	KNNR 1 0113/02	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi		
			grubość warstwy humusu 20 cm ; 735	m2	735
			razem	m2	735
4	KNNR 1 0206/04	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km		
			odwóz całej ilości humusu ; 735*0,2	m3	147
			razem	m3	147
5	KNNR 1 0208/02	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej		
			odwóz na odległość km ; 147	m3	147
			razem	m3	147
		D.01.02.04.	1.3. Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń: Kod CPV: 45110000-1		
		D.01.02.04.	1.3.2. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej; m2 Kod CPV: 45110000-1		
6	KNNR 6 0805/02	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, na podsypce cementowo- piaskowej		
			chodnik 360+(655-(50+98+16+30+37+12+64))	m2	708
			parking 385	m2	385
			razem	m2	1 093
7	KNR 4-04 1101/02	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość		
			1093*0,08	m3	87,4
			razem	m3	87,4
		D.01.02.04.	1.3.4. Rozebranie krawężników betonowych; m Kod CPV: 45110000-1		
8	KNNR 6 0806/02	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		
			130+295+25+28+20+25	m	523
			razem	m	523
9	KNR 4-04 1101/02	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość		
			523*0,15*0,30	m3	23,5
			razem	m3	23,5
		D.01.02.04.	1.3.5. Rozebranie obrzeży betonowych; m Kod CPV: 45110000-1		
10	KNNR 6 0806/08	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej		
			45+89+16+22+28+13+18+44+12+33+37+19+38+13	m	427
			razem	m	427
11	KNR 4-04 1101/02	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość		
			427*0,08*0,30	m3	10,2
			razem	m3	10,2
			2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
		D.02.01.01.	2.1. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I÷V; Kod CPV: 45110000-1		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa miejsc postojowych i chodnika na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.02.01.01.	2.1.1. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km; m3 Kod CPV: 45110000-1		
12	KNNR 1 0202/08	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km wykopy pod konstrukcję parkingu 567*0,47 wykopy pod konstrukcję chodnika 588*0,32	m3 m3 razem	266,5 188,2 454,7
13	KNNR 1 0208/02	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 316,1	m3 razem	316,1 316,1
			3. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45232000-2		
		D.03.02.01a	3.1. Regulacja pionowa urządzeń podziemnych (rury oslonowe) Kod CPV: 45110000-1		
		D.03.02.01a	3.1.1. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych; Kod CPV: 45110000-1		
14	KNNR 6 1305/01	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 - wpusty KD 4	m3 razem	4 4
			4. D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		D.04.01.01.	4.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm; Kod CPV: 45110000-1		
15	KNNR 6 0103/03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI chodnik 588 parking 567	m2 m2 razem	588 567 1 155
		D.04.04.02.	4.2. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 20cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
16	KNNR 6 0113/02	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 20cm chodnik 588 parking 567	m2 m2 razem	588 567 1 155
		D.04.04.02.	4.3. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15cm; Kod CPV: 45110000-1		
17	KNNR 6 0104/03	D-04.04.02	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm parking 567*1,5	m2 razem	850,5 850,5
			5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		D.05.03.23.	5.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm; m2 Kod CPV: 45110000-1		
18	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem chodnik 588 parking 567	m2 m2 razem	588 567 1 155
			7. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1		
		D.08.01.01	7.1. Krawężniki i obrzeża betonowe; Kod CPV: 45110000-1		
		D.08.01.01	7.1.1. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem; m Kod CPV: 45110000-1		
19	KNNR 6 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 145+142	m razem	287 287
		D.08.01.01	7.1.2. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem; Kod CPV: 45110000-1		
20	KNNR 6 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa miejsc postojowych i chodnika na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			18+10+106+9	m	143
			razem	m	143
		D.08.03.01	7.1.3 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6 cm na ławie betonowej z oporem; m Kod CPV: 45110000-1		
21	KNNR 6 0404/01	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
			25+89+20+28+28+23+10+32+37+19+37+7	m	355
			razem	m	355
			8. D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 45112710-5		
		D.09.01.01	8.1. Wykonanie trawników dywanowych; m2 Kod CPV: 45110000-1		
22	KNR 2-21 0402/04	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z humusowaniem i nawożeniem w gruncie kategorii I-II		
			489	m2	489
			razem	m2	489