

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Nazwa inwestycji	: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy systemu sygnalizacji pożarowej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Korczowie
Inwestor	: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Adres inwestora	: 23-400 Biłgoraj ul. Łąkowa 13
Branża	: ELEKTRYCZNA
Data opracowania	: Styczeń 2026r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Styczeń 2026r.

Data zatwierdzenia

TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE			
1	KNR 5-06	Montaż zasysającej czujki dymu	szt.		
d.1	1606-04				
		7	szt.	7,000	
		RAZEM	szt.		7,000
2	KNR 5-08	Rurki do czujki zasysającej wraz z akcesoriami (np.złączki, kolanka, uchwyty mocujące itp.)	m		
d.1	10110-03				
		350	m	350,000	
		RAZEM	m		350,000
3	KNNR 5	Filtr powietrza do czujki zasysającej	szt.		
d.1	10406-01				
		7	szt.	7,000	
		RAZEM	szt.		7,000
4	KNNR 5	Zawór trójdrożny do czujki zasysającej	szt.		
d.1	10406-01				
		7	szt.	7,000	
		RAZEM	szt.		7,000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel HTKShekw PH90 1x2x1	m		
d.1	10203-01				
		450	m	450,000	
		RAZEM	m		450,000
6	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera termowizyjna	szt.		
d.1	10501-01				
		9	szt.	9,000	
		RAZEM	szt.		9,000
7	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć	szt.		
d.1	10406-01				
		4	szt.	4,000	
		RAZEM	szt.		4,000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel FTP kat. 6	m		
d.1	10203-01				
		450	m	450,000	
		RAZEM	m		450,000
9	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Szafka systemu kamer - kompletnie wyposażona (przełącznik sieciowy, serwer systemu kamer, listwa zasilająca itp.)	szt.		
d.1	10405-06				
		1	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
10	KNNR 5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Szafka systemu integrującego - kompletnie wyposażona	szt.		
d.1	10405-06				
		1	szt.	1,000	
		RAZEM	szt.		1,000
11	Kalkulacja	Stanowisko dozoru - kompletnie wyposażone (monitor min 24", klawiatura, myszka lub joystick, UPS podbiurkowy itp..)	kpl.		
d.1	własna				
		2	kpl.	2,000	
		RAZEM	kpl.		2,000
12	Kalkulacja	Programowanie i uruchomienie systemu	kpl.		
d.1	własna				
	Uproszczona				
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM	kpl.		1,000
13	KNNR 5	Montaż mediakonwertera	szt.		
d.1	10406-01				
		2	szt.	2,000	



TABELE PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		RAZEM	szt.		2,000
14	KNNR 9	Demontaż czujki optycznej dymu z utylizacją	szt.		
d.1	0203-05	30	szt.	30,000	
		RAZEM	szt.		30,000

